

Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: TÚ_2018_082 - III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb Hradiš

Varianta: 1 - III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb Hradiště

Objekt	Popis	OC dle SOD	OC dle změnového listu č. 1	rozdíl
část 0	Vedlejší a ostatní náklady	603 561,30 Kč	523 010,00 Kč	- 80 551,30 Kč
SO 101	SO 101 Stavební úprava silnice III/212 26 a III/212 27	5 233 386,79 Kč	4 388 347,32 Kč	- 845 039,47 Kč
SO 102	SO 102 Nástupiště autobusové zastávky	57 050,75 Kč	50 384,75 Kč	- 6 666,00 Kč
SO 301	SO 301 Odvodnění silnice (výměna potrubí v trase)	1 412 543,50 Kč	1 340 297,50 Kč	- 72 246,00 Kč
SO DIO	SO DIO Provizorní komunikace do obalovny	812 545,00 Kč	694 372,00 Kč	- 118 173,00 Kč
SO 101a	III/221 27 Velkoplošná oprava v km 0,000-0,115	541 407,39 Kč	365 066,88 Kč	- 176 340,51 Kč
Celkem bez DPH		8 660 494,73 Kč	7 361 478,45 Kč	- 1 299 016,28 Kč
DPH 21%		1 818 703,89 Kč	1 545 910,47 Kč	
Celkem včetně DPH		10 479 198,62 Kč	8 907 388,92 Kč	

Změnový list č. 1

Stavba:	III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště
SO:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výměra dle SOD	cena / MJ	Cena dle SOD	výměra dle skutečnosti	rozdílný výměr	Cena dle skutečnosti	rozdílný cena
0		Všeobecné konstrukce a práce				603 561,30 Kč			523 010,00 Kč	- 80 551,30 Kč
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			213 467,30 Kč		-998,566	163 539,00 Kč	- 49 928,30 Kč
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T			96 754,00 Kč		-152,460	89 131,00 Kč	- 7 623,00 Kč
3	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			94 800,00 Kč		0,000	94 800,00 Kč	- Kč
4	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			41 200,00 Kč		0,000	41 200,00 Kč	- Kč
5	029112	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ	HA			28 000,00 Kč		0,000	28 000,00 Kč	- Kč
6	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS			12 000,00 Kč		0,000	12 000,00 Kč	- Kč
7	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL			27 000,00 Kč		0,000	27 000,00 Kč	- Kč
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL			45 000,00 Kč		0,000	45 000,00 Kč	- Kč
9	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM			14 840,00 Kč		0,000	14 840,00 Kč	- Kč
10	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD			23 000,00 Kč		-20,000	- Kč	- 23 000,00 Kč
11	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS			7 500,00 Kč		0,000	7 500,00 Kč	- Kč
						603 561,30 Kč			523 010,00 Kč	- 80 551,30 Kč

Změnový list č. 1

Stavba:	III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště
SO:	SO 101 Stavební úprava silnice III/212 26 a III/212 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výměra dle SOD	cena / MJ	Cena dle SOD	výměra dle skutečnosti	rozdíl výměr	Cena dle skutečnosti	rozdíl cena
	1	Zemní práce				1 603 313,69 Kč			1 486 667,46 Kč	- 116 646,23 Kč
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2			2 600,00 Kč		0,000	2 600,00 Kč	- Kč
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2			3 800,00 Kč		0,000	3 800,00 Kč	- Kč
3	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPU A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			404 426,00 Kč		0,000	404 426,00 Kč	- Kč
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3			7 459,20 Kč		0,000	7 459,20 Kč	- Kč
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3			391 126,00 Kč		0,000	391 126,00 Kč	- Kč
6	11345	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3			10 120,00 Kč		0,000	10 120,00 Kč	- Kč
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M			9 116,00 Kč		0,000	9 116,00 Kč	- Kč
8	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M			14 364,00 Kč		0,000	14 364,00 Kč	- Kč
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			123 375,00 Kč		-24,040	110 754,00 Kč	- 12 621,00 Kč
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3			5 760,00 Kč		0,000	5 760,00 Kč	- Kč
11	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II	M3			476 389,69 Kč		-297,630	386 803,06 Kč	- 89 586,63 Kč
12	12593	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR III	M3			82 500,00 Kč		0,000	82 500,00 Kč	- Kč
13	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS	M3			8 525,00 Kč		0,000	8 525,00 Kč	- Kč
14	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2			45 152,80 Kč		-656,300	30 714,20 Kč	- 14 438,60 Kč
15	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2			10 200,00 Kč		0,000	10 200,00 Kč	- Kč
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2			8 400,00 Kč		0,000	8 400,00 Kč	- Kč
	2	Zakládání				270 818,40 Kč			88 272,00 Kč	- 182 546,40 Kč
17	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M			29 760,00 Kč		0,000	29 760,00 Kč	- Kč
18	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			241 058,40 Kč		-198,420	58 512,00 Kč	- 182 546,40 Kč
	5	Komunikace				2 933 144,20 Kč			2 468 975,86 Kč	- 464 168,34 Kč
19	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	M2			232 560,00 Kč		124,000	274 968,00 Kč	42 408,00 Kč
20	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2			107 428,20 Kč		-992,100	26 076,00 Kč	- 81 352,20 Kč
21	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			247 721,00 Kč		-612,280	167 512,32 Kč	- 80 208,68 Kč
22	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2			557 495,00 Kč		-1748,800	181 503,00 Kč	- 375 992,00 Kč
23	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU	M3			59 432,00 Kč		0,000	59 432,00 Kč	- Kč
24	56346	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 300MM	M2			9 250,00 Kč		-50,000	- Kč	- 9 250,00 Kč
25	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2			19 890,00 Kč		177,100	33 703,80 Kč	13 813,80 Kč
26	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			101 400,00 Kč		0,000	101 400,00 Kč	- Kč
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			35 256,00 Kč		-145,100	34 095,20 Kč	- 1 160,80 Kč
28	572424	JEDNOVRSTVÝ NATĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM	M2			6 120,00 Kč		177,100	10 370,40 Kč	4 250,40 Kč
29	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			548 760,00 Kč		85,700	570 613,50 Kč	21 853,50 Kč
30	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			641 802,00 Kč		-57,590	624 870,54 Kč	- 16 931,46 Kč

31	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2		366 030,00 Kč		73,900	384 431,10 Kč	18 401,10 Kč
	9	Ostatní konstrukce a práce			426 110,50 Kč			344 432,00 Kč	- 81 678,50 Kč
32	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS		2 808,00 Kč		-6,000	- Kč	2 808,00 Kč
33	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS		120,00 Kč		0,000	120,00 Kč	- Kč
34	914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS		180,00 Kč		0,000	180,00 Kč	- Kč
35	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS		1 440,00 Kč		0,000	1 440,00 Kč	- Kč
36	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2		66 937,50 Kč		0,000	66 937,50 Kč	- Kč
37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		254 408,00 Kč		-243,000	154 049,00 Kč	- 100 359,00 Kč
38	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M		35 300,00 Kč		2,500	39 712,50 Kč	4 412,50 Kč
39	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M		41 267,00 Kč		12,000	58 343,00 Kč	17 076,00 Kč
40	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M		10 500,00 Kč		0,000	10 500,00 Kč	- Kč
41	919136	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M		3 300,00 Kč		0,000	3 300,00 Kč	- Kč
42	919143	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M		1 650,00 Kč		0,000	1 650,00 Kč	- Kč
43	931317	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M		8 200,00 Kč		0,000	8 200,00 Kč	- Kč
					5 233 386,79 Kč			4 388 347,32 Kč	- 845 039,47 Kč

Změnový list č. 1

Stavba:	III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště
SO:	SO 102 Nástupiště autobusové zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výměra dle SOD	cena / MJ	Cena dle SOD	výměra dle skutečnosti	rozdíl výměr	Cena dle skutečnosti	rozdíl cena
	1	Zemní práce				3 522,75 Kč			3 522,75 Kč	- Kč
1	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II	M3			3 522,75 Kč		0,000	3 522,75 Kč	- Kč
	5	Komunikace pozemní				26 657,00 Kč			26 657,00 Kč	- Kč
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			4 148,00 Kč		0,000	4 148,00 Kč	- Kč
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ... změna krytu asf.-bet.zámková dlažba, z důvodu budoucí plánované investice CHEVAK Cheb, bez vlivu na cenu.	M2			854,00 Kč		0,000	854,00 Kč	- Kč
4	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ... změna krytu asf.-bet.zámková dlažba, z důvodu budoucí plánované investice CHEVAK Cheb, bez vlivu na cenu.	M2			21 655,00 Kč		0,000	21 655,00 Kč	- Kč
	9	Ostatní konstrukce a práce				26 871,00 Kč			20 205,00 Kč	- 6 666,00 Kč
5	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS			120,00 Kč		0,000	120,00 Kč	- Kč
6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			180,00 Kč		0,000	180,00 Kč	- Kč
7	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			1 440,00 Kč		0,000	1 440,00 Kč	- Kč
8	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ... změna krytu asf.-bet.zámková dlažba, z důvodu budoucí plánované investice CHEVAK Cheb, bez vlivu na cenu.	M2			16 065,00 Kč		0,000	16 065,00 Kč	- Kč
9	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA ... změna krytu asf.-bet.zámková dlažba, z důvodu budoucí plánované investice CHEVAK Cheb, bez vlivu na cenu.	M2			2 400,00 Kč		0,000	2 400,00 Kč	- Kč
10	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 80MM ... obrubníky započteny do pol.SO 101.	M			6 666,00 Kč		-22,000	- Kč	- 6 666,00 Kč
						57 050,75 Kč			50 384,75 Kč	- 6 666,00 Kč

Změnový list č. 1

Stavba:	III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště
SO:	SO 301 Odvodnění silnice (výměna potrubí v trase)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výměra dle SOD	cena / MJ	Cena dle SOD	výměra dle skutečnosti	rozdílný výměr	Cena dle skutečnosti	rozdílný cena
1		Zemní práce				126 592,50 Kč			126 592,50 Kč	- Kč
1	12933	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M			7 350,00 Kč		0,000	7 350,00 Kč	- Kč
2	129945	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M			2 560,00 Kč		0,000	2 560,00 Kč	- Kč
3	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3			88 605,00 Kč		0,000	88 605,00 Kč	- Kč
4	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3			28 077,50 Kč		0,000	28 077,50 Kč	- Kč
4		Vodorovné konstrukce				193 320,00 Kč			193 320,00 Kč	- Kč
5	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3			193 320,00 Kč		0,000	193 320,00 Kč	- Kč
8		Trubní vedení				961 336,00 Kč			900 401,00 Kč	- 60 935,00 Kč
6	82445	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM	M			763 860,00 Kč		-10,000	711 180,00 Kč	- 52 680,00 Kč
7	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M			7 540,00 Kč		0,000	7 540,00 Kč	- Kč
8	891845	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM	KUS			12 900,00 Kč		0,000	12 900,00 Kč	- Kč
9	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS			37 203,00 Kč		0,000	37 203,00 Kč	- Kč
10	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS			32 860,00 Kč		0,000	32 860,00 Kč	- Kč
11	89721	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS			27 468,00 Kč		0,000	27 468,00 Kč	- Kč
12	897541	VPUST ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS			4 250,00 Kč		0,000	4 250,00 Kč	- Kč
13	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS			4 580,00 Kč		0,000	4 580,00 Kč	- Kč
14	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS			24 310,00 Kč		0,000	24 310,00 Kč	- Kč
15	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			13 445,00 Kč		0,000	13 445,00 Kč	- Kč
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			8 385,00 Kč		0,000	8 385,00 Kč	- Kč
17	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS			12 500,00 Kč		0,000	12 500,00 Kč	- Kč
18	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M			7 975,00 Kč		-145,000	- Kč	- 7 975,00 Kč
19	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M			4 060,00 Kč		-10,000	3 780,00 Kč	- 280,00 Kč
9		Ostatní konstrukce a práce				131 295,00 Kč			119 984,00 Kč	- 11 311,00 Kč
20	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			14 200,00 Kč		-4,000	- Kč	- 14 200,00 Kč
21	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			2 200,00 Kč		0,000	2 200,00 Kč	- Kč
22	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	M3			20 772,00 Kč		0,000	20 772,00 Kč	- Kč
23	9182A	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS			11 200,00 Kč		0,000	11 200,00 Kč	- Kč
24	918513	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3			14 664,00 Kč		0,000	14 664,00 Kč	- Kč
25	919133	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M			580,00 Kč		0,000	580,00 Kč	- Kč
26	93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M			27 606,00 Kč		4,500	30 495,00 Kč	2 889,00 Kč
27	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNÉ MŘÍŽÍ	M			7 448,00 Kč		0,000	7 448,00 Kč	- Kč
28	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M			32 625,00 Kč		0,000	32 625,00 Kč	- Kč
						1 412 543,50 Kč			1 340 297,50 Kč	- 72 246,00 Kč

Změnový list č. 1

Stavba:	III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště
SO:	SO DIO Provizorní komunikace do obalovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výměra dle SOD	cena / MJ	Cena dle SOD
	1	Zemní práce				195 103,00 Kč
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3		Kč	69 513,00 Kč
2	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3		Kč	44 460,00 Kč
3	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3		Kč	7 680,00 Kč
4	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3		Kč	37 620,00 Kč
5	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS ... změna konstrukční skladby provizorní komunikace, bez vlivu na cenu.	M3		Kč	6 270,00 Kč
6	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2		Kč	7 560,00 Kč
7	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2		Kč	13 600,00 Kč
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2		Kč	8 400,00 Kč
	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 100,00 Kč
9	34825	PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	M3		Kč	5 100,00 Kč
	5	Komunikace pozemní				572 090,00 Kč
10	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ... změna konstrukční skladby provizorní komunikace, bez vlivu na cenu.	M2		Kč	20 280,00 Kč
11	567346	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM ... změna konstrukční skladby provizorní komunikace, bez vlivu na cenu.	M2		Kč	30 420,00 Kč
12	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ... změna konstrukční skladby provizorní komunikace, bez vlivu na cenu.	M2		Kč	1 960,00 Kč
13	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 ... změna konstrukční skladby provizorní komunikace, bez vlivu na cenu.	M2		Kč	3 080,00 Kč

výměra dle skutečnosti	rozdíl výměr	Cena dle skutečnosti	rozdíl cena
		76 930,00 Kč	- 118 173,00 Kč
████	-70,500	- Kč	- 69 513,00 Kč
████	-58,500	- Kč	- 44 460,00 Kč
████	0,000	7 680,00 Kč	- Kč
████	0,000	37 620,00 Kč	- Kč
████	0,000	6 270,00 Kč	- Kč
████	0,000	7 560,00 Kč	- Kč
████	0,000	13 600,00 Kč	- Kč
████	-200,000	4 200,00 Kč	- 4 200,00 Kč
		5 100,00 Kč	- Kč
████	0,000	5 100,00 Kč	- Kč
		572 090,00 Kč	- Kč
████	0,000	20 280,00 Kč	- Kč
████	0,000	30 420,00 Kč	- Kč
████	0,000	1 960,00 Kč	- Kč
████	0,000	3 080,00 Kč	- Kč

██████	0,000	39 900,00 Kč	- Kč
██████	0,000	45 500,00 Kč	- Kč
██████	0,000	430 950,00 Kč	- Kč
		34 880,00 Kč	- Kč
██████	0,000	34 880,00 Kč	- Kč
		3 136,00 Kč	- Kč
██████	0,000	3 136,00 Kč	- Kč
		2 236,00 Kč	- Kč
██████	0,000	656,00 Kč	- Kč
██████	0,000	1 580,00 Kč	- Kč
		694 372,00 Kč	- 118 173,00 Kč

Změnový list č. 1

Stavba:	III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště
SO:	SO 101a III/221 27 Velkoplošná oprava v km 0,000-0,115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výměra dle SOD	cena / MJ	Cena dle SOD	výměra dle skutečnosti	rozdíl výměr	Cena dle skutečnosti	rozdíl cena
1		Zemní práce				46 195,48 Kč			46 195,48 Kč	- Kč
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			42 337,75 Kč		0,000	42 337,75 Kč	- Kč
2	17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3			3 857,73 Kč		0,000	3 857,73 Kč	- Kč
5		Komunikace				471 141,71 Kč			299 627,00 Kč	- 171 514,71 Kč
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			6 581,30 Kč		266,137	8 710,40 Kč	2 129,10 Kč
4	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2			12 918,42 Kč		-45,810	- Kč	12 918,42 Kč
5	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			209 779,07 Kč		-285,263	137 037,00 Kč	72 742,07 Kč
6	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			241 862,92 Kč		-299,263	153 879,60 Kč	87 983,32 Kč
9		Ostatní konstrukce a práce				24 070,20 Kč			19 244,40 Kč	- 4 825,80 Kč
7	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			12 226,83 Kč		0,000	12 226,83 Kč	- Kč
8	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			4 825,80 Kč		-12,600	- Kč	4 825,80 Kč
9	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M			7 017,57 Kč		0,000	7 017,57 Kč	- Kč
						541 407,39 Kč			365 066,88 Kč	- 176 340,51 Kč