Půdorys 1.NP - schéma zavěšených podhledů , M 1:75

akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov, PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP.

LEGENDA :

Sdk.1 – podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z ocelových montážních profilů, zavěšeno na stávající železobetonovou strropní konstrukci. místnosti : 1.30–1.37, 1.45, 1.50, 1.55–1.58, 1.68, 1.73–1.76.
V každé dotčené místnosti budou v podhledu (pokud je vzdálenost podhledu od nosné strop. konstrukce více než 250 mm) osazena revizní dvířka (poklop) min. 300/300 mm, na dvířkách bude vyznačena poloha hlavice EPS.

Sdk.2 – podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z ocelových montážních profilů, zavěšeno na stávající železobetonovou strropní konstrukci, podhled proveden jako zaplentovaní rozvodů medicinálních plynů.

KP.1 – kazetový podhled s vyjímatelnými stropními kazetami rozměru 600x600 mm, nesenými zdvojenými ocelovými (pozinkovanými) T–profily s viditelnou šířkou max. 24 mm, po obvodu místností kazety nesený ocelovými L profily, kazety s rovnou hranou, hladkým povrchem, v barvě bílé – matné, v každé místnosti část kazet (dle schématu) kazety perforovaný, osazeno s provedení s provedenou perforací (jako akustické prostory nad podhledem, kazety – provedení pro vyjímatelnost podsvětlení na okraji, s bakelitovou o kmenové izolaciou – vrstvou pro prostory se zvýšenými nároky na čistotu prostředí (pro čisté prostory třídy ISO 4), třídy reakce na oheň – "A2s1,d0, pohltivost zvuku – α_w min. 0,95, zvuková izolace – min. 28 dB, odrazivost světla – min.85%, odolnost proti vlhkosti – 95%.

– ověření prostoru nad kazetovým podhledem : v každé místnosti osazeny perforované kazety (dle schématu) s provedenou perforací, projektantem bude v průběhu stavby stanoven typ perforovaných desek.
kazety : provedení dle typu podhledu – KP.1.

– pozice svítidel zapuštěných do kazetového podhledu.

– trasa kabelovodu pro páteřní rozvody NN a SLA, kabelovod instalován v dutině mezi stávající nosnou strropní konstrukcí a novým kazetovým podhledem, kabelovod s požární odolností zevnitř – EI45, kotvení kabelovodu ke stávajícím stavebním konstrukcím je součástí dodávky kabelovodu,
řešení kabelovodu musí umožňovat případné dopnění nových kabelových rozvodů, řešení kabelovodu – viz. část PD : Zařízení silnoproudé elektrotechniky.

– Změna úrovně (světlé výšky) stropní konstrukce :
v pozicích u obvodových stěn s okenními otvory bude kazetový podhled od zdiva odsazen tak, aby bylo umožněno otevírání oken. Z tohoto důvodu je třeba podhled provést včetně svislých čel, jejichž výška bude provedena dle úrovně osazení samotného kazetového podhledu. Toto čela budou provedena jako zaplentovaní z SDK desek tl. min. 9,5 mm na vytvořený rošt z ocelových montážních profilů. Hrana styku zaplentovaní s kazetovým podhledem bude opatřena ocelovou (pozinkovanou) nebo hliníkovou lištou tvaru L.

POZNÁMKA :

– Konečné světlé výšky místností se zavěšeným podhledem bude odvozena od skutečné výšky osazení stávajících instalací zavěšených pod stávající nosnou strropní konstrukcí, podle zjištěného stavu lze upravit i plošný rozsah zavěšených podhledů.
– Dtto v pozici ukončení podhledu nad schodišťovými rameny v místnosti 1.03. Podhled proveden včetně svislého čela v. 250 mm. Toto čela budou provedeno jako zaplentovaní z SDK desek tl. min. 9,5 mm na vytvořený rošt z ocelových montážních profilů. Hrana styku zaplentovaní s kazetovým podhledem bude opatřena ocelovou (pozinkovanou) nebo hliníkovou lištou tvaru L.
– Konečné rozmístění zápustných svítidel v kazetových podhledech bude přizpůsobeno skutečnému rozmístění mobiliáře v jednotlivých místnostech. V rámci jednotlivých místností a pohledových celků musí být zachována symetrie rozmístění těchto svítidel.

LEGENDA :

– výchozí bod pro založení rastru kazetového podhledu v křížení podélných os chodeb.

– výchozí body pro založení rastru kazetových podhledů v jednotlivých místnostech.



Atelié : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Richard Schart	Atelié Ostrov :	JURICA a.s. ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP DesignJet 1050C		362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795
Ved. proj. : Richard Schart	Kontroloval : Ing. Anton Jurica		Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Investor : Karlovarský kraj	Místo stavby : Sokolov	Atelié Sokolov :	Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov, PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP.
Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP/DPS).
Objekt : PAVILON "C"
Výkres : PŮDORYS 1.NP - schéma zavěšených podhledů

Datum :	02.2013	Číslo paré :
Zakázka č. :	01/11-C1	
Formát :	15 A4	
Měřítko :	1:75	

Číslo výkresu : 01/11-C1. - F. -ASR.05