



Pohled severní



Půdorys 1.NP


Půdorys bourání



F<sub>1</sub>


Obvodová stěna - certifikovaný systém ETICS :

- tl. 1,5-2 mm
  - nově navržený silikátová jemnozrná paropropustná probarvená omítka
  - nově navržený základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav
- tl. 4 mm
  - nově navržená výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu
  - nově navržená armovací mřížka
  - nově navržený penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vrstev
- tl. 15 mm
  - stávající venkovní omítka
  - ostění budou zateplena minerální vatou tl. 40 mm



Změna stavby před dokončením 12.2014

±0,000 = 424,78 m.n.m.

±0,000 = 424,78 m.n.m.				 <b>JURICA a.s.</b> ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY			
Atelier : Ostrov, Staré nám. 53		Projektant : Ing. Pavel Božák		Atelier Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov		362 62 601 Dar 176, IČ 263 84 795	
AIP : Ing. Anton Jurica		Kreslil : HP DesignJet 1050C		tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280		Křížová 121, 366 01 Sokolov	
Ved. prof. : Jiří Mašný		Kontroloval : Ing. Anton Jurica		Atelier Sokolov : Křížová 121, 366 01 Sokolov		tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093	
Investor : Karlovarský kraj		Místo stavby : Sokolov					
Akce : Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov.							
Datum : 12.2014		Číslo paré : 01/11-(B)					
Zakázka č. : 14A4		Formát : 1:30					
Charakter stavby : Stavební úpravy		Stupeň PD : Projektová dokumentace změna stavby pře dokončením					
Objekt : Pavilon B		Výkres : Půdorys 1.NP, bourání, pohledy					
		Číslo výkresu : 01/11-(B)-ASTR.01					