


SITUACE - OPĚRNÁ ZEĎ KM 0,118 54 - KM 0,220 91
M 1:200



VÝTYČOVACÍ BODY V LICI ZDI

Č.BODU	Y	X
1	848180.321	1009916.166
2	848173.680	1009920.602
3	848167.655	1009925.671
4	848150.955	1009941.363
5	848144.564	1009948.207
6	848143.442	1009949.614
7	848136.587	1009960.170
8	848135.919	1009961.343
9	848121.785	1009986.178
10	848121.117	1009987.351
11	848116.443	1009995.564

LEGENDA:

 KORUNA ZDI

KONSTRUKCE ZDI – SYSTÉM KB BLOK – TVAROVKY Z LIS. BETONU SPOJOVÁNY V JEDNOTLIVÝCH VRSTVÁCH NA SUCHO POMOCÍ TVAROVÉHO ZÁMKU. PROSTOR MEZI TVAROVKAMI I OTVORY V NICH SE VYPLŇUJÍ ZEMINOU.

KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ – SYSTÉM KB BLOK – TVAROVKY KB 15–21 B + ZÁKRYTOVÉ DESKY SPOJOVANÉ CEMENTOVOU MALTOU, DUTINY ARMOVANÉ A ZMONOLITNĚNÉ BETONEM C 16/20, PLOTOVÉ POLE BUDE DŘEVĚNÉ SE SVISLOU VÝPLNÍ

SCHODIŠTĚ – SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ JSOU TVOŘENY PALISÁDAMI V KOMBINACI S BETONOVOU DLAŽBOU DO PÍSK. LOŽE VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (DLE DOP. ZÁSAD VÝROBCE – BEST NEBO PODOBNÝ)

POZNÁMKA:

C-203

Vypracoval: FILIP HERMAN		Zodp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA		HIP: ING.JAN PROCHÁZKA		Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA		<div>PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz</div>	
podpis:		podpis:		podpis:		podpis:			
Obec: KARLOVY VARY				Kraj: KARLOVARSKÝ					
Objednatel: KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE									
Zakázka:									
CYKLOSTEZKA OHŘE : DALOVICE - ŠEMNICE									
I.část LÁVKA DRAHOVICE - CHATOVÁ OSADA VŠEBOROVICE									
SO 203 ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,118 54 - KM 0,220 91									
Název přílohy:									
SITUACE									
Č. zakázky:		2008–29							
Datum:		12/2008							
Formát:		5x4							
Měřítko:		1:200							
Stupeň PD:		DSP							
Číslo přílohy:		Souprava:							
2									