

POZNÁMKY:

- Základové pasy budou z betonu C20/25 XC2.
- Prostupy základovými konstrukcemi jsou znázorněny v jednotlivých profesích, které jsou součástí této dokumentace.
- Stavební otvory v podkladní betonové desce pro procházející rozvody budou plynotěsně uzavřeny vytažením hydroizolace min. 100 mm nahoru (utěsnění a stažení) nebo použitím potrubí s integrovaným límcem z EPDM fólie s SBS asfaltovou vrstvou.
- Po provedení výkopů bude přizván statik ke kontrole a převzetí základové spáry.

Uzemnění v základech - viz. část D.1.4.6

SCHÉMA OBJEKTU:



±0,000 = 578,050 m.n.m.

Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubíček	Vypracoval : Ing. Roman Redl	Paré č. :	
Obec : Nejdek			
Kraj : Karlovarský			
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek			
Název akce : **Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku** Mládežnická č.p. 1123, Nejdek		Datum :	10/2021
		Stupeň :	DPS
		Č. zak. :	210204
		Měřítko :	1:100
Obsah : Půdorys základů - přístavba C		Číslo přílohy :	**D.1.1.e1.07**

Ing. arch. Břetislav Kubíček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz