



NAVŘENÉ PRÁCE:

- drobné úpravy dispozic, nové příčky z párobetonových tvárnic
- komplet nové rozvody TZB (voda, kanalizace, elektro, VZT)
- nové obklady, dlažby
- oprava omítek, nové štuky v celé rozsahu
- realizace nových podlahových krytin
- nové SDK a kazeťové podhledy
- provedení nových povrchových úprav
- dokončovací a kompletací práce
- osazení nových vnitřních dveří
- vybavení nábytkem

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce - párobetonové zdívo P2-500

Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. (mm)	stropy
3.01	Chodba	22,98	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2350, 2700	Kazetový strop - nově
3.02	Komora	0,78	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
3.03	Sklad	13,19	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
3.04	Úklidová komora	1,90	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
3.05	Předsíňka	1,28	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
3.06	WC	1,35	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
3.07	Dení místnost	29,72	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
3.09	Chodba	14,48	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
3.10	Šatna muži	12,43	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
3.11	Elektro rozvodna	8,76	Cementový potěr + email	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
3.12	Kotelna	71,91	Cementový potěr + email	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
3.13	Terasa	74,45	Betonová dlažba	Venkovní omítka	2500	

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ
V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Vykreslení bylo provedeno na základě původní PD a doměnění části objektu provedené 12/2021. Při prohlídce stavby
nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora.
Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na základě měření.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek					
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek					
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa					
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary					
Akce:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENÍŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			Datum:	04-2022	
211103					Stupeň PD:	DPS
Příloha:					Měřítko:	1:50
					Označení přílohy:	D.1.1.13