



Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]	stropy
1.01	Vstupní hala	25,26	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	Kazetový strop - nově
1.02	Vršík	14,48	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.03	Chodba	27,71	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	Kazetový strop - nově
1.04	Regulační stanice	13,43	Cementový potěr - omalt	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.05	Chodba	42,70	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2700	Kazetový strop - nově
1.06	Jídlna	27,85	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
1.07	Jídlna	122,68	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
1.08	Výdej jídel	42,21	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	Kazetový strop - nově
1.09	Chodba	9,79	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.10	Záření výjeje	11,64	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	Kazetový strop - nově
1.11	Sklad	7,24	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.12	Chodba	5,64	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.13	Sklad	4,68	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.14	Sklad	12,35	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.15	Sklad	4,67	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.16	Sklad	28,02	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.17	Předstíška WC ženy	5,26	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.18	WC ženy	1,14	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.19	WC ženy	1,14	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.20	WC inobitní	4,69	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.21	Předstíška WC mužů	3,45	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.22	WC mužů	1,08	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.23	Úklidová komora	1,95	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.24	Úklidová komora	1,14	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.25	Chodba	16,78	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2600	Kazetový strop - nově
1.26	Sklad	24,40	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
1.27	Elektrozvodka	3,93	Keramiká dlažba	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.30	Sklad zbytků	2,88	Keramiká dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
1.32a	Obchod	32,52	PVC	Štuková omítka	2600	Kazetový strop
1.32b	Záření obchodu	9,63	PVC	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.32c	Sklad	46,87	PVC	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.33	Úklidové schodiště	5,36	Keramiká dlažba	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.34	Trafostanice	25,82	Cementový potěr	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.35	Trafostanice	18,07	Cementový potěr	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.36	Sklad	44,02	Cementový potěr	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
1.37	Sklad	48,77	Cementový potěr	Štuková omítka	6300	Štuková omítka

NAVŘENÉ PRÁCE:

- drobné úpravy dispozic, nové příčky z pároboetonových tvárnic
- kompletní nové rozvody T2B (voda, kanalizace, elektro, VZT)
- nové obklady, dlažby
- oprava omítek, nové šuky v celém rozsahu
- nové SDK a kazetové podhledy
- provedení nových povrchových úprav
- dokončování z kompletní práce
- osazení nových vnitřních dveří
- vybavení nábytkem

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce - pároboetonové zdvoje P2-500

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Výkres byl proveden na základě původní PD a domluvy části objektu provedení 12/2021. Při provádění stavby nebyly prováděny žádné změny ani odlišnosti. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora. Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladebné.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	Datum:	04.2022
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	Stupeň PD:	IPS
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa	Měřítko:	1:50
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	Označení přílohy:	D.1.1.1
Akce:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENŠTĚ" V ČERU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		
21103	parc. č. 1. 656/1, k.ú. Čeb, Karlovarský kraj		
Příloha:	PŮDORYS 1NP - navrhovaný stav		