




Legenda místností:

| číslo | místnost | plocha [m ²] | podlaha | stěny | s.v. [mm] | strop |
|-------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 2.01 | Chodba | 19,09 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | Kazetový strop – nově |
| 2.01a | Chodba | 7,76 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | Kazetový strop – nově |
| 2.02 | Kancelář | 13,19 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.03 | Umývárna personálu | 4,23 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.04 | WC personál | 1,25 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.05 | Sklad | 4,62 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.06 | Dení místnost | 14,54 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.07 | Chodba | 19,43 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.08 | Chodba | 22,04 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.09 | Šatna | 14,67 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.10 | Šatna | 17,37 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.11 | Komora | 2,34 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.12 | Společenská místnost | 111,21 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | Kazetový strop – nově |
| 2.13 | Sklad infekce | 3,73 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.14 | Společenská místnost | 95,56 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.15 | Sklad | 22,21 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.16 | Předšifka WC | 1,94 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.17 | WC personál | 1,43 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.18 | Kancelář vedoucí | 23,28 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.19 | Kancelář | 20,05 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.20 | Sklad | 6,70 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.21 | Sklad | 14,38 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.22 | WC imobilní | 4,68 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.23 | Předšifka | 3,17 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.24 | WC personál | 1,09 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.25 | WC personál | 1,11 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.26 | Spřcha | 2,79 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | SDK podhled GKI – nově |
| 2.27 | Chodba | 23,33 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 2700 | Kazetový strop – nově |
| 2.28 | Sklad | 1,38 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.30 | Ordinace | 19,18 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.31 | Ordinace | 14,87 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.32 | Kancelář | 35,71 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.35 | Kancelář | 22,44 | PVC – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.36 | Tlakovna | 63,86 | Pružné kazetové desky – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.37 | Únikové schodiště | 4,43 | Keramická dlažba – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 2.38 | Kaple | 49,38 | Zátěžový koberec – nově | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNÍČI

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD
PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PŘIZVAT
PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Poznámky:
• Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě a dle a novopřijíci smluvní dokumentaci, papr nabídky zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanoveno, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecné technické požadavcích na výstavbu (OTV), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzeckého proveniencí, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušeností norem a stavebního zákona.



| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Obj. projektant ING. KRISTEK | Ved. projektant ING. KRISTEK | Techn. kontrola | | Číslo paré 148 |
| Místo stavby parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj | | | | |
| Investor Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary | | | M. tel. +420604220014 e-mail: mkrisek@elektroprojekty.cz | Plán u M.L. reprezentace 748 |
| Název REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPALENŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | | | Formát Datum 3/2021 | Číslo paré DSP |
| Výkres 2.NP–zásuvkové rozvody | | | Změna Měřítka 1:50 | |