



Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]	stropy
2.01	Chodba	19,09	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.01a	Chodba	7,76	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.02	Kancelář	13,19	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.03	Unijná personál	4,23	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.04	WC personál	1,25	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.05	Sklad	4,62	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.06	Dení místnost	14,54	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.07	Chodba	19,43	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.08	Šatna	22,04	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.09	Šatna	14,67	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.10	Šatna	17,31	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.11	Komora	2,34	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.12	Společenská místnost	111,21	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.13	Sklad infekce	3,73	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.14	Společenská místnost	95,56	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.15	Sklad	22,21	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.16	Předsíňka WC	1,94	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.17	WC personál	1,43	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.18	Kancelář vedoucí	23,28	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.19	Kancelář	20,05	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.20	Sklad	6,70	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.21	Sklad	12,62	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.22	Komora	1,50	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.23	Předsíňka	8,74	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.24	WC personál	1,50	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.25	Šatna	1,58	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.26	WC personál	2,67	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.27	Chodba	17,38	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.28	Předsíňka WC	1,38	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.29	WC	1,24	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.30	Ordinace	19,18	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.31	Ordinace	14,87	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.32	Kancelář	11,87	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.33	Chodba	5,88	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.34	Kancelář	23,36	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.35	Kancelář	22,44	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.36	Tělocvična	63,86	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.37	Účinková schodiště	4,43	<del>keramická dlažba</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka
2.38	Tělocvična	49,38	<del>PVC</del>	štuková omítka	3000	štuková omítka

- BOURACÍ PRÁCE:
- vysazení stávajících dveřních křidel
  - odpojení a vyznačení stávajících rozvodů
  - demontáž stávajících předstříků, tech. vybavení, stropních těles
  - oskrábání stávajících malob v celém rozsahu
  - odstranění vybraných podlahových krytin
  - demontáž dřevěných oken a podlah
  - otužení nepřítomných a narušených oken
  - osazení oken a dveří
  - vybourání vybraných otvorů - nové překlady
  - vybourání vyznačených přechodů
  - vysekání drážek a prstů pro nové rozvody TZB

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Bourané/demontované konstrukce
- Prostup stropem - jádrové vrtání Ø125 mm přesnou polohu prověřit na stavbě !!

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Výkres byl proveden na základě původní PD a domněnky části objektu provedení 12/2021. Při provádění stavby nebyly prováděny žádné změny ani odlišnosti. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora. Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skutečné.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	Datum:	04.2022
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa	Mřížka:	150
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	Označení přílohy:	D.11.08
Akce:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		
21103	parc. č. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj		
Příloha:	PŮDORYS 2NP - bourací práce		