HROMADNÉ SPRCHY

objekt B

Před vrtáním upřesnit polohu se statikem při AD pro každý prostup jednotlivě.



LEGENDA

BOURANÉ PŘÍČKY

UPRAVOVANÁ PODLAHA , VIZ NÍŽE

- Hromadné sprchy nelze ze statických důvodů řešit obdobně již rekonstruovaným sprchám ve 4.NP B a 5.NP B, kde byla ponechána původní podlaha včetně dlažby a na ní nová vrstva. Podlahy v řešených místnostech budou vybourány na nosnou konstrukci a provedeny nově.

Skladba podlahy ve sprchách:

- Protiskluzná dlažba reliéfní R11 tl. min 7mm
- Flexibilní lepidlo tl. 3 mm
- Hydroizolační nátěr
- Spádová vrstva cementovým potěrem v tloušťce přizpůsobené stávající podlaze.
- Stávající panel 120mm

Podlaha bude provedena bezbariérově. Budou zrušeny sokly u sprchových stání i sokl mezi místností předsíně. Sprchové předsíňky budou vyspádovány ke sprchové vpusti a budou opatřeny přelivovými lepenými lištami.

Předpokládaná tloušťka stávajících podlahových vrstev je 60 mm

SITUAČNÍ SCHÉMA



Vypracoval: Ing.Lenka Janečková	Zodp. projektant: Ing. Ondřej Košina	HIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závodu Míru 578/5 360 17 Karlovy Vary tel.: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary p.o.			Formát: 2xA4
Akce: Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B Úprava rozsahu projektové dokumentace D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum: 06/2022 Účel: DPS Č. zakázky: 2002003.3
Obsah výkresu: Objekt B Hromadné sprchy			Měřítko Č. výkresu: D.1.1. B 02

Doplněno říjen 2022 a dále dle připomínek KÚ