

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ROZPOČET

Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH - základní (21,00 %)	0,00 Kč
DPH - snížená (15,00 %)	0,00 Kč
Cena s DPH	0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 000 - Všeobecné položky

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 000 - Všeobecné položky

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 000 - Všeobecné položky

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- PV - hlavní část				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
cenová soustava			2022_OTSKP				
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		- zkoušení přítomnosti PAU - PV - hlavní část				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
3	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS (výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách, obruby) - čerpáno se souhlasem TDS položka zahrnuje: frézování, postřik, balení ohrubné vrstvy, včetně zálivek (předpokládaná výměra cca 1000 m2) - paušál 0,630 kpl - nezpůsobilé výdaje 0,370 kpl				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	cenová soustava		OTSKP 2022				
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		- videozáznam a pasportizace objízdných tras - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- zaměření skutečného provedení stavby - zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace, včetně předání a zane - včetně vektorových dat osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB, popř. DWG či DGN (otevřené i uža - paušál				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vytyčení stavby - směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovací souřadnic, včetně vytýčení inženýrských sítí - PV - hlavní část				
	výměra						
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			- kompletní zpracování realizační dokumentace stavby - včetně vypracování dokumentace na změnu napojení a dimenze požárního vodovodu pro areál Lagarde				
			- paušál				
			výměra				
			1 = 1,000 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			- dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS v počtu 3 paré + 1x CD (otevřené i uzavřené formáty)				
			- paušál				
			výměra				
			1 = 1,000 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
10	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			- podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby - vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ - včetně digitální verze GP ověřené KÚ				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			1 = 1,000 => A				
			technická specifikace				
			položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu- výpočetní a grafické kancelářské práce- úřední ověření výsledného elaborátu- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- dočasný billboard rozměr min. 2,1 x 2,2 m, provedení plast nebo plech v barevném provedení včetně kotvení, údržby a odst - paušál				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
cenová soustava			2022_OTSKP				
12	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- pamětní deska, rozměry min. 0,40 x 0,30 m, plastová, barevný potisk dle požadavků IROP, údaje o stavbě a financujícím pr - paušál				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
cenová soustava			2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 001 - Demolice objektu na parcele st. 3445

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 001 - Demolice objektu na parcele st. 3445

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 001 - Demolice objektu na parcele st. 3445

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	131,400	0,00 Kč	0,00 Kč
			zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	dle položky 96614-suť směs (zdivo) 73m3*1,8t/m3 = 131,400 => A				
		technická specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	43,546	0,00 Kč	0,00 Kč
			směsný stavební a demoliční materiál zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
			a) suť-směs (plechové dveře, okna luxfery, okapy)				
			b) suť-dřevo, směs				
			- nezpůsobilé výdaje				
			dle položky 97619+97617a+97617b $(0,095\text{kus/t} \cdot 2\text{kus} + 0,082\text{t/m}^2 \cdot 1,4\text{m} \cdot 1,0\text{m} \cdot 14\text{kus} + 68 \cdot 5/1000) = 2,137 \Rightarrow A$				
			dle položky 96617 $43\text{m}^3 \cdot 0,963\text{t/m}^3 = 41,409 \Rightarrow B$				
			Celkem: $A+B = 43,546 \Rightarrow C$				
			technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
			cenová soustava 2022_OTSKP				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	9,178	0,00 Kč	0,00 Kč
			odpadní materiál nebezpečný odpad zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 16				
			- nezpůsobilé výdaje				
			dle položky 44416 $0,03671\text{m}^2/\text{t} \cdot 250\text{m}^2 = 9,178 \Rightarrow A$				
			technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
			cenová soustava 2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	30,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			- ornice včetně dovozu a nákupu				
	doplňující popis		viz položka 18233				
			- PV - hlavní část				
	výměra		30 = 30,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvůrkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	110,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			zemina, pro zásyp základů, včetně dovozu a nákupu				
	doplňující popis		položka 17411				
			- PV - hlavní část				
	výměra		110 = 110,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
6	17411		ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	<p>zasypání základů</p> <p>- PV - hlavní část</p>				
		výměra	110 = 110,000 => A				
		technická specifikace	<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
7	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	150,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	<p>- PV - hlavní část</p> <p>rozprostření ornice tl. 20 cm</p>				
		výměra	30/0,2 = 150,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	150,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zeleň + následná péče - PV - hlavní část				
	výměra		150 = 150,000 => A				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	44416		STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KERAMICKÝCH DÍLCŮ	M2	250,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ ETERNITOVÉ KRYTINY - demontáž - střešní krytiny z ETERNITU - včetně odvozu, likvidace, uložení na skládku - poplatek za skládku viz položka 014132 - PV - hlavní část				
		výměra	250 = 250,000 => A				
		technická specifikace	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení dodefinitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	75B128		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	50,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		elektrorozvody - odstranění - včetně odvozu, likvidace, uložení na skládku a poplatku za skládku - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		50 = 50,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních– demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje:– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	96614		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	73,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			bourání zdiva				
		doplňující popis	odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102				
			- PV - hlavní část				
		výměra	73 = 73,000 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
12	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	175,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			betonový základ				
		doplňující popis	- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci				
			- vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití				
			- PV - hlavní část				
		výměra	175 = 175,000 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
13	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	24,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			sloupy, průvlaky				
	doplňující popis		- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití - PV - hlavní část				
	výměra		24 = 24,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
14	96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	43,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		demontáž příhradového vazníku včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				
	výměra		43 = 43,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	97617	a	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		demontáž vchodových dveří - dvoukřídlé plechové odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	97617	b	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- demontáž plechového okapu - komplet 1 ks v délce 68 m - odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				
	výměra						
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	97619		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	KUS	14,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		demontáž okna - luxfery 1,4 x 1,0 m odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				
	výměra		14 = 14,000 => B				
			Celkem: B = 14,000 => C				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	108,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	dle položky 96614-suť směs (zdivo) 60m3*1,8t/m3 = 108,000 => A				
		technická specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,303	0,00 Kč	0,00 Kč
			směsný stavební a demoliční materiál zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
			a) suť- dřevo a plast (směs)				
			b) suť-kov a zateplení				
		doplňující popis	c) suť-dřevo				
			d) suť-směs				
			e) suť-směs				
			- nezpůsobilé výdaje				
			a)				
			dle položky 97616 $0,22\text{t}/\text{kus} \cdot 19\text{kus} = 4,180 \Rightarrow \text{A}$				
			b)				
			dle položky 96618 $126\text{m}^2 \cdot 0,026\text{t}/\text{m}^2 = 3,276 \Rightarrow \text{B}$				
			c)				
			dle položky 96617 $0,016\text{t}/\text{m} \cdot 174\text{m} = 2,784 \Rightarrow \text{D}$				
		výměra	d)				
			dle položky 969157 $0,0154\text{t}/\text{m} \cdot 15\text{m} = 0,231 \Rightarrow \text{F}$				
			e)				
			dle položky 969357 $0,0154\text{t}/\text{m} \cdot 30\text{m} = 0,462 \Rightarrow \text{H}$				
			f)				
			dle položky 97617b: $74 \cdot 5/1000 = 0,370 \Rightarrow \text{J}$				
			Celkem: $\text{A}+\text{B}+\text{D}+\text{F}+\text{H}+\text{J} = 11,303 \Rightarrow \text{K}$				
		technická specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				

0 - Všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč
---	----------------

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	22,200	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	a) demontáž keramické dlažby, včetně soklíků b) demontáž povlakové krytiny, včetně soklíků včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	a) 24 = 24,000 => A b) 87 = 87,000 => B Celkem: (A+B)*0,2 = 22,200 => C				
		technická specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	19,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- ornice včetně dovozu a nákupu viz položka 18233 - PV - hlavní část				
		výměra	19 = 19,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
5	12583		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II</p> <p>zemina, pro zásyp základů, včetně dovozu a nákupu</p>	M3	100,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	<p>položka 17411</p> <p>- PV - hlavní část</p>				
		výměra	100 = 100,000 => A				
		technická specifikace	<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zasypání základů - PV - hlavní část				
	výměra		100 = 100,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	95,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		rozprostření ornice tl. 20 cm 19/0,2 = 95,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	95,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zeleň + následná péče - PV - hlavní část				
	výměra		95 = 95,000 => A				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1 - Zemní práce							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	44417		STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ	T	0,122	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- demontáž - střešní plechové krytiny - včetně odvozu, likvidace, uložení na skládku a poplatku za skládku - nezpůsobilé výdaje				
výměra			122m2*10 kg/m2/10000 = 0,122 => A				
technická specifikace			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení dodefinitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoci pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),				
cenová soustava			2022_OTSKP				
4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	30,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- demontáž - přípojky sdělovacího kabelu - včetně odvozu, likvidace, uložení na skládku a poplatku za skládku - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		30 = 30,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje:– odvoz vybouraného materiálu– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
11	75B128		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	45,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		elektrorozvody - odstranění - včetně odvozu, likvidace, uložení na skládku a poplatku za skládku - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		45 = 45,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních– demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje:– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
12	96614		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	60,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			bourání zdiva				
		doplňující popis	odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102				
			- PV - hlavní část				
		výměra	60 = 60,000 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
13	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	100,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			betonový základ				
		doplňující popis	- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci				
			- vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití				
			- PV - hlavní část				
		výměra	100 = 100,000 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	10,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití - PV - hlavní část				
	výměra		10 = 10,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	2,923	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Dřevěné hranoly 0,14x0,12m odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				
	výměra		174*0,14*0,12 = 2,923 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	3,276	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Demontáž zateplovacího systému (trapézový plech včetně zateplení) včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				
	výměra		126m2*0,026t/m2 = 3,276 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje:- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	969157		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM VODOVODNÍCH	M	15,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				
	výměra		15 = 15,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	969357		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH	M	30,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102.a - PV - hlavní část				
	výměra		30 = 30,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	97616		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH	KUS	19,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			Odvoz a uložení na skládku bude schváleno vlastníkem objektů spol. Lagarde				
			a) Demontáž okna - dvoukřídlá dřevěná včetně odovzu na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
			b) Demontáž okna - jednokřídlá dřevěná včetně odovzu na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
			c) Demontáž okna - dvoukřídlá plastová včetně odovzu na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
		doplňující popis	d) Demontáž okna - jednokřídlá plastová včetně odovzu na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
			e) Demontáž vchodových dveří - dřevěné, včetně zárubně včetně odovzu na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
			f) Demontáž vchodových dveří - plastové, včetně zárubně včetně odovzu na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
			g) Demontáž interiérových dveří - dřevěné, včetně zárubně včetně odovzu na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
			- PV - hlavní část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			a) 5 = 5,000 => A				
			b) 2 = 2,000 => B				
			c) 2 = 2,000 => D				
			d) 1 = 1,000 => E				
			e) 2 = 2,000 => F				
			f) 1 = 1,000 => G				
			g) 6 = 6,000 => H				
			Celkem: A+B+D+E+F+G+H = 19,000 => I				
			technická specifikace				
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
20	97617	b	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			- demontáž plechového okapu - komplet 1 ks v délce 74 m				
			- odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102.a				
			- PV - hlavní část				
			výměra				
			technická specifikace				
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
21	97619	a	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			umyvadlo 1 = 1,000 => A				
	výměra		záchod 1 = 1,000 => B				
			Celkem: A+B = 2,000 => C				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
						0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výměra				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

Část: 111 - Okružní křižovatka

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

Část: 111 - Okružní křižovatka

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
5	Komunikace	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

Část 111 - Okružní křižovatka

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	542,400	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zemina				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		dle položky 11130 824m ² *0,1m = 82,400 => A				
			dle položky 12273 460m ³ = 460,000 => B				
			Celkem: A+B = 542,400 => C				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	483,300	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		směsný stavební a demoliční materiál zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		dle položky 11314 270m ³ *1,79t/m ³ = 483,300 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	824,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			odhumusování tl.0,10m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014101				
		doplňující popis	- PV - hlavní část - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	824 = 824,000 => A mimo řešený úsek: celkem 3,3 m2 - nezpůsobilé výdaje				
		technická specifikace	včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
4	11314		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	270,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102				
		doplňující popis	- PV - hlavní část				
		výměra	270 = 270,000 => A				
		technická specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	270,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			frézování asfaltových vrstev tl. 200mm				
		doplňující popis	- včetně odvozu (Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami). - část vyfrézovaného materiálu bude použito v rámci stavby (do položky 56963) - zbývající vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy - PV - hlavní část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		1350*0,2 = 270,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	96,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		včetně odvozu materiálu a poplatku za uložení na skládku - PV - hlavní část				
	výměra		96 = 96,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	460,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výkop, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014101 - PV - hlavní část - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		460 = 460,000 => A mimo řešený úsek: celkem 0,6 m3 - nezpůsobilé výdaje				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
8	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>- ornice včetně dovozu a nákupu</p>	M3	59,400	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	<p>viz položka 18222</p> <p>- PV - hlavní část</p>				
		výměra	396*0,15 = 59,400 => A				
		technická specifikace	<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvůrkou zemníku</p>				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	2 622,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			a) zemina, minimálně vhodná do násypu dle ČSN736133, včetně dovozu a nákupu, položka 171103				
	doplňující popis		b) dovoz+nákup zeminy pro položku 17130 do AZ				
			- PV - hlavní část				
			a) 2222 = 2222,000 => A				
	výměra		b) 400 = 400,000 => B				
			Celkem: A+B = 2622,000 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávek nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
10	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	2 222,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			zemina, minimálně vhodná do násypu dle ČSN736133				
	doplňující popis		dovoz zeminy viz položka12583				
			- PV - hlavní část				
	výměra		2222 = 2222,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena		
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			cenová soustava	2022_OTSKP					
			11	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Materiál vhodný do AZ tl. 0,50m	M3	400,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	nákup+dovoz položka 12583 - PV - hlavní část					
			výměra	400 = 400,000 => A					
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			cenová soustava	2022_OTSKP					
			12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	396,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			ohumusování tl. 0,15m				
	doplňující popis		dovoz ornice, viz položka 12573				
			- PV - hlavní část				
	výměra		rozprostření ornice tl. 15 cm				
			396 = 396,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	396,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zeleň + následná péče, ošetřování a zalévání vodou				
			- PV - hlavní část				
	výměra		396 = 396,000 => A				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
14	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	20,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		drenáž DN 150 včetně Štěrkodrt' fr. 0/12 tl 100mm - lože drenáže-1,0m3 včetně kamenivo fr. 8/32 - obsyp drenáže - 6,0m3 - PV - hlavní část				
	výměra		20 = 20,000 => A				
	technická specifikace		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	570,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Tkaná textilie proti prorůstání plevelu - PV - hlavní část				
	výměra		570 = 570,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	1 200,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍ NEÚNOSNÉ PARAPLÁNĚ - STÁVAJÍCÍ ZEMINA UPRAVENA SMĚSNÝMI POJIVY, HUTNĚNÍ POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA - PV - hlavní část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			výměra				
			technická specifikace	položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutněnídruh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
17	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	2 400,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍ NEÚNOSNÉ PARAPLÁNĚ PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ POJIVA BUDE STANOVENO LABORATORNÍ ZKOUŠKOU, VČ. LABORATORNÍ ZKOUŠKY PRO S - PV - hlavní část			
			výměra				
			technická specifikace	položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
18	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	20,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	- PV - hlavní část			
			výměra	20 = 20,000 => A			
			technická specifikace	Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
2 - Základy							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO těžené kamenivo fr.16/32	M3	85,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výplň středového ostrova křižovatky - PV - hlavní část				
	výměra		85 = 85,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce

0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
20	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodrt' ŠDA 0/32 GE tl. 250mm	M2	1 024,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		256/0,25 = 1024,000 => A				
	technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
21	567201		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM Směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 tl. 200 mm	M3	263,600	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		1318*0,2 = 263,600 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	80,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zpevnění krajnic z R-materiálu tl. 0,15 m využití vyfrézovaného materiálu z položky 11372 - PV - hlavní část				
	výměra		80 = 80,000 => A				
	technická specifikace		- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 987,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2 - PV - hlavní část				
	výměra		1987 = 1987,000 => A				
	technická specifikace		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
24	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	988,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný ACL 22S tl. 70mm (PMB 25/55-60) - PV - hlavní část				
	výměra		988 = 988,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
25	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	999,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S tl. 90mm (B 50/70) - PV - hlavní část				
	výměra		999 = 999,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
26	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	977,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PMB 45/80-60 - PV - hlavní část				
	výměra		977 = 977,000 => A				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
27	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	977,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		posyp předobalenou drtí fr. 2/4 v množství 1,5kg/m2 - včetně očištění vozovek zametením - PV - hlavní část				
	výměra		977 = 977,000 => A				
	technická specifikace		- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti- posyp předepsaným množstvím				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
28	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	210,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Kamenná dlažba 0,16 x 0,16, včetně lože-Betonové lože pro kamenou dlažbu, tl. 100 mm-32,0m3 - spáry 10-20 mm zality cementovou zálivkou - PV - hlavní část				
	výměra		210 = 210,000 => A				
	technická specifikace		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
29	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	7,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		betonová zámková dlažba, včetně lože z drceného kameniva tl 0,04 m-7,0 m2m2				
	výměra		- PV - hlavní část 7 = 7,000 => A				
	technická specifikace		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
30	58251	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		betonová zámková dlažba reliéfní, včetně lože z drceného kameniva tl 0,04 m				
	výměra		- PV - hlavní část 5 = 5,000 => A				
	technická specifikace		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5 - Komunikace							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
31	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	128,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		128 = 128,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
32	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	148,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (odvoz na středisko)				
			- PV - hlavní část				
	výměra		148 = 148,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
33	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	35,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		35 = 35,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
34	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- PV - hlavní část				
výměra			SDZ - A4 2 = 2,000 => A SDZ - C1 2 = 2,000 => B SDZ - P4 2 = 2,000 => C SDZ - C4a 2 = 2,000 => D SDZ - Z4b 2 = 2,000 => E SDZ - Z3 4 = 4,000 => F SDZ - IS5p 1 = 1,000 => G SDZ - IS4c 1 = 1,000 => H SDZ - IS1c 1 = 1,000 => I A+B+C+D+E+F+G+H+I = 17,000 => J				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
cenová soustava			2022_OTSKP				
35	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přesun SDZ (IS2a, IS2c, 2x IS3c)	KUS	8,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí - nezahrnuje dodávku značky - PV - hlavní část				
výměra			4 = 4,000 => A 4 = 4,000 => B A+B = 8,000 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
36	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (odvoz na středisko) - PV - hlavní část				
	výměra		11 = 11,000 => A 6 = 6,000 => B A+B = 17,000 => C				
	technická specifikace		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
37	914566		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL	M2	12,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		DOPR ZNAČ VELKOPL IS9b, PŘÍHRADOVÉ STOJKY položka obsahuje práci i materiál, velikost 4 x 3 m na 2 ocelových příhradových konstrukcích, včetně základů C 25/30-XF4 - kompletní provedení + dodávka - PV - hlavní část				
	výměra		12 = 12,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení- upevňovací materiál- pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
38	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		SDZ - sloupky - PV - hlavní část				
	výměra		14 = 14,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
cenová soustava			2022_OTSKP				
39	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (odvoz na středisko)				
výměra			- PV - hlavní část				
výměra			6 = 6,000 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
cenová soustava			2022_OTSKP				
40	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	123,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- PV - hlavní část				
doplňující popis			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			vodorovné dopravní značení V4 (0,25) $260 \cdot 0,25 = 65,000 \Rightarrow B$ vodorovné dopravní značení V2b (1,5 x 1,5x 0,25) $60 \cdot 0,5 \cdot 0,25 = 7,500 \Rightarrow D$ vodorovné dopravní značení V13 $43 = 43,000 \Rightarrow A$ vodorovné dopravní značení V1a (0,125) $60 \cdot 0,125 = 7,500 \Rightarrow C$ Celkem: B+D+A+C = 123,000 => E				
výměra			mimo řešený úsek: celkem 51 m2 - nezpůsobilé výdaje - V1a: $2 \cdot 24 \text{ m} \cdot 0,125 = 6 \text{ m}^2$ - V13: 35 m2 - V4: 10 m2				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
cenová soustava			2022_OTSKP				
41	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			odstranění VDZ (V9a)				
	doplňující popis		zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
			- PV - hlavní část				
	výměra		3 = 3,000 => A				
			Celkem: A = 3,000 => B				
	technická specifikace						
	cenová soustava		2022_OTSKP				
42	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	123,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		vodorovné dopravní značení V4 (0,25) 260*0,25 = 65,000 => B vodorovné dopravní značení V2b (1,5 x 1,5x 0,25) 60*0,5*0,25 = 7,500 => D vodorovné dopravní značení V13 43 = 43,000 => A vodorovné dopravní značení V1a (0,125) 60*0,125 = 7,500 => C Celkem: B+D+A+C = 123,000 => E mimo řešený úsek: celkem 51 m2- nezpůsobilé výdaje - V1a: 2*24 m*0,125= 6 m2 - V13: 35 m2 - V4: 10 m2				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	156,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		Obrubník betonový včetně betonové lože C20/25n - XF3 pro obrubníky - 9 m3 - PV - hlavní část				
	výměra		156 = 156,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
44	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	95,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		žulový obrubník zkosený včetně betonové lože C20/25n - XF3 pro obrubníky - 6 m3 - VČETNĚ OBRUBNÍKOVÝCH ODRAZEK - celkem 85 ks - PV - hlavní část				
	výměra		95 = 95,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
45	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	96,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2 - PV - hlavní část				
	výměra		96 = 96,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
46	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	44,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	příkopová betonová tvárnice včetně betonové lože C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro příkopovou tvárnici-6,0m3 - včetně provedení dilatace po 8 - 12 m dle VL - PV - hlavní část - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	44 = 44,000 => A mimo řešený úsek: celkem 5,5 m - nezpůsobilé výdaje				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

Část: 111a - Okružní křižovatka

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

Část: 111a - Okružní křižovatka

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
5	Komunikace	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okružní křižovatka

Část 111a - Okružní křižovatka

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	222,300	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zemina				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		dle položky 11130 363m ² *0,1m = 36,300 => A				
			dle položky 12273 186m ³ = 186,000 => B				
			Celkem: A+B = 222,300 => C				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55,490	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		směsný stavební a demoliční materiál zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		dle položky 11314 31m ³ *1,79t/m ³ = 55,490 => A				
			Celkem: A = 55,490 => B				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	363,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odhumusování tl.0,10m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014101				
			- PV - hlavní část				
	výměra		363 = 363,000 => A				
	technická specifikace		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	11314		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	31,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102				
			- PV - hlavní část				
	výměra		31 = 31,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	30,400	0,00 Kč	0,00 Kč
			frézování asfaltových vrstev tl. 200mm				
	doplňující popis		- včetně odvozu (Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami). - část vyfrézovaného materiálu bude použito v rámci stavby (do položky 56963) - zbývající vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy				
			- PV - hlavní část				
	výměra		152*0,2 = 30,400 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
cenová soustava			2022_OTSKP				
6	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	23,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			včetně odvozu materiálu a poplatku za uložení na skládku				
výměra			23 = 23,000 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	186,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			výkop, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014101				
výměra			186 = 186,000 => A				
technická specifikace			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	35,850	0,00 Kč	0,00 Kč
			- ornice včetně dovozu a nákupu				
	doplňující popis		viz položka 18222				
			- PV - hlavní část				
	výměra		239*0,15 = 35,850 => A				
	technická specifikace		<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	453,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			a) zemina, minimálně vhodná do násypu dle ČSN736133, včetně dovozu a nákupu, položka 171103				
	doplňující popis		b) dovoz+nákup zeminy pro položku 17130 do AZ				
			- PV - hlavní část				
			a) 363 = 363,000 => A				
	výměra		b) 90,0 = 90,000 => B				
			Celkem: A+B = 453,000 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
10	171103		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS</p> <p>zemina, minimálně vhodná do násypu dle ČSN736133</p>	M3	363,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	<p>dovoz zeminy viz položka12583</p> <p>- PV - hlavní část</p>				
		výměra	363 = 363,000 => A				
		technická specifikace	<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
11	17130		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p>	M3	90,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			Materiál vhodný do AZ tl. 0,50m				
	doplňující popis		nákup+dovoz položka 12583 - PV - hlavní část				
	výměra		90 = 90,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování tl. 0,15m	M2	239,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		dovoz ornice, viz položka 12573 - PV - hlavní část				
	výměra		rozprostření ornice tl. 15 cm 239 = 239,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	239,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zeleň + následná péče, ošetřování a zalévání vodou - PV - hlavní část				
	výměra		239 = 239,000 => A				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

1 - Zemní práce 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
14	45111		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,300	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		betonový pražec - prefabrikovaný pro roury DN 800 - PV - hlavní část				
	výměra		0,3 = 0,300 => A				
	technická specifikace		- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		podkladní beton C12/15n - XF0 tl. 0,10 pro propustek				
			- PV - hlavní část				
	výměra		4 = 4,000 => A				
	technická specifikace		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	19,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		a) betonové lože C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro dlažbu z lomového kamene b) betonové lože C20/25n - XF3 tl. 0,15m pro propustek				
			- PV - hlavní část				
	výměra		a) 5 = 5,000 => A				
			b) 14 = 14,000 => B				
			Celkem: A+B = 19,000 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
17	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,150	0,00 Kč	0,00 Kč
			dlažba z lomového kamene				
		doplňující popis	betonové lože, položka 45131A				
			- PV - hlavní část				
		výměra	41*0,15 = 6,150 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
18	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	428,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Štěrkodrt' ŠDA 0/32 GE tl. 250mm				
			- PV - hlavní část				
	výměra		107/0,25 = 428,000 => A				
	technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	567201		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM	M3	58,800	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 tl. 200 mm				
			- PV - hlavní část				
	výměra		294*0,2 = 58,800 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
20	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	25,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zpevnění krajnic z R-materiálu tl. 0,15 m využití vyfrézovaného materiálu z položky 11372				
			- PV - hlavní část				
	výměra		25 = 25,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
21	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	493,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2 - PV - hlavní část				
	výměra		493 = 493,000 => A				
	technická specifikace		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	245,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný ACL 22S tl. 70mm - PV - hlavní část				
	výměra		245 = 245,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	248,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S tl. 90mm - PV - hlavní část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			výměra				
			248 = 248,000 => A				
			technická specifikace				
			- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
24	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	242,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			PMB 45/80-60				
			doplňující popis				
			- PV - hlavní část				
			výměra				
			242 = 242,000 => A				
			technická specifikace				
			- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
25	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	242,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			posyp předobalenou drtí fr. 2/4 v množství 1,5kg/m2				
			doplňující popis				
			- včetně očištění vozovek zametením				
			- PV - hlavní část				
			výměra				
			242 = 242,000 => A				
			technická specifikace				
			- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti- posyp předepsaným množstvím				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
26	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	40,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		Kamenná dlažba 0,16 x 0,16, včetně lože-Betonové lože pro kamenou dlažbu, tl. 100 mm-6,0m3 - PV - hlavní část				
	výměra		40 = 40,000 => A				
	technická specifikace		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

5 - Komunikace 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
27	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	39,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		39 = 39,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
28	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			SDZ - C1 2 = 2,000 => A SDZ - P4 2 = 2,000 => B SDZ - C4a 1 = 1,000 => C SDZ - Z4b 1 = 1,000 => D				
		výměra					
			Celkem: A+B+C+D = 6,000 => E				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
29	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	SDZ - sloupky - PV - hlavní část				
		výměra	6 = 6,000 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
30	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	30,750	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- PV - hlavní část				
		výměra	vodorovné dopravní značení V4 (0,25) 94*0,25 = 23,500 => A vodorovné dopravní značení V13 5 = 5,000 => B vodorovné dopravní značení V1a (0,125) 18*0,125 = 2,250 => C				
			Celkem: A+B+C = 30,750 => D				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
31	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	30,750	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		vodorovné dopravní značení V4 (0,25) 94*0,25 = 23,500 => A vodorovné dopravní značení V13 5 = 5,000 => B vodorovné dopravní značení V1a (0,125) 18*0,125 = 2,250 => C Celkem: A+B+C = 30,750 => D				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
32	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	35,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Obrubník betonový včetně betonové lože C20/25n - XF3 pro obrubníky - 2 m3 - PV - hlavní část				
	výměra		35 = 35,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
33	9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	20,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
		doplňující popis	podkladní beton, viz položka 451312 betonové lože 45131A - PV - hlavní část				
		výměra	20,0 = 20,000 => A				
		technická specifikace					
		cenová soustava	2022_OTSKP				
34	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2	M	23,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- PV - hlavní část				
		výměra	23 = 23,000 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
35	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopová betonová tvárnice včetně betonové lože C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro příkopovou tvárnici-4,0m3 - včetně provedení dilatace po 8 - 12 m dle VL	M	33,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- PV - hlavní část				
		výměra	33 = 33,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 112 - Větev OK III/241 8 Podhradská

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 112 - Větev OK III/241 8 Podhradská

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
5	Komunikace	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 112 - Větev OK III/241 8 Podhradská

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	50,500	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zemina				
			- nezpůsobilé výdaje				
			dle položky 11130 255m ² *0,1m = 25,500 => A				
	výměra		dle položky 12273 25m ³ = 25,000 => B				
			Celkem: A+B = 50,500 => C				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	161,100	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		směsný stavební a demoliční materiál zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		dle položky 11314 90m ³ *1,79t/m ³ = 161,100 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	255,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odhumusování tl.0,10m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014101 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		255 = 255,000 => A				
	technická specifikace		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	11314		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	90,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102 - PV - doprovodná část				
	výměra		90 = 90,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	39,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		frézování asfaltových vrstev tl. 200mm - včetně odvozu (Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami). - část vyfrézovaného materiálu bude použito v rámci stavby (do položky 56963) - zbývající vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy - PV - doprovodná část				
	výměra		195*0,2 = 39,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		včetně odvozu materiálu a poplatku za uložení na skládku - PV - doprovodná část				
	výměra		16 = 16,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	25,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výkop, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014101 - PV - doprovodná část				
	výměra		25 = 25,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	32,700	0,00 Kč	0,00 Kč
			- ornice včetně dovozu a nákupu				
	doplňující popis		viz položka 18222				
			- PV - doprovodná část				
	výměra		218*0,15 = 32,700 => A				
	technická specifikace		<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	124,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			a) zemina, minimálně vhodná do násypu dle ČSN736133, včetně dovozu a nákupu, položka 171103				
	doplňující popis		b) dovoz+nákup zeminy pro položku 17130 do AZ				
			- PV - doprovodná část				
			a) 24 = 24,000 => A				
	výměra		b) 100 = 100,000 => B				
			Celkem: A+B = 124,000 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
			<p>cenová soustava</p>				
10	171103		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS</p>	M3	24,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			<p>doplňující popis</p>				
			<p>- PV - doprovodná část</p>				
			<p>výměra</p>				
			<p>24 = 24,000 => A</p>				
			<p>technická specifikace</p>				
			<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
			<p>cenová soustava</p>				
11	17130		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p>	M3	100,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			Materiál vhodný do AZ tl. 0,50m				
	doplňující popis		dovoz zeminy viz položka 12583 - PV - doprovodná část				
	výměra		100 = 100,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování tl. 0,15m	M2	218,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		dovoz ornice, viz položka 12573 - PV - doprovodná část				
	výměra		rozprostření ornice tl. 15 cm 218 = 218,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	218,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zeleň + následná péče, ošetřování a zalévání vodou - PV - doprovodná část				
	výměra		218 = 218,000 => A				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
14	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			betonové lože C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro dlažbu z lomového kamene				
			- PV - doprovodná část				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
cenová soustava			2022_OTSKP				
15	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,500	0,00 Kč	0,00 Kč
			dlažba z lomového kamene				
doplňující popis			betonové lože, položka 45131A				
			- PV - doprovodná část				
výměra			10,0*0,15 = 1,500 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce	0,00 Kč
---------------------------------	----------------

5 - Komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
16	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	428,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Štěrkodrt' ŠDA 0/32 GE tl. 250mm				
			- PV - doprovodná část				
	výměra		107/0,25 = 428,000 => A				
	technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	567201		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM	M3	57,200	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 tl. 200 mm				
			- PV - doprovodná část				
	výměra		286*0,2 = 57,200 => B				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
18	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	25,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zpevnění krajnic z R-materiálu tl. 0,15 m využití vyfrézovaného materiálu z položky 11372 - PV - doprovodná část				
	výměra		25 = 25,000 => A				
	technická specifikace		- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	469,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2 - PV - doprovodná část				
	výměra		469 = 469,000 => A				
	technická specifikace		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
20	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	233,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný ACL 22S tl. 70mm - PV - doprovodná část				
	výměra		233 = 233,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
21	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	236,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S tl. 90mm - PV - doprovodná část				
	výměra		236 = 236,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	229,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PMB 45/80-60 - PV - doprovodná část				
	výměra		229 = 229,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	229,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		posyp předobalenou drtí fr. 2/4 v množství 1,5kg/m2 - včetně očištění vozovek zametením - PV - doprovodná část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		229 = 229,000 => A				
	technická specifikace		- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti- posyp předepsaným množstvím				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

5 - Komunikace 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
24	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - doprovodná část				
	výměra		32 = 32,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
25	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	27,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (odvoz na středisko) - PV - doprovodná část				
	výměra		27 = 27,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
26	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - doprovodná část				
	výměra		SDZ - A4 1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
27	914566		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL	M2	12,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		DOPR ZNAČ VELKOPL IS9b, PŘÍHRADOVÉ STOJKY položka obsahuje práci i materiál, velikost 4 x 3 m na 2 ocelových příhradových konstrukcích, včetně základů C 25/30-XF4 - kompletní provedení + dodávka - PV - doprovodná část				
	výměra		12 = 12,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení- upevňovací materiál- pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
28	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		SDZ - sloupky - PV - doprovodná část				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
cenová soustava			2022_OTSKP				
29	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,375	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- PV - doprovodná část				
výměra			vodorovné dopravní značení V4 (0,25) 53*0,25 = 13,250 => A vodorovné dopravní značení V1a (0,125) 25*0,125 = 3,125 => B Celkem: A+B = 16,375 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
cenová soustava			2022_OTSKP				
30	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	16,375	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- PV - doprovodná část				
výměra			vodorovné dopravní značení V4 (0,25) 53*0,25 = 13,250 => A vodorovné dopravní značení V1a (0,125) 25*0,125 = 3,125 => B Celkem: A+B = 16,375 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
cenová soustava			2022_OTSKP				
31	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2 - PV - doprovodná část				
výměra			16 = 16,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě zahrnuje těsnící profil				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
32	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	34,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		<p>příkopová betonová tvárnice včetně betonové lože C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro příkopovou tvárnici-5,0m3 - včetně provedení dilatace po 8 - 12 m dle VL</p> <p>- PV - doprovodná část</p>				
	výměra		34 = 34,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 175 - Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o.

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 175 - Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o.

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
5	Komunikace	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 175 - Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o.

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	57,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			zemina				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	dle položky 11130 190m2*0,3m = 57,000 => A				
			Celkem: A = 57,000 => B				
		technická specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		směsný stavební a demoliční materiál zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		dle položky 96657 10t = 10,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	190,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		sejmutí drnu tl.0,30m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014101 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		190 = 190,000 => A				
	technická specifikace		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	40,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			odstranění panelů betonových				
	doplňující popis		- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		40 = 40,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	935,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			a) zemina, minimálně vhodná do násypu dle ČSN736133, včetně dovozu a nákupu, položka 171103				
	doplňující popis		b) dovoz+nákup zeminy pro položku 17130 (do aktivní zony v místě rozšíření) - nezpůsobilé výdaje				
			a) 575 = 575,000 => A				
	výměra		b) 360 = 360,000 => B Celkem: A+B = 935,000 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
cenová soustava			2022_OTSKP				
6	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	575,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			zemina, minimálně vhodná do násypu dle ČSN736133				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			575 = 575,000 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
cenová soustava			2022_OTSKP				
7	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	360,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			Materiál vhodný do AZ tl. 0,50m				
doplňující popis			dovoz zeminy viz položka 12583				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			360 = 360,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
8	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	366,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	zeleň + následná péče, ošetřování a zalévání vodou			
				- nezpůsobilé výdaje			
			výměra	366 = 366,000 => A			
			technická specifikace	Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravněvací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
1 - Zemní práce							0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	850,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			850 = 850,000 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
cenová soustava			2022_OTSKP				

2 - Základy **0,00 Kč**

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	255,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			štěrk 16/63 tl. 0,3 m - nezpůsobilé výdaje				
výměra			255 = 255,000 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení- li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
cenová soustava			2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce **0,00 Kč**

5 - Komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	663,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Štěrkodrt' ŠDA 0/32 GE tl.200 mm				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		663 = 663,000 => A				
	technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
12	567201		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM	M3	80,340	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 tl. 130 mm				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		618*0,130 = 80,340 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	66,667	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		R-materiál - zpevnění krajnic krajnic 0,15m využití stávajícího vyfrézovaného materiálu				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		10/0,15 = 66,667 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
14	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	602,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		602 = 602,000 => A				
	technická specifikace		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 +, 11S TL. 40MM	M2	593,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PMB 45/80-60 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		593 = 593,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	602,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PMB 25/50-60 - nezpůsobilé výdaje				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		602 = 602,000 => A				
	technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5 - Komunikace							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
17	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	40,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odstranění betonový konstrukcí-bet. žlaby, š. 600 mm odvoz na skládku, poplatek za skládku 014102 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		40 = 40,000 => A				
	technická specifikace		- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 176 - Provizorní komunikace

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 176 - Provizorní komunikace

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
3	Svislé konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
5	Komunikace	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 176 - Provizorní komunikace

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	116,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			zemina				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	dle položky 11130 116 = 116,000 => A				
			Celkem: A = 116,000 => B				
		technická specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	166,820	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			směsný stavební a demoliční materiál zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 - nezpůsobilé výdaje				
výměra			dle položky 11332 439m2*0,2m*1,9t/m3 = 166,820 => A				
technická specifikace			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				

0 - Všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč
---	----------------

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	35,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			vykácení keřů a náletového porost, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách nebo štěpkování - nezpůsobilé výdaje				
výměra			35 = 35,000 => A				
technická specifikace			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo štěpkování				
cenová soustava			2022_OTSKP				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	386,667	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			odstranění ornice tl. 300mm, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014101 - nezpůsobilé výdaje				
výměra			116/0,3 = 386,667 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	11213		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		průměr 1,2m - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:- poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	11253		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména:- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	165,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odstranění panelů betonových - vybourání, naložení a odvoz k recyklaci - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití - nezpůsobilé výdaje				

P. č.	Kód výměra	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			165 = 165,000 => B				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	11331		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY	M3	440,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		ODSTRANĚNÍ ZEMNÍKU: a) odstranění včetně naložení a odvozu zemníku v rámci areálu b) v položce je zahrnuta vodorovná doprava hlinitého materiálu v rámci areálu - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		a) 220 = 220,000 => A b) 220 = 220,000 => B Celkem: A+B = 440,000 => C				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	87,800	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014102 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		439*0,2 = 87,800 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
10	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	116,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			- ornice včetně dovozu a nákupu				
	doplňující popis		viz položka 18223				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		580*0,2 = 116,000 => A				
	technická specifikace		<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
11	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			zemina pro dosyp svahů včetně dovozu a nákupu				
	doplňující popis		položka 171103				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		16 = 16,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
12	171103		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS</p> <p>pro dosyp svahů, viz položka 12583</p>	M3	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	16 = 16,000 => A				
		technická specifikace	<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
13	18223		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M</p> <p>viz položka 12573</p>	M2	580,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		116/0,2 = 580,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
14	184B17		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		<p>náhradní výsadba za pokácenou dřevinu - na p.p.č. 1578/10 v k.ú. Cheb - 1 ks stromu (např. lípa, jilm, dub, jasan nebo javor)</p> <p>- strom s kořenovým balem a zapěstovanou korunou s obvodem kmene 18 - 20 cm</p> <p>- dřevina bude vysazena nejpozději do kolaudace stavby (oznámit MěÚ Cheb, odboru SÚ + ŽP)</p> <p>- včetně následné péče po dobu 5-ti let</p> <p>- nezpůsobilý výdaj</p>				
	výměra						
	technická specifikace		Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
15	31811		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON	M3	2,700	0,00 Kč	0,00 Kč
			OBNOVA PLOTU Z DÍLCŮ BETONOVÝCH: použití stávajícího bet. panelového plotu, viz položka 966845				
		doplňující popis	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, <p>- nezpůsobilé výdaje</p>				
		výměra	3,6m*2,5m*0,1m*3kus = 2,700 => A				
		technická specifikace	<p>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
16	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:				
	doplňující popis		dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - C20/25n - 1,0m3 - nutné zemní práce - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu- nutné zemní práce				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
3 - Svislé konstrukce							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
17	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	150,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		kamenitá sypanina, pod vozovku - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		150 = 150,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	439,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vrstva štěrkodeřti ŠDA tl. 0,20m - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		439 = 439,000 => A				
	technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	11,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Dosyp krajnice z drceného kameniva - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		11 = 11,000 => A				
	technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
20	58300		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	165,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Betonový panel 3x1,5x0,22 m položka zahrnuje: dodání dílců v požadované kvalitě, dle předepsané dokumentace - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu - PV - doprovodná část 56,500 m3 - nezpůsobilé výdaje 108,500 m3				
	výměra		165 = 165,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

cenová soustava 2022_OTSKP

5 - Komunikace **0,00 Kč**

7 - přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
21	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	24,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PROVIZORNÍ OPLOCENÍ - kompletní dodávka - včetně ostnatého drátu - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		12*2 = 24,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				

cenová soustava OTSKP 2022

7 - přidružená stavební výroba **0,00 Kč**

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
22	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odstranění ocelových sloupků včetně betonového lože dl. 4,0 m - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (odvoz na středisko) - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	966845		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ	M	10,800	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- odstranění stávajícího oplocení z betonových dílců, včetně odvoz na mezideponii + zpětné osazení na místo určení - na pův - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3kus*3,6m = 10,800 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vráteknezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

9 - Ostatní konstrukce a práce **0,00 Kč**

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 182 - DIO

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 182 - DIO

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 182 - DIO

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		DIO - kompletní dopravní značení během výstavby - dopravně inženýrská opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně - součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných provi - PV - doprovodná část				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 331 - Přeložka kanalizačního vedení DN 400

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 331 - Přeložka kanalizačního vedení DN 400

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 331 - Přeložka kanalizačního vedení DN 400

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	99,190	0,00 Kč	0,00 Kč
			poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			doplňující popis				
			výměra				
			242,71-143,52 = 99,190 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
2	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		geodetické zaměření nově navržené a provedené kanalizace během výstavby - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	6,200	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		v tl. 20 cm, v místě přeložky u šachty Š01, pás šíře 5 m, odvoz na mezideponii, vč.rozvozných vzdáleností - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		31*0,2 = 6,200 => A plocha 31 m2 ze situace - ACAD				
	technická specifikace		položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	143,520	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložku kanalizace - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		224,71-81,19 = 143,520 => A zásyp rýh přeložky				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	12573	02	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	6,200	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		natěžení a dovoz ornice z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností - nezpůsobitelné výdaje				
	výměra		31*0,2 = 6,200 => A dle pol. 18230				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	143,520	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1,50 m (DN 400), vč.odvozu výkopku na mezideponii, výkopek bude použit pro zpětný zásyp - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		224,71-81,19 = 143,520 => A výkop pro stoku				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	99,190	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1,50 m (DN 400), vč.odvozu výkopku na skládku - 99,19 m3 (přebytek výkopku) - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		242,71-143,52 = 99,190 => A výkop pro stoku				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
8	17120	01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	242,710	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	výkopek pro zásyp ukládaný na mezideponii -143,52 m3, výkopek (přebytek výkopku) ukládaný na a skládku 99,19 m3			
				- nezpůsobilé výdaje			
			výměra	dle pol.č.13273 143,52 = 143,520 => A dle pol.č.132738 99,19 = 99,190 => B Celkem A+B = 242,710 => C			
			technická specifikace	položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
9	17120	02	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,200	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		uložení sejmuté ornice na mezideponii - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		6,2 = 6,200 => A dle pol.12110				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	143,520	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zásyp rýh pro přeložku kanalizace - 143,52 m3 Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech s Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI. - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		224,71-81,19 = 143,520 => A zásyp rýh přeložky				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,490	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		Obsyp potrubí štěrkopískem do 16 mm, 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopr Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		46*0,815 = 37,490 => A kubatury dle Acad				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
12	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	31,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		v místě rozprostření ornice				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		plocha dle pol.č.18230 31 = 31,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	31,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zpětné rozprostření ornice v tl. 20 cm, v místě přeložky				
			- nezpůsobilé výdaje				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		31 = 31,000 => A v místě přeložky u šachty Š01, pás šíře 5 m ,plocha 31 m2 ze situace - ACAD				
	technická specifikace		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	31,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		na znovurozprostředné ornici - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		31 = 31,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	93,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na doprav.prostředek, s odvozem a se složením - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3*31 = 93,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	31,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		na znovurozprostředné ornici - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		31 = 31,000 => A dle pol.č.18230				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
cenová soustava			2022_OTSKP				
17	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	6,200	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			6,2 = 6,200 => A dle pol.č.12110				
technická specifikace			Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.				
cenová soustava			2022_OTSKP				

1 - Zemní práce **0,00 Kč**

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
18	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	46,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			pracovní drenáž DN 100, vč.šterkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu rýh, rozsah				
doplňující popis			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			46 = 46,000 => A				
technická specifikace			Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
cenová soustava			2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2 - Základy							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,606	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			pískové lože pod potrubím, tl. dle profilu potrubí 265 mm, vč.dodávky písku, frakce 0-8 mm				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			46*0,361 = 16,606 => A pískové lože				
technická specifikace			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
cenová soustava			2022_OTSKP				
20	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	4,272	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			vyplnění stávajícího rušeného kanalizačního potrubí DN 400 v délce 34 m cementopopílkovou suspenzí				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			3,141*0,4*0,4*34 = 4,272 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhuťněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)				
cenová soustava			2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
21	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	46,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		plastové trouby DN 400 (450/400) SN 12 - stoka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		46 = 46,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 400 s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová, DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120m - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3 = 3,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje:- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoci pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku- předepsané podkladní konstrukce				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	46,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		hnědá barva - pozor kanalizace - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		46 = 46,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
24	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		na stáv.stoce DN 400 u Š01 a Š03 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevíření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
25	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	46,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		plast DN 400 - stoka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		46 = 46,000 => A				
	technická specifikace		- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
26	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	46,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		stoka DN 400 - plast - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		46 = 46,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8 - Potrubí							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
27	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,688	0,00 Kč	0,00 Kč
			vybourání stávající kanalizační prefa šachty Š01 výšky 3,95 m - 1ks				
		doplňující popis	- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	$3,14 \cdot (1,24 \cdot 1,24 - 1) / 4 \cdot 2 \cdot 2 = 1,688 \Rightarrow A$				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 332 - Přeložka kanalizační přípojky k parcele st. 2339 a 1576/3

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 332 - Přeložka kanalizační přípojky k parcele st. 2339 a 1576/3

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 332 - Přeložka kanalizační přípojky k parcele st. 2339 a 1576/3

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	7,580	0,00 Kč	0,00 Kč
			poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			doplňující popis				
			výměra				
			$1*7+6,03*(3,1416*0,35*0,35/4) = 7,580 \Rightarrow A$				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložáním odpadu na skládce.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
2	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		geodetické zaměření nově navržené a provedené kanalizace během výstavby - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	18,420	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložku kanalizace - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		26-7,58 = 18,420 => A zásyp rýh přeložky				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,420	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1,30 m (DN 200), vč. odvozu výkopku na mezideponii, výkopek bude použit pro zpětný zásyp				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		26-7,58 = 18,420 => A výkop pro stoku				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,580	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1,30 m (DN 200), vč. odvozu výkopku na skládku - 7,58 m3 (přebytek výkopku)				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1*7+6,03*(3,1416*0,35*0,35/4) = 7,580 => A výkop pro stoku				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
6	17120	01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výkopek pro zásyp ukládaný na mezideponii -18,42 m3, výkopek (přebytek výkopku) ukládaný na a skládku 7,58 m3				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			dle pol.č.13273 18,42 = 18,420 => A dle pol.č.132738 7,58 = 7,580 => B Celkem A+B = 26,000 => C				
			technická specifikace				
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,420	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			zásyp rýh pro přeložku kanalizace - 18,42 m3 Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech s Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			26-7,58 = 18,420 => A zásyp rýh přeložky				
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,067	0,00 Kč	0,00 Kč
			Obsyp potrubí štěrkopískem do 16 mm, 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopr Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			7*0,581 = 4,067 => A kubatury dle Acad				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</p>				

cenová soustava 2022_OTSKP

1 - Zemní práce 0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	7,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	pracovní drenáž DN 100, vč.šterkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu rýh, rozsah - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	7 = 7,000 => A				
		technická specifikace	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				

cenová soustava 2022_OTSKP

2 - Základy 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,526	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pískové lože pod potrubím, tl. dle profilu potrubí 173 mm, vč.dodávky písku, frakce 0-8 mm - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		7*0,218 = 1,526 => A pískové lože				
	technická specifikace		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
11	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	0,628	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vyplnění stávajícího rušeného kanalizačního potrubí DN 200 v délce 15+5 m cementopopílkovou suspenzí - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3,141*0,2*0,2/4*(15+5) = 0,628 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
12	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	7,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			plastové trouby DN 200 (225/200) SN 10 - přípojka				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			7 = 7,000 => A				
technická specifikace			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
cenová soustava			2022_OTSKP				
13	894845		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			celoprefabrikovaná vodotěs. plastová šachta DN 300 na potrubí DN 200 s jednolitým šachtovým dnem, s integrovaným spoje				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			2 = 2,000 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
cenová soustava			2022_OTSKP				
14	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	7,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		hnědá barva - pozor kanalizace - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		7 = 7,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM na stáv. přípojkách DN 200	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojek DN 200	M	7,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		7 = 7,000 => A				
	technická specifikace		- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	7,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		přípojek DN 200 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		7 = 7,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		stáv. přípojek DN 200 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8 - Potrubí							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 341 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 341 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přídružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 341 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	52,656	0,00 Kč	0,00 Kč
			poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			doplňující popis				
			výměra				
			47*0,565+43*0,607 = 52,656 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
2	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		geodetické zaměření nově navržené přeložky vodovodu během výstavby - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	24,800	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		v tl. 20 cm, v místě přeložky mimo kruhový objezd, odvoz na mezideponii, vč. rozvozných vzdáleností - PV - doprovodná část				
	výměra		124*0,2 = 24,800 => A plocha 124 m2 ze situace - ACAD				
	technická specifikace		položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	232,040	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložku vodovodu a rý - PV - doprovodná část				
	výměra		173-52,66 = 120,340 => A zásyp rýh přeložky (2,70*25+26*1,7)*1 = 111,700 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.vodovodu A+B = 232,040 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
5	12573	02	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	24,800	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	<p>natěžení a dovoz ornice z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností</p> <p>- PV - doprovodná část</p>			
			výměra	124*0,2 = 24,800 => A dle pol. 18230			
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	232,040	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku vodovodu a pro odstranění stáv.vodovodu, vč.odvozu výkopku na mezideponii, výkopek bu - PV - doprovodná část				
	výměra		173*1-52,66 = 120,340 => A výkop pro přeložku (2,70*25+26*1,7)*1 = 111,700 => B výkop rýhy pro odstranění stáv.vodovodu A+B = 232,040 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	52,660	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku vodovodu , vč.odvozu výkopku na skládku - 23,48 m3 (přebytek výkopku) - PV - doprovodná část				
	výměra		173*1-120,34 = 52,660 => A výkop pro přeložku vodovodu				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
8	17120	01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	284,700	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výkopek pro zásyp ukládaný na mezideponii -232,04 m3, výkopek (přebytek výkopku) ukládaný na a skládku 52,66 m3 - PV - doprovodná část				
			výměra				
			dle pol.č.13273 232,04 = 232,040 => A dle pol.č.132738 52,66 = 52,660 => B Celkem A+B = 284,700 => C				
			technická specifikace				
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
9	17120	02	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	24,800	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		uložení sejmuté ornice na mezideponii - PV - doprovodná část				
	výměra		24,8 = 24,800 => A dle pol.12110				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	232,040	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zásyp rýh pro přeložku vodovodu 120,34 m3, zásyp rýhy pro odstranění stáv.vodovodu - 111,70 m3 Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech s Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.				
			- PV - doprovodná část				
	výměra		173-52,66 = 120,340 => A zásyp rýh přeložky (2,70*25+26*1,7)*1 = 111,700 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.vodovodu A+B = 232,040 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,248	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Obsyp potrubí přeložky a chráničky štěrkopískem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry d Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopr Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý				
			- PV - doprovodná část				
	výměra		47*0,33+43*0,366 = 31,248 => A kubatury dle Acad				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
12	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	124,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		v místě rozproštění ornice				
			- PV - doprovodná část				
	výměra		plocha dle pol.č.18230 124 = 124,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	24,800	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zpětné rozprostření ornice v tl. 20 cm, v místě přeložky - PV - doprovodná část				
	výměra		124*0,2 = 24,800 => A v místě přeložky mimo kruhový objezd, pás šíře 5 m ,plocha 124 m2 ze situace - ACAD				
	technická specifikace		položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	124,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		na znovurozprostředné ornici - PV - doprovodná část				
	výměra		124 = 124,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	372,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na doprav. prostředek, s odvozem a se složením - PV - doprovodná část				
	výměra		3*124 = 372,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénuzahrnuje nutné zalití a hnojení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	183511		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	124,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		na znovurozprostředné ornici - PV - doprovodná část				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		124 = 124,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	24,800	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - doprovodná část				
	výměra		24,8 = 24,800 => A dle pol.č.12110				
	technická specifikace		Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
18	21261		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	90,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pracovní drenáž DN 80, vč.šterkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu rýh, rozsah - PV - doprovodná část				
	výměra		90 = 90,000 => A				
	technická specifikace		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

2 - Základy 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,806	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pískové lože pod potrubím, tl. dle profilu potrubí 108 a 111 mm, vč.dodávky písku, frakce 0-8 mm - PV - doprovodná část				
	výměra		47*0,108+43*0,110 = 9,806 => A pískové lože				
	technická specifikace		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
20	72226		VODOMĚRY	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			vodoměr 1", Qn=2,5 m3/hod				
			- PV - doprovodná část				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
21	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	90,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- přeložka - PV - doprovodná část				
	výměra		90 = 90,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	43,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm - chránička - PV - doprovodná část				
	výměra		21+22 = 43,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	43,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		nasunutí PE trub d.40 do chráničky PE d.90, vč.plast.objímek a těsnících manžet na koncích chráničky (4ks) - PV - doprovodná část				
	výměra		21+22 = 43,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:pojízdná sedla (objímky)případně předepsané utěsnění konců chráničkynezahrnuje dodávku potrubí				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
24	891212		VENTILY DN DO 16MM	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vodoměrná sestava - vypouštěcí ventil 1/2" - 1ks - PV - doprovodná část				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
25	891214		VENTILY DN DO 40MM	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		uzavírací ventily (vč.ovládání) vodoměrné sestavy - 5/4" - 2ks, srovnatelně filtr 5/4" - 1ks, - PV - doprovodná část				
	výměra		2+1 = 3,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
26	891614		KLAPKY DN DO 40MM	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		vodoměrná sestava - zpětná klapka 1" - 1ks - PV - doprovodná část				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
27	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		betonové skruže u orient.sloupku, DN 1000, výška 1 m - PV - doprovodná část				
	výměra		6 = 6,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
28	899303		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- orientační splouky - kompletní dodávka orientační sloupek - ocel.trubka 78/3 dl.3,5 m žárově zinkovaná, vč.kloboučku, vč.modrobílého nátěru, vč.orientační tabulky, - PV - doprovodná část				
	výměra		6 = 6,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na číchačce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
29	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	93,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		vyhledávací vodič CY min.6 mm2 - PV - doprovodná část				
	výměra		90+2*1,5 = 93,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
30	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	90,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		bílá barva - pozor vodovod - PV - doprovodná část				
	výměra		90 = 90,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
31	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	90,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přeložka vodovodu PE d.40 - PV - doprovodná část				
	výměra		90 = 90,000 => A				
	technická specifikace		- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
32	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	90,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			přeložka vodovodu PE d.40				
	doplňující popis		- PV - doprovodná část				
	výměra		90 = 90,000 => A				
	technická specifikace		- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
33	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přepojení stáv.přípojky (1ks) v trase přeložky a přepojení stáv.přípojky na konci přeložky (1ks)				
			- PV - doprovodná část				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8 - Potrubí							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
34	96911		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH	M	51,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vybourání a rozřezání stáv.vodovodního potrubí PE d.40, vč.odstranění z výkopu, vč.odvozu na skládku či předání provozov - odstranění PE potrubí d.40 (51 m), včetně odvozu a likvidace, případně předání provozovateli vodovodu - PV - doprovodná část				
	výměra		51 = 51,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 342 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r.o.

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 342 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r.o.

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přídružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 342 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r.o.

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	51,526	0,00 Kč	0,00 Kč
			poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			doplňující popis				
			výměra				
			45*0,565+43*0,607 = 51,526 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
2	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		geodetické zaměření nově navržené přeložky vodovodu během výstavby - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	258,120	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložku vodovodu a rý - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		172-51,53 = 120,470 => A zásyp rýh přeložky (1,70*22,5+2,8*35,5)*1 = 137,650 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.vodovodu A+B = 258,120 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvůrkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	258,120	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku vodovodu a pro odstranění stáv.vodovodu, vč.odvozu výkopku na mezideponii, výkopek bu - nezpůsobilé výdaje				
výměra			172*1-51,53 = 120,470 => A výkop pro přeložku (1,70*22,5+2,8*35,5)*1 = 137,650 => B výkop rýhy pro odstranění stáv.vodovodu A+B = 258,120 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
cenová soustava			2022_OTSKP				
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	51,530	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku vodovodu , vč.odvozu výkopku na skládku - 23,48 m3 (přebytek výkopku) - nezpůsobilé výdaje				
výměra			172*1-120,47 = 51,530 => A výkop pro přeložku vodovodu				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
6	17120	01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	309,650	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výkopek pro zásyp ukládaný na mezideponii -258,12 m3, výkopek (přebytek výkopku) ukládaný na a skládku 51,53 m3				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			dle pol.č.13273 258,12 = 258,120 => A dle pol.č.132738 51,53 = 51,530 => B Celkem A+B = 309,650 => C				
			technická specifikace				
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	258,120	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zásyp rýh pro přeložku vodovodu 120,47 m ³ , zásyp rýhy pro odstranění stáv.vodovodu - 137,65 m ³ Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech s Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.				
	výměra		- nezpůsobilé výdaje 172-51,53 = 120,470 => A zásyp rýh přeložky (1,70*22,5+2,8*35,5)*1 = 137,650 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.vodovodu A+B = 258,120 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,588	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Obsyp potrubí přeložky a chráničky štěrkopískem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry d Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopr Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý				
	výměra		- nezpůsobilé výdaje 45*0,33+43*0,366 = 30,588 => A kubatury dle Acad				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	21261		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	88,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	<p>pracovní drenáž DN 80, vč.štěrkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu rýh, rozsah - nezpůsobilé výdaje</p>				
		výměra	88 = 88,000 => A				
		technická specifikace	<p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
2 - Základy							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,590	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			pískové lože pod potrubím, tl. dle profilu potrubí 108 a 111 mm, vč.dodávky písku, frakce 0-8 mm				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			45*0,108+43*0,110 = 9,590 => A pískové lože				
technická specifikace			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
cenová soustava			2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce **0,00 Kč**

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	72226		VODOMĚRY	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			vodoměr 1", Qn=2,5 m3/hod				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.				
cenová soustava			2022_OTSKP				

7 - Přidružená stavební výroba **0,00 Kč**

OTSKP 2022

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
12	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	88,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- přeložka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		88 = 88,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	43,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm - chránička - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		21+22 = 43,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
14	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	43,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		nasunutí PE trub d.40 do chráničky PE d.90, vč.plast.objímek a těsnících manžet na koncích chráničky (4ks) - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		21+22 = 43,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:pojízdná sedla (objímky)případně předepsané utěsnění konců chráničkynezahrnuje dodávku potrubí				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	891212		VENTILY DN DO 16MM	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vodoměrná sestava - vypouštěcí ventil 1/2" - 1ks - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	891214		VENTILY DN DO 40MM	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		uzavírací ventily (vč.ovládání) vodoměrné sestavy - 5/4" - 2ks, srovnatelně filtr 5/4" - 1ks, - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2+1 = 3,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	891614		KLAPKY DN DO 40MM	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		vodoměrná sestava - zpětná klapka 1" - 1ks - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		betonové skruže u orient.sloupku, DN 1000, výška 1 m - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		6 = 6,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	899303		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- orientační splouky - kompletní dodávka orientační sloupek - ocel.trubka 78/3 dl.3,5 m žárově zinkovaná, vč.kloboučku, vč.modrobílého nátěru, vč.orientační tabulky, - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		6 = 6,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na číchačce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
20	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	91,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		vyhledávací vodič CY min.6 mm2 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		88+2*1,5 = 91,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
21	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	88,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		bílá barva - pozor vodovod - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		88 = 88,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	88,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přeložka vodovodu PE d.40 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		88 = 88,000 => A				
	technická specifikace		- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	88,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			přeložka vodovodu PE d.40				
			doplňující popis				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			88 = 88,000 => A				
			technická specifikace				
			- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
24	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			přepojení stáv.přípojky na konci přeložky				
			doplňující popis				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			1 = 1,000 => A				
			technická specifikace				
			položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
8 - Potrubí							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
25	96911		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH	M	58,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vybourání a rozřezání stáv.vodovodního potrubí PE d.40, vč.odstranění z výkopu, vč.odvozu na skládku či předání provozov - odstranění PE potrubí d.40 (51 m), včetně odvozu a likvidace, případně předání provozovateli vodovodu - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		58 = 58,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 343 - Ochrana vodovodu DN 150

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 343 - Ochrana vodovodu DN 150

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
5	Komunikace	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 343 - Ochrana vodovodu DN 150

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	8,775	0,00 Kč	0,00 Kč
			poplatek za uložení štěrkopísku z podsypu panelů na skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			doplňující popis				
			výměra				
			58,5*0,15 = 8,775 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložáním odpadu na skládce.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
2	02852	a	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zjištění stáv.stavu vodovodu a sledování stavu nebo změn v průběhu stavby - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podsypu panelů, vč.odvozu	M3	8,775	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		58,5*0,15 = 8,775 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, pro zásyp sond na vodovodu	M3	20,400	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- PV - hlavní část				
	výměra		20,4 = 20,400 => A zásyp SOND				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
5	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,400	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			sondy na vodovodu, hloubení jámy 3x2 m, hloubky 1,7 m (2ks) pro diagnostiku stáv.stavu vodovodu, vč.odvozu na mezidepo				
			- PV - hlavní část				
			výměra				
			3*2*1,7*2 = 20,400 => A				
			technická specifikace				
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
6	17120	01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	29,175	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		výkopek pro zásyp sond ukládaný na mezideponii -20,4 m3, štěrkopísek z podsypu panelů ukládaný na a skládku 8,775 m3 - PV - hlavní část				
	výměra		dle pol.č.131738 20,4 = 20,400 => A dle pol.č.113328 8,775 = 8,775 => B Celkem A+B = 29,175 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,400	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zásyp sond na stáv.vodovodu -20,4 m3 Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech s Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.				
	výměra		- PV - hlavní část 3*2*1,7*2 = 20,400 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1 - Zemní práce							0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
8	56343		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM	M2	58,500	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		podšyp panelů štěrkokopískem tl. 150 mm				
			- PV - hlavní část				
	výměra		3*19,5 = 58,500 => A				
	technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	58,500	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		ochranné panely 3 x1,5 m, tl. 150 mm nad stávajícími vodovody PVC DN 150				
			- PV - hlavní část				
	výměra		3*19,5 = 58,500 => A				
	technická specifikace		- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

5 - Komunikace							0,00 Kč
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			zaslepení stáv.potrubí PVC DN 150 ve VDM šachtě				
		doplňující popis	- PV - hlavní část				
		výměra	1 = 1,000 => A				
		technická specifikace	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

8 - Potrubí **0,00 Kč**

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	8,775	0,00 Kč	0,00 Kč
			rozebrání (vybourání) ochranných panelů nad vodov. potrubím				
		doplňující popis	- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití				
			- PV - hlavní část				
		výměra	3*19,5*0,15 = 8,775 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
						0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výměra				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

Část: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

Část: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

Část 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1,008	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přebytečná zemina - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		0,35*0,2*(3+5)*1,8 = 1,008 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje:– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vytyčení nové trasy - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		geodetické práce v práci v průběhu stavby skutečné provedení - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
cenová soustava			2022_OTSKP				
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- dokumentace skutečného provedení objektu - DSPS v počtu 3 paré + 1x CD (otevřené i uzavřené formáty) - nezpůsobilé výdaje				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
cenová soustava			2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,504	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pro pilíř NR 212 / NKF8W(NKW8D) odvoz přebytku na skládku - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1,4*0,6*0,6 = 0,504 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,640	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		kabelová trasa v případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku odvoz přebytku na skládku - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		0,35*0,8*10 = 2,800 => A odkrytí stávající kabelové trasy 0,35*(0,5-0,2)*(3+5) = 0,840 => B nová kabelová trasa Celkem: A+B = 3,640 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,560	0,00 Kč	0,00 Kč
			kabelové rýhy 35x50cm (část místo pískového lože))				
			doplňující popis				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			0,35*0,2*(3+5) = 0,560 => A				
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,144	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pro pilíř a kabelovou trasu - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1,4*0,6*0,6 = 0,504 => A rozvaděč 0,35*(0,5-0,2)*(3+5) = 0,840 => B kabelová trasa nová 0,35*0,8*10 = 2,800 => C kabelová trasa původní Celkem: A+B+C = 4,144 => D				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,560	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pískové lože 8 +12 cm - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		0,35*0,2*(3+5) = 0,560 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				

cenová soustava 2022_OTSKP

1 - Zemní práce 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	0,960	0,00 Kč	0,00 Kč
			před elm. rozvaděčem 1,2 x 0,8 m				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	1,2*0,8 = 0,960 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- povrchovou úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- výplň otvorů dnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem- výplň spar předepsaným materiálem- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				

cenová soustava 2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	702331		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM	M	8,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		červené barvy š. 200mm - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3+5 = 8,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
12	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		demontáž, zkrácení, přenesení, uložení CYKY 3x1,5 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		10 = 10,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	742H24	a	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	10,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		demontáž, zkrácení, přenesení, uložení AYKY 4x70 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		10 = 10,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
14	742H24	b	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		AYKY 3x120+70mm2 ze skříně SR (ČEZ)				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3 = 3,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
15	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		CYKY 3x1,5				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	742L14		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2+1 = 3,000 => A množství vypočteno ze schéma				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
17	743F24		SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PŘES 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		např. NR 212 / NKF8W(NKW8D) vč. - hlavní jistič např. NSX 100B - přemístění- samostat. položka - nepřímé měření (typ B), MTP 75/5A, 5VA, 0,5S - přemístění - samostat. položka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		množství vypočteno ze schéma 1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení– technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:– zemní práce3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		do rozvodné skříně ČEZ - PN 2 160A gG - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3 = 3,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	744Z02		DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		2 dílů elektroměrového rozvaděče - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
20	744Z05		DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přemístění hlavního jističe 3x100A + 3xMTP - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1+3 = 4,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
21	747211		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
						0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výměra				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

Část: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

Část: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

Část 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	25,040	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přebytečná zemina - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$(1,664 + 12,247) * 1,8 = 25,040 \Rightarrow A$				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje:– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vytyčení nové trasy - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$1 = 1,000 \Rightarrow A$				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		geodetické práce v práci v průběhu stavby skutečné provedení - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$1 = 1,000 \Rightarrow A$				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
cenová soustava			2022_OTSKP				
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			1 = 1,000 => A				
technická specifikace			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
cenová soustava			2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,771	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pro pilíř NR 112+201 / NKF8W(NKW8D) pro pilíře ER 212/ NKP7P pro pilíře SP/NKP7P pro pilíř RO odvoz přebytku na skládku - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1,69*0,55*0,65 = 0,604 => A NS 112+201 (0,77*0,55*0,65)*3 = 0,826 => B ER, RO (0,625*0,42*0,65)*2 = 0,341 => D SP Celkem: A+B+D = 1,771 => E				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,664	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pro základy stožárů - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		0,8*0,8*1,3*2 = 1,664 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	24,504	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		<p>kabelová trasa v případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku odvoz přebytku na skládku</p> <p>- nezpůsobilé výdaje</p>				
	výměra		<p> $0,35 \times 0,8 \times 10 = 2,800 \Rightarrow A$ odkrytí stávající kabelové trasy pro přenesení $0,35 \times 0,8 \times 15 = 4,200 \Rightarrow B$ pro demontáž $0,35 \times (0,5 - 0,2) \times (3 + 50 + 27 - 9 + 45 + 37 + 3 + 5) = 16,905 \Rightarrow C$ nová kabelová trasa $0,35 \times (0,5 - 0,31) \times 9 = 0,599 \Rightarrow D$ pro kabelový prostup Celkem: $A + B + C + D = 24,504 \Rightarrow E$ </p>				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,247	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	<p>kabelové rýhy 35x50cm (nová)</p> <p>- nezpůsobilé výdaje</p>				
		výměra	<p>$0,35 \times 0,2 \times (3+50+27-9+45+37+3+5) = 11,270 \Rightarrow$ A nová kabelová trasa</p> <p>$0,35 \times 0,31 \times 9 = 0,977 \Rightarrow$ B pro kabelový prostup</p> <p>Celkem: A+B = 12,247 \Rightarrow C</p>				
		technická specifikace	<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,275	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pro pilíř a kabelovou trasu				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$1,69 \cdot 0,55 \cdot 0,65 = 0,604 \Rightarrow A \text{ NS } 112+201$ $(0,77 \cdot 0,55 \cdot 0,65) \cdot 3 = 0,826 \Rightarrow B \text{ ER, RO}$ $(0,625 \cdot 0,42 \cdot 0,65) \cdot 2 = 0,341 \Rightarrow C \text{ SP}$ $0,35 \cdot (0,5 - 0,2) \cdot (3+50+27-9+45+37+3+5) = 16,905 \Rightarrow D \text{ kabelová trasa}$ $0,35 \cdot 0,8 \cdot 15 = 4,200 \Rightarrow E \text{ kabelová trasa - demontáž}$ $0,35 \cdot 0,8 \cdot 10 = 2,800 \Rightarrow F \text{ kabelová trasapro přenesení}$ $0,35 \cdot (0,5 - 0,31) \cdot 9 = 0,599 \Rightarrow G \text{ pro kabelový prostup}$ Celkem: $A+B+C+D+E+F+G = 26,275 \Rightarrow H$				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,270	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pískové lože 8 +12 cm				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$0,35 \cdot 0,2 \cdot (3+50+27-9+45+37+3+5) = 11,270 \Rightarrow B$				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,664	0,00 Kč	0,00 Kč
			C 25/30 - XF2				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	0,8*0,8*1,3*2 = 1,664 => A				
		technická specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
12	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,128	0,00 Kč	0,00 Kč
			vrchol základu stožáru				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	0,8*0,8*0,1*2 = 0,128 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2 - Základy							0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
13	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	2,560	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	před elm. rozvaděčem 1,4 x 0,8 m před elm. rozvaděč,ROi (0,6+0,6+0,6) x 0,8 m - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	(0,6+0,6+0,6)*0,8 = 1,440 => A 1,4*0,8 = 1,120 => B Celkem: A+B = 2,560 => C				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- povrchovou úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- výplň otvorů dnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem- výplň spar předepsaným materiálem- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce **0,00 Kč**

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
14	702331		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM	M	161,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	červené barvy š. 200mm - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	3+50+27-9+45+37+3+5 = 161,000 => A				
		technická specifikace	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
15	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	80,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		zemní drát FeZn 10 mm - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		50+27+1,5+1,5 = 80,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
16	742G11	a	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		demontáž, zkrácení, přenesení, uložení CYKY 3x1,5 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		10 = 10,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	742G11	b	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	37,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		CYKY 2x1,5 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		37 = 37,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	742G11	c	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	24,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			CYKY 3x1,5 ve stožárech				
			doplňující popis				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			12*2 = 24,000 => A				
			technická specifikace				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
19	742H12	a	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	9,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			CYKY 4Jx16 mm2				
			doplňující popis				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			3+3+3 = 9,000 => A				
			technická specifikace				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
20	742H12	b	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	77,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			CYKY 4J x10 mm2 ... osvětlení				
			doplňující popis				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			27+50 = 77,000 => A				
			technická specifikace				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
21	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	82,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			AYKY 4x50 mm ²				
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		37+45 = 82,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	742H25	a	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM ²	M	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		AYKY 3x240+120				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3 = 3,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	742H25	b	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM ²	M	20,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odkrytí, zkrácení, přenesení				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		10*2 = 20,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
24	742K21		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM ²	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				

P. č.	Kód výměra	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
25	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		CYKY 3x1,5 ve stožárech osvětlení - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		4+2 = 6,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
26	742L14		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2+1 = 3,000 => A množství vypočteno ze schéma				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
27	742L15		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		AYKY 3x240+120 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		4 = 4,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
28	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	21,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		15+3+3 = 21,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
29	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		ocel., stupň., žár. zik., UZMB 10 -159/114/89				
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– základovou konstrukci a veškeré příslušenství– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
30	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		SV 6.10.4, pojistka 4A				
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
31	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M ocel., obloukové, žár. zink. UZB 1 - 1500	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
32	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W např. typ Philips BGP623 DW10 (69W/3 000 K/7200lm)	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
33	743721		ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ rozvaděč RO vč. pilíře např. RVO 0/NKP vč. úpravy pro přímý vývod AYKY 4x50	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace– technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:– zemní práce3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
34	743D21		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ OD 80 DO 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		SS 100/NKP - 1 ks SP 100/NKP - 1 ks - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení– technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:– zemní práce3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
35	743F22		SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		ER 212(112) / NKP7P (2x) - otázka jedno nebo dvousazbového měření bude upřesněna - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení– technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:– zemní práce3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
36	743F25		SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI - ROZŠÍŘENÍ O PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇ DO 240 MM2 S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		atyp NS 112 + 201 / NKF8W(NKW8D) .. silo - hlavní jistič např. NSX 200B - přemístění - nepřímé měření (typ B), MTP 75/5A, 5VA, 0,5S - přemístění - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		množství vypočteno ze schéma 1 = 1,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			1. Položka obsahuje:– veškeré příslušenství včetně zapojení– technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
37	744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	12,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			PN2 40A gG (6×) PN00 20A gG (6×) - nezpůsobilé výdaje				
výměra			12 = 12,000 => A				
technická specifikace			1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
38	744I02		POJISTKOVÁ VLOŽKA PŘES 160 DO 250 A	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			do skříně ČEZ PN2 250A gG (3×) PN2 200A gG (3×) - nezpůsobilé výdaje				
výměra			3 = 3,000 => A				
technická specifikace			1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
39	744Z02		DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN	KUS	5,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			3 pole elektroměrového rozvaděče NS112 + 201 2x1 díl rozvaděče ER 212/NKP7P - nezpůsobilé výdaje				
výměra			5 = 5,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
40	744Z05		DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přemístění jističe 3x200A + 3x MTP přemístění jističe 3x25A přemístění jističe 3x20A - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		(1+3)+1+1 = 6,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
41	747212		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
						0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výměra				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

Část: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

Část: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Přeložka veřejného osvětlení

Část 441 - Přeložka veřejného osvětlení

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	46,793	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přebytečná zemina - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		0,35*0,2*(2,5+59+52+18)*1,8 = 16,569 => A kabel v.o. v pískovém loži1.etapa 0,35*0,2*(43+25+37-14+45-13)*1,8 = 15,498 => E kabel v.o. v pískovém loži2.etapa 0,35*0,50*(14+13)*1,8 = 8,505 => B kabel v.o. v kabelové chrániče (přesah 0,5m) 0,8*0,8*1,35*4*1,8 = 6,221 => F novézaklady Celkem: A+E+B+F = 46,793 => G				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje:– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vytyčení nové trasy - nezpůsobilé výdaje				
	výměra						
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		geodetické práce v průběhu stavby skutečné provedení - nezpůsobilé výdaje				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
výměra							
technická specifikace			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
cenová soustava			2022_OTSKP				
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- nezpůsobilé výdaje				
výměra							
technická specifikace			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
cenová soustava			2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	29,513	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přebytečná zemina - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$0,35 \cdot (0,5 - 0,2) \cdot (2,5 + 59 + 52 + 18) = 13,808 \Rightarrow$ A kabel v.o. v pískovém loži 1. etapa $0,35 \cdot (0,5 - 0,2) \cdot (43 + 25 + 37 - 14 + 45 - 13) = 12,915 \Rightarrow$ E kabel v.o. v pískovém loži 2. etapa $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,150 \Rightarrow$ F pro pilíř skříně $(1,3 \cdot 1,3 - 0,9 \cdot 0,9) \cdot 1,0 \cdot 3 = 2,640 \Rightarrow$ G pro bourání základů Celkem: $A + E + F + G = 29,513 \Rightarrow$ H				
	technická specifikace		<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>položka nezahrnuje:- práce spojené s otvirkou zemníku</p>				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,790	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pro pilíř SP skříně, pro bourání stávajících základů stožárů v.o. - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,150 \Rightarrow$ A pro pilíř skříně $(1,3 \cdot 1,3 - 0,9 \cdot 0,9) \cdot 1,0 \cdot 3 = 2,640 \Rightarrow$ B pro bourání základů Celkem: $A + B = 2,790 \Rightarrow$ C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
		technická specifikace					
		cenová soustava	2022_OTSKP				
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,456	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	pro betonové základy osvětlovacích stožárů				
			- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	0,8*0,8*1,35*4 = 3,456 => A nové				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	26,723	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$0,35 \cdot (0,5 - 0,2) \cdot (2,5 + 59 + 52 + 18) = 13,808 \Rightarrow$ A kabel v.o. v pískovém loži1.etapa $0,35 \cdot (0,5 - 0,2) \cdot (43 + 25 + 37 - 14 + 45 - 13) = 12,915 \Rightarrow$ B kabel v.o. v pískovém loži2.etapa Celkem: A+B = 26,723 \Rightarrow C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	22,540	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$0,35 \cdot 0,2 \cdot (2,5 + 59 + 52 + 18) = 9,205 \Rightarrow$ A kabel v.o. v pískovém loži1.etapa $0,35 \cdot 0,2 \cdot (43 + 25 + 37 - 14 + 45 - 13) = 8,610 \Rightarrow$ D kabel v.o. v pískovém loži2.etapa $0,35 \cdot 0,50 \cdot (14 + 13) = 4,725 \Rightarrow$ B kabel v.o. v kabelové chráničce (přesah 0,5m) Celkem: A+D+B = 22,540 \Rightarrow E				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
10	17411		ZÁSYN JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,513	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- nezpůsobitelné výdaje				
		výměra	<p> $0,35 \cdot (0,5 - 0,2) \cdot (2,5 + 59 + 52 + 18) = 13,808 \Rightarrow$ A kabel v.o. v pískovém loži1.etapa $0,35 \cdot (0,5 - 0,2) \cdot (43 + 25 + 37 - 14 + 45 - 13) = 12,915 \Rightarrow$ E kabel v.o. v pískovém loži2.etapa $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,150 \Rightarrow$ F pro pilíř skříňe $(1,3 \cdot 1,3 - 0,9 \cdot 0,9) \cdot 1,0 \cdot 3 = 2,640 \Rightarrow$ G pro bourání základů Celkem: A+E+F+G = 29,513 \Rightarrow H </p>				
		technická specifikace	<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,876	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		pískové lože 80+100 mm - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		0,35*0,18*(59+52+18) = 8,127 => E 1.etapa výstavby SO (dle situace a schéma) 0,35*0,18*(37-14+45-13+43+25) = 7,749 => B 2.etapa výstavby SO (dle situace a schéma) Celkem: E+B = 15,876 => F				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
1 - Zemní práce							0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
12	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,976	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			C 25/30-XF2 - základ stožáru v.o.				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			0,8*0,8*1,35*3 = 2,592 => A 0,8*0,8*0,6*1 = 0,384 => B spodní část základu st. č. 2 Celkem: A+B = 2,976 => C				
technická specifikace			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
cenová soustava			2022_OTSKP				
13	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,256	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			C30/37-XF2 vrcholová část základu stožáru				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			0,8*0,8*0,1*4 = 0,256 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena		
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
			cenová soustava	2022_OTSKP					
			14	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,864	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	C 25/30-XF2 - podzemní i nadzemní část armovaného základu stožáru č.2 vč. bednění v. 60cm					
				- nezpůsobilé výdaje					
	výměra	0,8*0,8*1,35 = 0,864 => A							

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				

cenová soustava 2022_OTSKP

2 - Základy 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
15	702331		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM	M	252,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		červená š. 120-150 mm				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		59+52+18 = 129,000 => E 1.etapa výstavby SO (dle situace a schéma) 37-14+45-13+43+25 = 123,000 => B 2.etapa výstavby SO (dle situace a schéma) Celkem: E+B = 252,000 => F				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
16	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	156,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		drát FeZn pr.10, včetně svorek a PKO - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		13+14 = 27,000 => A pod prostupem 37+45+43+25-13-14 = 123,000 => B v pískovém loži 1,5*4 = 6,000 => C odbočení do stožáru Celkem: A+B+C = 156,000 => D				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	54,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru, včetně ukončení na svorkách - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		13,5*4 = 54,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	303,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		kabel CYKY 4-Jx10 mm - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		24+59+52+18 = 153,000 => E 1.etapa výstavby SO (dle situace a schéma) 37+45+43+25 = 150,000 => B 2.etapa výstavby SO (dle situace a schéma) Celkem: E+B = 303,000 => F				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
19	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	17,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			ukončení na svorkách ve stožáru a v rozpojovací skříni				
výměra			- nezpůsobilé výdaje				
technická specifikace			6*1 = 6,000 => A ve stožárechprvní etapa 3 = 3,000 => D v rozdělovací skříni 4*2 = 8,000 => E ve stožárechdruhá etapa Celkem: A+D+E = 17,000 => F				
technická specifikace			1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
20	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	199,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			včetně případných doplňkových zemních prací odvozu a eko. likvidace				
výměra			- nezpůsobilé výdaje				
technická specifikace			24+65+31+15+34+30 = 199,000 => A				
technická specifikace			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
21	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		stožár bezpaticový, 11m dle TZ označení štítkem dodávka a montáž - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A 1.etapa výstavby 3 = 3,000 => B 2.etapa výstavby Celkem: A+B = 4,000 => C				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– základovou konstrukci a veškeré příslušenství– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
22	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍČÍMI PRVKY	KUS	7,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		SV 6.10.4, pojistka 4A.....4 ks SV 9.10.4, pojistka 4A.....3 ks - nezpůsobilé výdaje				
	výměra						
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		ocel., obloukové, žár. zink. UZB 1 - 2000 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1+3 = 4,000 => A				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
24	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W např. typ Philips BGP623 DW10 (69W/3 000 K/7200lm)	KUS	5,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A 1.etapa výstavby 4 = 4,000 => B 2.etapa výstavby Celkem: A+B = 5,000 => C				
	technická specifikace		1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
25	743D11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ např. SP 200/NKP v pilíři	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra						
	technická specifikace		1. Položka obsahuje:– instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení– technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:– zemní práce3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
26	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M stávající stožár odpojení kabelů včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra						

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
27	743Z31		DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	5,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			včetně odvozu a ekologické likvidace - nezpůsobilé výdaje				
výměra							
technická specifikace			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
28	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			odvozu a eko. likvidace - nezpůsobilé výdaje				
výměra							
technická specifikace			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
cenová soustava			2022_OTSKP				
29	744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- nezpůsobilé výdaje				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			výměra				
			technická specifikace	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
30	747212		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje			
			výměra				
			technická specifikace	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
31	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	12,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		chránička HDPE/LDPE 50/41, dvouplášťová, korugovaná, včetně utěsnění konců a protahovacího drátu				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1,5*2*4 = 12,000 => B do stožáru				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
32	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	55,620	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		HDPE/LDPE 110/94				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		(13+14)*2*1,03 = 55,620 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
33	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	4,800	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pouzdro do základu stožáru - např. SP 315/1200 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1,2*4 = 4,800 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
34	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	2,500	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		opravná trubka z HDPE 110/97 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra						
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				
35	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	1,033	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		podkladová deska pod chráničky - beton C 12/15-X0				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$(2,5+14+13)*0,35*0,1 = 1,033 \Rightarrow A$				
	technická specifikace		<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
36	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,821	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		C25/30-XA1				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		$(0,35*0,21-0,055*0,055)*2,5 = 0,176 \Rightarrow B$ prodloužený prostup v Podhradské $(0,35*0,21-0,055*0,055*2)*(14+13) = 1,821 \Rightarrow A$ nové prostupy během stavby				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			technická specifikace				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
8 - Potrubí							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
37	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,430	0,00 Kč	0,00 Kč
			vybourání betonových základů do hl. 1m				
		doplňující popis	- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití - nezpůsobilé výdaje				
		výměra	0,9*0,9*1,0*3 = 2,430 => A				
		technická specifikace	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		cenová soustava	2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 521 - Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 521 - Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 521 - Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	23,482	0,00 Kč	0,00 Kč
			poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			doplňující popis				
			výměra				
			19*0,565+21*0,607 = 23,482 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
2	02852	b	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			zjištění stáv. stavu plynovodu				
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
3	02911	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUB OR	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		geodetické zaměření nově navržené přeložky plynovodu během výstavby				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	22,400	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			v tl. 20 cm, v místě přeložky mimo kruhový objezd, odvoz na mezideponii, vč.rozvozných vzdáleností				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			112*0,2 = 22,400 => A plocha 112 m2 ze situace - ACAD				
technická specifikace			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku				
cenová soustava			2022_OTSKP				
6	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	104,370	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložku plynovodu a rý				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			71-23,48 = 47,520 => A zásyp rýh přeložky (2,25*15+21*1,1)*1 = 56,850 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.plynovodu A+B = 104,370 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku				
cenová soustava			2022_OTSKP				
7	12573	02	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	22,400	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		natěžení a dovoz ornice z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		112*0,2 = 22,400 => A dle pol. 18230				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	104,370	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku plynovodu a pro odstranění stáv.plynovodu, vč.odvozu výkopku na mezideponii, výkopek b				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		71*1-23,48 = 47,520 => A výkop pro přeložku (2,25*15+21*1,1)*1 = 56,850 => B výkop rýhy pro odstranění stáv.plynovodu A+B = 104,370 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	23,480	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku plynovodu , vč.odvozu výkopku na skládku - 23,48 m3 (přebytek výkopku)				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			71*1-47,52 = 23,480 => A výkop pro přeložku plynovodu				
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	17120	01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	127,850	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			výkopek pro zásyp ukládaný na mezideponii -104,37 m3, výkopek (přebytek výkopku) ukládaný na a skládku 23,48 m3 - nezpůsobilé výdaje				
výměra			dle pol.č.13273 104,37 = 104,370 => A dle pol.č.132738 23,48 = 23,480 => B Celkem A+B = 127,850 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
cenová soustava			2022_OTSKP				
11	17120	02	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	22,400	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			uložení sejmuté ornice na mezideponii - nezpůsobilé výdaje				
výměra			22,4 = 22,400 => A dle pol.12110				
technická specifikace			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
cenová soustava			2022_OTSKP				
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	104,370	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			zásyp rýh pro přeložku plynovodu 47,52 m3, zásyp rýhy pro odstranění stáv.plynovodu - 56,85 m3 Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech s Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.				
			- nezpůsobilé výdaje				
			71-23,48 = 47,520 => A zásyp rýh přeložky (2,25*15+21*1,1)*1 = 56,850 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.plynovodu A+B = 104,370 => C				
			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,956	0,00 Kč	0,00 Kč
			Obsyp potrubí přeložky a ochr.trubky štěrkopískem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopr Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			19*0,33+21*0,366 = 13,956 => A kubatury dle Acad				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</p>				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
14	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	112,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	<p>v místě rozprostření ornice</p> <p>- nezpůsobilé výdaje</p>			
			výměra	plocha dle pol.č.18230 112 = 112,000 => A			
			technická specifikace	položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
15	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	22,400	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	<p>zpětné rozprostření ornice v tl. 20 cm, v místě přeložky</p> <p>- nezpůsobilé výdaje</p>			
			výměra	112*0,2 = 22,400 => A v místě přeložky mimo kruhový objezd, pás šíře 5 m ,plocha 112 m2 ze situace - ACAD			
			technická specifikace	položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	112,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		na znovurozproštěné ornici				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		112 = 112,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	336,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na doprav.prostředek, s odvozem a se složením				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3*112 = 336,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénuzahrnuje nutné zalití a hnojení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	112,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		na znovurozproštěné ornici				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		112 = 112,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	22,400	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		22,4 = 22,400 => A dle pol.č.12110				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

1 - Zemní práce 0,00 Kč

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
20	21261		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	40,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pracovní drenáž DN 80, vč.šterkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu rýh, rozsah - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		40 = 40,000 => A				
	technická specifikace		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

2 - Základy 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
21	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,362	0,00 Kč	0,00 Kč
			pískové lože pod potrubím, tl. dle profilu potrubí 108 a 111 mm, vč.dodávky písku, frakce 0-8 mm				
		doplňující popis	- nezpůsobilé výdaje				
		výměra	19*0,108+21*0,110 = 4,362 => A pískové lože				
		technická specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

4 - Vodorovné konstrukce	0,00 Kč
---------------------------------	----------------

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
22	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	40,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- přeložka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		40 = 40,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	21,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm- ochranná trubka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		21 = 21,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
cenová soustava			2022_OTSKP				
24	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	21,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			nasunutí PE trub d.40 do ochranné trubky PE d.90, vč.plast.objímek - nezpůsobilé výdaje				
výměra			21 = 21,000 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:pojízdná sedla (objímky)případně předepsané utěsnění konců chráničkynezahrnuje dodávku potrubí				
cenová soustava			2022_OTSKP				
25	899303		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH	KUS	6,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- orientační splouky - kompletní dodávka orientační sloupek - ocel.trubka DN 40, dl.3,5 m žárově zinkovaná, vč.uzavření vrchu trubky, vč.oranžovo černého povlaku či - nezpůsobilé výdaje				
výměra			6 = 6,000 => A				
technická specifikace			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na číchačce).				
cenová soustava			2022_OTSKP				
26	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	43,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			vyhledávací vodič CY min.6 mm2 - nezpůsobilé výdaje				
výměra			40+2*1,5 = 43,000 => A				
technická specifikace			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
cenová soustava			2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
27	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	40,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		žlutá barva - pozor plynovod - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		40 = 40,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
28	899311		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		napojení na stávající plynovod na začátku a konci přeložky - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
29	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	40,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přeložka plynovodu PE d.40, zkouška vzduchem - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		40 = 40,000 => A				
	technická specifikace		- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8 - Potrubí							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
30	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	36,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		vybourání a rozřezání stáv.plynovodního potrubí d.40, vč.odstranění z výkopu, vč.odvozu na skládku či předání provozovateli - odstranění PE potrubí d.40 (36 m), případně předání provozovateli plynovodu - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		36 = 36,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
31	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	36,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odplynění a proplach vzduchem odpojeného plyn.potrubí PE d.40 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		36 = 36,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynuutěsnění koncůdělení na předepsané délky úsekův případě proplachu plynem (dusík) dodání lahvívyhotovení závěrečné zprávy				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 522 - Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r. o.

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 522 - Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r. o.

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
1	Zemní práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
8	Potrubí	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 522 - Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r. o.

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	42,510	0,00 Kč	0,00 Kč
			poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku				
			- nezpůsobilé výdaje				
			doplňující popis				
			výměra				
			64-21,49 = 42,510 => A				
			technická specifikace				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
2	02852	b	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			zjištění stáv.stavu plynovodu				
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
3	02911	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUB OR	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		geodetické zaměření nově navržené přeložky plynovodu během výstavby				
			- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			v tl. 20 cm, v místě přeložky mimo kruhový objezd, odvoz na mezideponii, vč.rozvozných vzdáleností				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			80*0,2 = 16,000 => A plocha 80 m2 ze situace - ACAD				
technická specifikace			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku				
cenová soustava			2022_OTSKP				
6	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	66,490	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložku plynovodu a rý				
			- nezpůsobilé výdaje				
výměra			52,4-30,91 = 21,490 => A zásyp rýh přeložky 45*1*1 = 45,000 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.plynovodu A+B = 66,490 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku				
cenová soustava			2022_OTSKP				
7	12573	02	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		natěžení a dovoz ornice z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		80*0,2 = 16,000 => A dle pol. 18230				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	66,490	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku plynovodu a pro odstranění stáv.plynovodu, vč.odvozu výkopku na mezideponii, výkopek b - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		52,4*1-30,91 = 21,490 => A výkop pro přeložku 45*1*1 = 45,000 => B výkop rýhy pro odstranění stáv.plynovodu A+B = 66,490 => C				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	42,510	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výkop rýhy šíře 1 m pro přeložku plynovodu , vč.odvozu výkopku na skládku - 42,51 m3, přebytek výkopku)				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			64*1-21,49 = 42,510 => A výkop pro přeložku plynovodu				
			položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			technická specifikace				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	17120	01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	109,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			výkopek pro zásyp ukládaný na mezideponii - 66,49 m3, výkopek (přebytek výkopku) ukládaný na a skládku 42,51 m3 - nezpůsobilé výdaje				
výměra			dle pol.č.13273 66,49 = 66,490 => A dle pol.č.132738 42,51 = 42,510 => B Celkem A+B = 109,000 => C				
technická specifikace			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
cenová soustava			2022_OTSKP				
11	17120	02	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			uložení sejmuté ornice na mezideponii - nezpůsobilé výdaje				
výměra			16 = 16,000 => A dle pol.12110				
technická specifikace			položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
cenová soustava			2022_OTSKP				
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	66,490	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zásyp rýh pro přeložku plynovodu 21,49 m3, zásyp rýhy pro odstranění stáv.plynovodu - 45 m3 Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech s Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.				
	výměra		- nezpůsobilé výdaje 52,4-30,91 = 21,490 => A zásyp rýh přeložky 45*1*1 = 45,000 => B zásyp rýhy pro odstranění stáv.plynovodu A+B = 66,490 => C				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,318	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Obsyp potrubí přeložky a ochr.trubky štěrkopískem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopr Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnost Veškeré práce a použitý				
	výměra		- nezpůsobilé výdaje 30*0,33+23*0,366 = 18,318 => A kubatury dle Acad				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</p>				
			cenová soustava	2022_OTSKP			
14	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	80,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	<p>v místě rozprostření ornice</p> <p>- nezpůsobilé výdaje</p>			
			výměra	plocha dle pol.č.18230 80 = 80,000 => A			
			technická specifikace	položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
15	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	<p>zpětné rozprostření ornice v tl. 20 cm, v místě přeložky</p> <p>- nezpůsobilé výdaje</p>			
			výměra	80*0,2 = 16,000 => A v místě přeložky mimo kruhový objezd, pás šíře 5 m ,plocha 80 m2 ze situace - ACAD			
			technická specifikace	položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5			
			cenová soustava	2022_OTSKP			
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	80,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2022

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		na znovurozproštěné ornici				
	výměra		- nezpůsobilé výdaje				
	technická specifikace		80 = 80,000 => A dle pol.č.18230				
	cenová soustava		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
17	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	240,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na doprav.prostředek, s odvozem a se složením				
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		3*80 = 240,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
18	183511		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	80,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		na znovurozproštěné ornici				
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		80 = 80,000 => A dle pol.č.18230				
	technická specifikace		položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
19	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	16,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		16 = 16,000 => A dle pol.č.12110				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

1 - Zemní práce	0,00 Kč
------------------------	----------------

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
20	21261		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	53,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		pracovní drenáž DN 80, vč.šterkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu rýh, rozsah - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		53 = 53,000 => A				
	technická specifikace		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

2 - Základy	0,00 Kč
--------------------	----------------

4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
21	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,770	0,00 Kč	0,00 Kč
			pískové lože pod potrubím, tl. dle profilu potrubí 108 a 111 mm, vč.dodávky písku, frakce 0-8 mm				
			doplňující popis				
			- nezpůsobilé výdaje				
			výměra				
			30*0,108+23*0,110 = 5,770 => A pískové lože				
			technická specifikace				
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
			cenová soustava				
			2022_OTSKP				
4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
22	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	53,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- přeložka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		53 = 53,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
23	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	23,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm- ochranná trubka - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		23 = 23,000 => A				
	technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
cenová soustava			2022_OTSKP				
24	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	23,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			nasunutí PE trub d.40 do ochranné trubky PE d.90, vč.plast.objímek - nezpůsobilé výdaje				
výměra			23 = 23,000 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:pojízdná sedla (objímky)případně předepsané utěsnění konců chráničkynezahrnuje dodávku potrubí				
cenová soustava			2022_OTSKP				
25	899303		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH	KUS	5,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- orientační splouky - kompletní dodávka orientační sloupek - ocel.trubka DN 40, dl.3,5 m žárově zinkovaná, vč.uzavření vrchu trubky, vč.oranžovo černého povlaku či - nezpůsobilé výdaje				
výměra			5 = 5,000 => A				
technická specifikace			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na číchačce).				
cenová soustava			2022_OTSKP				
26	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	56,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			vyhledávací vodič CY min.6 mm2 - nezpůsobilé výdaje				
výměra			53+2*1,5 = 56,000 => A				
technická specifikace			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
cenová soustava			2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
27	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	53,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		žlutá barva - pozor plynovod - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		53 = 53,000 => A				
	technická specifikace		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
28	899311		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		napojení na stávající plynovod na začátku a konci přeložky - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2 = 2,000 => A				
	technická specifikace		- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
29	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	53,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		přeložka plynovodu PE d.40, zkouška vzduchem - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		53 = 53,000 => A				
	technická specifikace		- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
8 - Potrubí							0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
30	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	45,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odstranění PE potrubí d.40 (45 m), případně předání provozovateli plynovodu vybourání a rozřezání stáv.plynovodního potrubí d.40, vč.odstranění z výkopu, vč. likvidace, odvozu na skládku či předání pr - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		45 = 45,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
31	96932		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	24,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		ocel.potrubí chránička předpoklad DN 100 (24 m) - výkup - sběrna vybourání ocelové chráničky DN 100, vč.odstranění z výkopu, vč. likvidace, odvozu na skládku či předání provozovateli plyno - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		24 = 24,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
32	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	45,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		odplynění a proplach vzduchem odpojeného plyn.potrubí PE d.40 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		45 = 45,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úsekův případě proplachu plynem (dusík) dodání lahvi vyhotovení závěrečné zprávy				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 861 - Oplocení areálu LAGARDE ECONOMY s.r.o.

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 861 - Oplocení areálu LAGARDE ECONOMY s.r.o.

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
3	Svislé konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 861 - Oplocení areálu LAGARDE ECONOMY s.r.o.

POLOŽKY ROZPOČTU

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	26A14		VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM	M	18,610	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Vrty pro sloupky 0,3x0,8 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		18,61 = 18,610 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		patky pro vrata 1x1x1m, beton C16/20-XO - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		2kus*1,0m*1,0m*1,0m = 2,000 => A				
	technická specifikace		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		2022_OTSKP				

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	34,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			včetně patekatky z prostého betonu C16/20-X0-6,0m3				
		doplňující popis	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce 				
		výměra	34 = 34,000 => A				
		technická specifikace	- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu- nutné zemní práce				
		cenová soustava	2022_OTSKP				

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
4	767912		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	153,090	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		85,05*1,8 = 153,090 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
5	76796		VRATA A VRÁTKA	M2	16,400	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		dvoukřídlá vrata 8,2 x 2,0 m zpracování z pozinkované oceli 250 kg "Specifikace vrat bude domluvena v rámci stavby s firmou Lagarde" - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		8,2*2,0 = 16,400 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 862 - Oplocení areálu pozemku 1576/3

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 862 - Oplocení areálu pozemku 1576/3

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2	Základy	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
3	Svislé konstrukce	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	- 0,00 Kč	- ,00	- 0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_033 - II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 862 - Oplocení areálu pozemku 1576/3

POLOŽKY ROZPOČTU

2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	26A14		VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM	M	5,600	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		Vrty pro sloupky 0,3x0,8 - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		5,6 = 5,600 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku				
	cenová soustava		2022_OTSKP				
2 - Základy							0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK včetně patekatky z prostého betonu C16/20-X0-2,0m3	KS	10,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		položka zahrnuje: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce - nezpůsobilé výdaje				
	výměra		10 = 10,000 => A				
	technická specifikace		- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu- nutné zemní práce				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

3 - Svislé konstrukce **0,00 Kč**

7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	767912		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	45,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- nezpůsobilé výdaje				
	výměra		25*1,8 = 45,000 => A				
	technická specifikace		- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)- součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
	cenová soustava		2022_OTSKP				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
7			Přidružená stavební výroba				0,00 Kč