



## Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Botanická 256, 362 63 Dalovice (Karlovy Vary)

---

IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25 22 45 81, tel.: 725 782 220, email: info@ksi.cz

---

### B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### ODSTRANĚNÍ OBJEKTU PAVILONU „M“ NA ST.P.Č. 2712, K.Ú. KARLOVY VARY (663433)

##### B.1 Popis území stavby

##### a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku,

Poloha stavby navržené k odstranění – budova s p.č/orientačním 1185/19, samostatně stojící, GPS 50°14'02.35"N, 12°52'29.60"E, stavba na st.p.č. 2712, k.ú. Karlovy Vary (663433). Stavba se nachází v severně orientovaném svahu údolí řeky Ohře. Jedná se o samostatně stojící objekt pavilonu M, bývalé oddělení ORL. Stavba je součástí areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice Karlovy Vary.

Parcely, na kterých se nacházejí odstraňované stavby - vlastník (druh pozemku):

**2712** - Karlovarský kraj (zastavěná plocha a nádvoří)

Území v místě stavby navržené k odstranění je regulováno platným územním plánem města Karlovy Vary. Jedná se o stabilizované území označené jako „Plochy občanského vybavení“ - **OV**.

Výřez mapy územního plánu je součástí fotodokumentace (Obr. č.4).

Informace o parcelách, výpis z KN, je součástí přílohy.

#### **b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,**

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou určena pro sítě, které zasahují do staveniště v jednotlivých vyjádřeních jejich správců, která jsou součástí samostatných příloh. Sítě budou před začátkem stavby vytyčeny a tato pásma budou dodržena. V případě nutnosti zásahu do ochranného pásma bude situace řešena se správcem příslušné sítě. Viz dále kap. B.3.a.

#### **c) ochranná území podle jiných právních předpisů,**

V rozsahu stavby se nepředpokládají žádné dosud neznámé architektonické nebo archeologické památky a pozůstatky. V případě výskytu archeologického nálezu musí být postupováno v souladu s právními předpisy (zákon č. 20/1987 sb. o památkové péči ve znění pozdějších změn a dodatků.)

Území není součástí CHKO. (Výřez mapy s hranicí CHKO je součástí fotodokumentace (Obr. č.6).

Území je součástí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů I. stupně I B.

Území je součástí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů II. stupně II A.

Území stavby neleží v žádném lokálním biokoridoru ani biocentru.

**d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,**

Pozemky, na kterých se nachází odstraňovaná stavba se nenacházejí v záplavovém území (platný Povodňový plán Karlovarského kraje - Ohře)  
Výřez z mapy povodňových oblastí je součástí fotodokumentace (Obr. č.5.)

Není známo a nepředpokládá se ohrožení spojené poddolováním či jinou důlní činností.

**e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,**

Vliv odstranění stavby na ostatní okolní pozemky a stavby bude minimální.  
Ostatní sousední objekty jsou staticky nezávislé.  
Odstranění stavby nebude mít významný vliv na odtokové poměry v okolí.  
Odstranění stavby nebude mít vliv na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

**f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,**

Byla provedena orientační vizuální prohlídka za účelem zjištění typu konstrukcí, použitých materiálů a celkového stavu objektu. Přítomnost materiálů s obsahem azbestu nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Předpokládá se přítomnost asfaltových lepenek s asfaltovými směsmi s příměsí dehtu a kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. S těmito odpady bude nakládáno jako s nebezpečným

odpadem. Přítomnost dalších materiálů a látek škodlivých pro životní prostředí či kontaminace dotčeného prostoru nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Pokud budou zjištěny v průběhu demolice bude postup prací upraven v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

#### **g) požadavky na kácení dřevin.**

Dřeviny v bezprostředním okolí objektů budou odstraněny.

#### **h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.**


V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné související vazby.

#### **i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.**

Bezprostředně sousedící parcely - vlastník:

##### **Informace o pozemku**

Parcelní číslo:	<a href="#">2711/1</a>
Obec:	<a href="#">Karlovy Vary [554961]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Karlovy Vary [663433]</a>
Číslo LV:	<a href="#">7235</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	33673
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

##### **Vlastníci, jiní oprávnění**

Vlastnické právo	Podíl
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, 36001 Karlovy Vary	

Informace o parcelách, výpis z KN, je součástí přílohy.

## **B.2 Celkový popis stavby**

### **a) druh a účel užívání odstraňované stavby,**

V objektu pavilonu M byla umístěna zdravotnická oddělení Krajské karlovarské nemocnice a.s., nemocnice Karlovy Vary (dětské oddělení, oddělení ORL, oční ambulance)

Část objektu byla využívána jako zázemí a učebny zdravotní školy Karlovy Vary.

### **b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,**

V době zpracovávání dokumentace nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.

### **c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů,**

Není.

### **d) stávající parametry odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů),**

Zastavěná plocha	cca 1 104 m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor	cca 16 800 m <sup>3</sup>
Počet funkčních jednotek	1

**e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby.**

Předpokládané zahájení bouracích prací: 2020

Předpokládaná lhůta dokončení bouracích prací: 5 měsíců od započetí prací.

Práce nebudou členěny na etapy. Stavba bude odstraněna pomocí běžné těžké mechanizace. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu v Karlových Varech.

**f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí.**

Jedná se o zděný objekt převážně z cihel plných pálených s obvodovými a středními chodbovými podélnými stěnami.

Krov objektu je klasický dřevěný vázaný vaznicový, tvoří sedlovou, resp. valbovou střechu se sklonem cca 25° na jižním křídle a 45° na západním křídle. Ve střeše je několik vikýřových oken a 4 věžičky, jedna s ochozem. Krytina je z hliníkového profilovaného plechu.

Stropní konstrukce jsou pnuté v příčném směru. Tvořené jsou ocelovými nosníky se stropními vložkami Hurdis.

V jižním křídle jsou pod úrovní podlahy suterénu vedeny zděné kanálky s rozvody UT ZT.

U jižní obvodové stěny západního křídla je anglický dvorek, tvořený betonovou opěrnou zdí. Do objektu zde vstupuje z jižní strany kolektor.

Základové konstrukce jsou předpokládány betonové, případně částečně z kamene či smíšené)

Celkový stav objektů odpovídá době vzniku a dlouhodobému nevyužívání a zanedbávání údržby. Konstrukce jsou dožilé.

#### **g) stručný popis technických nebo technologických zařízení.**

V objektu se v době zahájení prací nebudou nacházet žádná technická ani technologická zařízení.

#### **h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.**

Byla provedena orientační vizuální prohlídka za účelem zjištění typu konstrukcí, použitých materiálů a celkového stavu objektu. Přítomnost materiálů s obsahem azbestu nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Předpokládá se přítomnost asfaltových lepenek s asfaltovými směsmi s příměsí dehtu a kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. S těmito odpady bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Přítomnost dalších materiálů a látek škodlivých pro životní prostředí či kontaminace dotčeného prostoru nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Pokud budou zjištěny v průběhu demolice bude postup prací upraven v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

### **B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

#### **a) napojovací místa technické infrastruktury.**

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou určena pro sítě, které zasahují do staveniště v jednotlivých vyjádřeních jejich správců, která jsou součástí samostatných příloh. Sítě budou před začátkem stavby vytyčeny a tato pásma budou dodržena. V případě nutnosti zásahu do ochranného pásma bude situace řešena se správcem příslušné sítě.

**plynovod** - dle vyjádření společnosti Gas net, s.r.o. jako provozovatele distribuční soustavy, v zastoupení GridService, s.r.o. se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti nenachází provozovaná plynárenská zařízení v majetku této společnosti.

Vedení NTL jdoucí ze SV je zaslepeno před rozdvojením před přístupovou rampou v jižní části objektu, což bude před začátkem prací ověřeno.

### **vytápění**

- **teplovod** - dle vyjádření společnosti Karel Holoubek - Trade Group a.s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary se v zájmovém území **nenachází** zařízení ve správě této společnosti.
- **vedení UV** ve správě Karlovarské krajské nemocnice a.s., dále jen „nemocnice“ je uloženo v podzemním kolektoru, je uzavřeno, ale nezaslepeno. Vedení bude zaslepeno u konce kolektoru.

### **kanalizace**

- dle vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti **nenachází** žádné vodovodní ani kanalizační zařízení ve správě této společnosti, sítě v areálu jsou v majetku Karlovarské krajské nemocnice a.s.
- přesná poloha stávajících přípojek splaškové kanalizace objektu na hlavní řad bude zjištěna před začátkem a v průběhu prací, napojení bude zachováno, ochráněno betonovou skruží a poklopem s úpravou poklopu na výšku nivelety nového upraveného terénu. Ochranná pásma běžná pro kanalizaci budou dodržena, případně zjištěné přípojky z odstraňovaného objektu budou zaslepeny. Řad v budoucnu může být využíván.

- ve vzdálenosti cca 3-5m podél severního a západního průčelí odstraňovaného objektu vede **řád dešťové kanalizace KT 400 (včetně revizních šachet a vpustí)**, který bude zachován, ochranná pásma běžná pro kanalizaci budou dodržena, případně zjištěné přípojky z odstraňovaného objektu budou zaslepeny.

#### **voda pitná**

- dle vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti **nenachází** žádné vodovodní ani kanalizační zařízení ve správě této společnosti, sítě v areálu jsou v majetku Karlovarské krajské nemocnice a.s.
- stávající přípojka vody se nachází v kolektoru a je zaslepena, tato skutečnost bude ověřena před začátkem prací,

**el. komunikace** - dle vyjádření o existenci sítě el. komunikací společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je součástí samostatných příloh) **dojde ke střetu s podzemním vedením „neprovozované sítě“ elektronických komunikací. Existence a funkce tohoto vedení bude ověřena, a vedení bude případně vytyčeno.**

Dále dojde ke **střetu s ochranným pásmem zaměřeného vedení metalického kabelu** vedeným pod komunikací min. 4,2m před jižním průčelím.

- dle „Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“ (je součástí samostatných příloh), se na uvedeném zájmovém území **nachází nebo ochranným pásmem zasahuje**

**energetické zařízení typu: podzemní vedení NN** v majetku této společnosti.

Jedná se o vedení v přilehlé ulici Kvapilova, v průběhu prací nedojde ke střetu s tímto vedením.

- dle „Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.“, se v uvedeném území nenachází komunikační vedení. (je součástí samostatných příloh)
- dle „Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., se v uvedeném území zájmovém území: nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti. (je součástí samostatných příloh),
- **areálové vedení NN** bylo přeloženo v rámci odstranění pavilonu P, tato skutečnost bude ověřena před začátkem prací,

**datové vedení** je umístěno v kolektoru, pavilon M je koncovým prvkem tohoto vedení a bude odpojeno v budově pavilonu B,

**telefonní vedení** je umístěno v kolektoru, pavilon M je koncovým prvkem tohoto vedení a bude odpojeno v ústředně v objektu F,

**veřejné osvětlení** - dle vyjádření technického odboru magistrátu Města Karlovy Vary se ve vyznačeném území nenachází vedení veřejného osvětlení v jeho správě, VO v areálu je ve správě nemocnice,

**veřejné osvětlení areálu** - na odstraňovaném objektu se nenachází funkční vedení NN venkovního osvětlení areálu nemocnice, na objektu je umístěno provizorní osvětlení parkovací plochy, které bude před demolicí objektu odstraněno,

**silniční komunikace a komunikace pro pěší** - staveniště bude přístupné z ulice Bezručova po vnitroareálové komunikaci. Tyto interní komunikace jsou využívány i pro pěší provoz. (viz. fotodokumentace - bor. č.7)

**potrubní pošta** - objektem „M“ prochází funkční vedení potrubní pošty, které do objektu vstupuje z šachty kolektoru. Bude provedeno přepojení vedení potrubní pošty, způsob přepojení je součástí této projektové dokumentace demolice. Společností Animatrans s.r.o., Okružní 2615, České Budějovice, 11/2018 je zpracována projektová dokumentace, která je přílohou.

**medicínské plyny**

- **kyslík** - trubicí vedení je umístěno v kolektoru, bude zaslepeno v napojení na hlavní kolektor,

Parcela st.p.č. 2713, na které se nachází stavba (č.p./or.č. 3613/19) ani sousední parcela (st.p.č. 2711) nepodléhají chráněným zájmům.

Výkres se zakreslením areálových sítí je digitální přílohou této dokumentace.

**b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.**

Neřeší se.

**c) způsob odpojení.**

Způsob odpojení je uveden v jednotlivých vyjádřeních majitelů sítí (součást samostatných příloh, dále shrnutých v bodu B.3.a.)

#### **B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby**

##### **a) terénní úpravy po odstranění stavby,**

Asfaltové plochy budou zachovány, terénní terasa mezi budovou a komunikací bude zachována. Objekt bude ubourán -0,5m pod úroveň terénu, suterénní prostory budou zasypány recyklátem do úrovně -0,1m pod okolní terén a bude provedeno šterkové lože mocnosti 0,1m, navazující na okolní terén. Anglické dvorky budou vybourány, zachována zůstane pouze opěrná zeď v délce cca 15m na jižním průčelí pod příjezdovou komunikací. Terén bude vysvahován od komunikace k hlavě této opěrné zdi. P

##### **b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.**

Neřeší se.

#### **B.5 Zásady organizace bouracích prací**

##### **a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,**

Pro bourací práce se počítá s technologií nevyžadující přívody energií. Pokud se vyskytne nutnost přívodu energií, budou využity mobilní agregáty.

##### **b) odvodnění staveniště,**

Vsakem.

**c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,**

Pro bourací práce se počítá s technologií nevyžadující přívody energií ani napojení na technickou infrastrukturu. Pokud se vyskytne nutnost přívodu energií, budou využity mobilní agregáty.

**silniční komunikace a komunikace pro pěší** - staveniště bude přístupné po místní komunikaci Bezručova ulice a vnitroareálových asfaltových komunikacích. Schéma s označením přístupů do areálu je součástí fotodokumentace - **obr. 7**. Vnitroareálové komunikace jsou částečně využívány i pro pěší provoz. DIO se nevyžaduje.

**d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,**

Po dobu stavebních prací dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach).

Ze severní hranice parcely p.č. 2712 k odstraňovanému objektu přichází kolektor, který bude z větší části zachován, přístupová šachta s poklopem, v anglickém dvorku u objektu M bude odstraněna. Ponechávaná konstrukce kolektoru bude celá ochráněna, aby nedošlo k jejímu poškození. Přilehlé konstrukce budou rozebírány se zvláštní opatrností. Postup i časový harmonogram prací bude projednán se správcem zařízení.

**e) ochrana okolí staveniště,**

Po dobu stavebních prací dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach). V průběhu realizace demolice stavby bude zdrojem emisí prachu

samotné staveniště. Emise prachových částic budou vznikat zejména při hrubých stavebních pracích. Je nutné provádění těchto prací zkrátit na minimum a přijmout opatření pro maximální možné omezení prašnosti v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (kropení apod.).

Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu demolice. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Nejsou přijata zvláštní opatření ochrany proti hluku.

Práce budou prováděny ubouráváním v maximální možné míře směrem do půdorysu odstraňovaných budov.

Dle konkrétní zvolené technologie a postupu bouracích prací bude v souladu s podmínkami BOZP zvolen typ nutného oplocení pro zamezení přístupu do prostor stavby, zejména pro dobu přerušení prací.

**f) maximální zábory,**

Neřeší se.

**g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,**

Nejsou.

**h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,**

Původce odpadů je povinen při odstranění stavby dodržovat veškerá nařízení zákona č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a zákonů navazujících. Byl proveden orientační stavební průzkum za účelem zjištění

typu konstrukcí a použitých nebezpečných materiálů a odpadů. Realizací demolice objektu nebude trvale narušeno životní prostředí.

#### Ostatní odpady (O)

Při realizaci se budou vyskytovat především běžné odpady, kategorie ostatní – směsné stavební a demoliční odpady, stavební suť (cihelná i betonová), sklo, kovy, zbytky materiálů z provozu, směsný komunální odpad (odpady skupiny 17 dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.). Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány na vymezených místech na staveništi a budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a odváženy k uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady.

Vybourané cihelné, případně plynosilikátové konstrukce, betonové a železobetonové konstrukce, budou odvezeny k recyklaci do sběrného dvora a dále využity jako stavební či zásypový materiál. Veškerá nerecyklovaná suť bude odvezena na řízenou skládku odpadu v okolí. Asfaltová lepenka, popřípadě další izolační materiály s obsahem asfaltu budou stejně jako dřevěné konstrukce transportovány kontejnery na řízenou skládku. Veškeré kovové konstrukce budou recyklovány.

#### Nebezpečné odpady (N):

Byla provedena orientační vizuální prohlídka za účelem zjištění typu konstrukcí, použitých materiálů a celkového stavu objektu. Přítomnost materiálů s obsahem azbestu nebyla zjištěna. Předpokládá se přítomnost asfaltových lepenek s asfaltovými směsmi s příměsí dehtu a kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. S těmito odpady bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Přítomnost dalších materiálů a látek škodlivých pro životní prostředí či kontaminace dotčeného prostoru nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Pokud budou

zjištěny v průběhu demolice bude postup prací upraven v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

Výskyt všech předpokládaných odpadů a způsob naložení s nimi je uveden v následující tabulce:

<b>Kód odpadu</b>	<b>Druh odpadu</b>	<b>Max. hmotnosti (t)</b>	<b>Kategorie odpadu</b>	<b>Likvidace odpadu</b>
17 01 01	Beton	2 000	O	Recyklace (sběrný dvůr)
17 01 02	Cihly	1 000	O	Recyklace (sběrný dvůr)
17 02 01	Dřevo	150	O	Skládka
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	10	N	Skládka
17 04 05	Železo, ocel	60	O	Recyklace (sběrný dvůr)
17 04 10	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	10	N	Skládka
17 04 11	Kabely neuvedené v 17 04 10	10	O	Skládka
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	100	O	Skládka
19 12 01	Papír a lepenka	10	O	Skládka

Po ukončení demoličních prací bude zpracována závěrečná zpráva o naložení s odpady, jejich množství, charakteru a místu zneškodnění. Tuto zprávu zpracuje odborně způsobilá osoba.

### **i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,**

Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach).

#### **Řešení ochrany ovzduší:**

V průběhu realizace demolice stavby bude zdrojem emisí prachu samotné staveniště. Emise prachových částic budou vznikat zejména při hrubých stavebních pracích. Je nutné provádění těchto prací zkrátit na minimum a přijmout opatření pro maximální možné omezení prašnosti v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (kropení apod.).

#### **Řešení ochrany proti hluku:**

Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu demolice. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Nejsou přijata zvláštní opatření ochrany proti hluku.

### **j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,**

Stavba bude předána stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce ve stavu, který dokumentuje tato zpráva. Na případné změny či odchylky je třeba upozornit při předání stavby.

Bourací práce musí provádět odborná firma s oprávněním pro provádění demoličních prací. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení demolice stavby. Po celou dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu vozidel hasičů, záchranné služby a policie do přilehlých objektů a musí být zajištěn přístup k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nař. vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích., nař. vlády č.101/2005 Sb. upravující podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí., nař. vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vlády č.378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

Nebezpečné látky ani odpady nebyly v dotčeném prostoru zjištěny, přesto musí být při demolici postupováno s opatrností a je třeba dodržet odpovídající preventivní bezpečnostní opatření. Pracovní postup musí být organizován a na staveništi musí být stálý dozor, zodpovědný za dodržování technologického postupu bezpečnosti práce.

Vlastní odstranění stavby bude provedeno bourací technikou dle technologického postupu pro použité strojní zařízení (dle dodavatele prací). Prostor staveniště, kde budou probíhat stavební práce, bude uzavřen a zajištěn před vstupem nepovolaných osob dočasným ohrazením, které nelze jednoduše překonat, např. plnostěnnými panely upevněnými na mobilních ocelových sloupcích. Přerušeni demoličních prací lze provést pouze tehdy, jestliže bouraný objekt a všechny jeho části budou po dobu přerušeni prací ve stabilním stavu.

Při odstranění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

**k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,**

Neřeší se.

**l) zásady pro dopravně inženýrská opatření (DIO).**

Neřeší se.

Datum: 12/2019

Zpracoval: Ing. Milan Vítek