

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023

Veřejná zakázka
„II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupená v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **10. 3. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Žádost o vysvětlení ZD č. 2

Dotaz č. 2.1 (citace)

Dobrý den, při kontrole projektové dokumentace a položkového rozpočtu jsme našli nesrovnalost. U objektu SO 111 okružní křižovatka je v PD dodávka betonového obrubníku středového ostrůvku a žulového obrubníku, který bude osazen obrubníkovými odrazkami ve vzdálenosti 1 m dle TP 217 a zároveň jsou tyto obruby v položkovém rozpočtu pod číslem položky č.43 a 44. Dále dle projektové dokumentace pro dělicí ostrůvek a hranice komunikace jsou lemovány bet.obrubníkem 0,15x0,25x1,0m a pojížděný dělicí ostrůvek zkoseným obrubníkem 0,3x0,195x0,6m. Při kontrole položkového rozpočtu jsme nikde nenašli dodávku betonových obrub pro dělicí ostrůvek a pojížděný dělicí ostrůvek.

Budou tyto položky doplněny do položkového rozpočtu?

Odpověď na dotaz č. 2.1

Zadavatel k dotazu uvádí, že prověřil soulad projektové dokumentace a položkového soupisu prací. Na základě tohoto prověření zadavatel upravuje soupis prací takto:

SO 111:

- Původní položka č. 44 (917426) zůstává beze změn:
 - Žulový zkosený obrubník – 95 m (SO 111 – pol. č. 44) – **917426**

- Původní položka č. 43 (917224) byla rozdělena na tři položky a, b a c, byl upraven popis položky a výkaz výměr (včetně množství betonového lože):
 - Betonový obrubník 0,15 x 0,30 x 1,0 – 116 m = 85 m (prstenec OK) + 31 m (zvýšený dopr. ostrůvek) (SO 111 – pol. č. 43) – **917224.a**
 - Betonový obrubník 0,15 x 0,25 x 1,0 – 16 m (snížená obruba u přechodu) (SO 111 – pol. č. 43) – **917224.b**
 - Betonový obrubník 0,3 x 0,195 x 0,6 – 29 m přejízdny dopr. ostrůvek (SO 111 – pol. č. 43) – **917224.c**

SO 111a:

- Původní položka č. 32 (917224) – doplněn popis, výměra beze změn:
 - Betonový obrubník 0,3 x 0,195 x 0,6 – 35 m – přejízdny dopr. ostrůvky = SO 111a – pol. č. 32 – **917224**

Položky v upraveném soupisu prací byly následně přečíslovány a tento nový soupis prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

S ohledem na povahu dotazu a vysvětlení zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 27. 3. 2023 do 10:00 hod.

Příloha č. 1 Aktualizovaný soupis prací

V Praze dne 14. 3. 2023

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.