



DĚTSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, P.O.
SNÍŽENÍ Vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy
NOVÝ NÁVRH - DOLNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŘEZY, M 1:50

ŘEZ N7



ŘEZ N8



LEGENDA SKLADEB:

- S3**
- ŘÍČNÍ ŠTĚRK - KAČÍREK, FRAKCE 16-32 MM, TL. 125 MM
 - VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI, ŠD_A, FRAKCE 16-32 MM, TL. 225 MM
 - FILTRAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE MIN. 300 G/M², TL. 2,9 MM
 - OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI, ŠD_A, FRAKCE 16-32 MM, TL. MIN. 300 MM
 - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC, CELOPERFOROVANÉ, DN100
 - FILTRAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE MIN. 300 G/M², TL. 2,9 MM
 - PODKLADNÍ BETON C12/15 X0, TL. 100 MM
 - ROSTLÁ ZEMINA / STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ
- S6**
- BETONOVÁ ČTVERCOVÁ DLAŽBA 400 x 400 MM, TRYSKANÝ POVRCH, TL. 40 MM
 - KLADECÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM, TL. 30 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI, ŠD_A, FRAKCE 16-32 MM, TL. 200 MM
 - ROSTLÁ ZEMINA / STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ - ZHUTNIT, E_{def,2} = MIN. 30 MPa
- S7**
- PŮVODNÍ BETONOVÁ ČTVERCOVÁ DLAŽBA, PŘEDP. TL. 40 MM
 - KLADECÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM, TL. 30 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI, ŠD_A, FRAKCE 16-32 MM, TL. 200 MM
 - ROSTLÁ ZEMINA / STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ - ZHUTNIT, E_{def,2} = MIN. 30 MPa

LEGENDA:

NOVÉ PRVKY

- KLADECÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM
- VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI, ŠD_A, FRAKCE 16-32 MM
- ŘÍČNÍ ŠTĚRK - KAČÍREK, FRAKCE 16-32 MM
- NOPOVÁ FÓLIE, NOPY VÝŠKY 8 MM
- GEOTEXTILIE MIN. 300 G/M²

STÁVAJÍCÍ PRVKY

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ROSTLÁ ZEMINA / STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ
- KLADECÍ VRSTVA KAMENIVA
- PŘEDPOKLÁDANÉ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

REVIZE:	označení: -	poznámka: -		
navrhl:	ING. ARCH. MARTIN TESAŘ	odp.proj.:	ING. PETR ROKŮSEK	<div> Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary Tel.: 353 447 911, info@kveng.cz www.kveng.cz</div>
kraj:	KARLOVARSKÝ	stavební úřad:	KARLOVY VARY	
obec:	KARLOVY VARY	stupeň:	DUR+DSP	
datum:	03/2022	zakázka číslo:	210927	
investor:	DĚTSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, P.O., ŽITKOVA 1267/4, 360 01 KARLOVY VARY			
místo stavby:	DĚTSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, P.O., ŽITKOVA 1267/4, 360 01 KARLOVY VARY			
Název projektu:				
DĚTSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, P.O. SNÍŽENÍ Vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy				
SO(PS):	SO 01 SCHODIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			<div>číslo přílohy: D.1.1.2.10</div> <div>formát: A 44 měřítko: 1:50</div>
část:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
příloha:	NOVÝ NÁVRH - DOLNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŘEZY			
Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jím předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.				