

Objednávka č. 18/23/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:	71423081
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01 jednatel: Ing. Jířím Šlachta, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: [REDAKCE]	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01 zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník: [REDAKCE], ved. střediska H. Slavkov	
IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023 bank.spoj.: [REDAKCE] telefon: [REDAKCE]	IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068 bank. spoj. [REDAKCE]	

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení: Havarijní oprava propustku na silnici III/21022 v obci Březová: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu silničního propustku na silnici III. třídy č. 21022 ve staničení cca 6,60 km v centrální části města Březová. Propustek převádí přes silnici vodní tok Tisová (označován též jako Březovský potok). Propustek je tvořen z kamenné rovnániny skládané z větší části na sucho bez spojovacího materiálu a částečně na cementovou maltu. Na nátok i výtok je propustek rozšířen betonovými přibetonávkami a římsami. V centrální části města, kde však podél silnice nejsou vybudovány chodníky, jsou v důsledku uvedených defektů nuceni vstupovat chodci do vozovky. Toto významně ohrožuje BESIP. <i>Návrh opravy propustku:</i> Na výtoku bude provedena demontáž zábradlí, poté odbourání stávajícího čela, odkop zeminy a výkop rýhy pro stavbu základu čela propustku. Bude odčerpávána přitékající voda pomocí výkonného čerpadla. Při betonování armovaného základu čela se ponechá přesahující žebírková ocel o cca 500 mm. Montáž bednění a zhotovení monolitického čela propustku z armovaného betonu včetně betonové desky napojené na kamenné překlady. Pro čelo je možno použít i ztracené bednění. Montáž bednění římsy propustku, která bude z provzdušněného armovaného betonu s odtokovým žlábkem. Na vtoku bude demontováno svodidlo a čelo částečně odbouráno. Proveden odkop zeminy mezi vozovkou a čelem. Po vyspravení překladů propustku (betonovou deskou) bude čelo reprofilováno cementovou maltou. Betonové římsy propustku budou natřou ochranným nátěrem. Poté bude provedeno zasypání nezpevněných krajnic a osazení ocelových svodidel se stupněm zádržnosti H1. Požadovaná záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců.	
<u>III. Cena</u>	
169.209,00 Kč bez DPH (204.743,00 Kč vč. DPH)	

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
Zahájení: 10. 7. 2023 Ukončení: 25. 8. 2023	silnice III/21022 obec Březová	----- -----	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců . 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 30 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Sokolov, dne
Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Zuzana Huberová
vedoucí oddělení obchodního

Martina Hespodariková
technik dodavatelsko-odběratelských vztahů

Otovice, dne
Razítko a podpis

ZAKÁZKA

Číslo: 2023-127

Zakázka: Oprava čel propustku na sil. III/21022 v Březové u Sokolova, KSÚSKK

Komentář: Obchodní tajemství ÚSKK, a.s. Cenová nabídka platí 30 dnů. Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Předpokládaný termín realizace:

Záruka:

Pozn.:

1.) Do hodnoty cenové nabídky 250 000 Kč bez DPH vystavuje OBJEDNÁVKU objednatel. Nad 250 000 Kč bez DPH vystavuje SMLOUVU O DÍLO zhotovitel, pokud není stanoveno nebo dohodnuto jinak.

2.) Objednatel (plátce DPH) sdělí před uzavřením smluvního vztahu zhotoviteli jedná-li se o stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

FIRMY

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: [REDAKCE]

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	169 209 Kč
DPH:	35 534 Kč
Celkem včetně DPH:	204 743 Kč

Popis	Cena
S: Stavba	169 209
SO 01: Stavební objekt 01	169 209
001: Zemní práce	3 987
002: Zakládání, zpevňování hornin	10 842
003: Svislé a kompletní konstrukce	4 425
005: Komunikace pozemní	12 272
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 893
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	15 790
V04: Inženýrská činnost	5 000
V07: Provozní vlivy	2 000
Celkem (bez DPH)	169 209
DPH	35 534
DPH 21 % ze základny: 169 209	35 534
Celkem (včetně DPH)	204 743

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				169 209
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				169 209
Oddíl			001: Zemní práce				3 987
1	SP	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				1 476
2	SP	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2				435
3	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				2 076
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				10 842
4	SP	274354111	Bednění základových pasů - zřízení				2 580
5	SP	274354211	Bednění základových pasů - odstranění				130
6	SP	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				3 152
7	SP	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 - napojení na kamenné překlady propustku				4 980
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				4 425
8	SP	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2				4 425
Oddíl			005: Komunikace pozemní				12 272
9	SP	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm - 0/32				5 945
10	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - 0/32a				4 030
11	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m				1 299
12	SP	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2				32
13	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				966
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 893
14	SP	966075212	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg - 5m				177
15	SP	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí				4 450
16	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm				685
17	SP	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého - čelo propustku				3 600
18	SP	961021112	Bourání mostních základů z kamene - čelo propustku				6 120
19	SP	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800				25 400
20	SP	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm				6 058
21	SP	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)				4 697
22	SP	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou				684
23	SP	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm				326
24	SP	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)				4 697

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
25	SP	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1/NH4 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m				58 000
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí							15 790
26	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				1 037
27	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				8 112
28	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				62
29	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				435
30	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				253
31	SP	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				5 304
32	SP	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				587
Oddíl V04: Inženýrská činnost							5 000
33	ON	040001000	Inženýrská činnost/vyjádření a vytyčení správců sítí	...			5 000
Oddíl V07: Provozní vlivy							2 000
34	ON	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - včetně případného řízení dopravy pracovníky.	...			2 000