

NOVÁ SKLADBA PODLAHY KOUPELNY

- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ + MALTOVÉ LOŽE = TL. 15 mm
- 3 x STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE = TL. 5 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C 20/25 - TL. 60-90 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍTÍ o 8,0 mm - OKA 100x100 mm
- TRAPÉZOVÝ OCELOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, VLNY 30 mm, POZINKOVANÝ
- OCELOVÉ NOSNÍKY I č. 180 mm VLOŽENÉ MEZI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY
- PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU - STROPNÍ TRÁMY
- PODHLED - PRKENNÉ PODBITÍ A RÁKOS
- VÁPENNÁ OMÍTKA + ŠTUK
- INTERIÉROVÝ NÁTĚR

KONSTRUKCE PO ÚPRAVÁCH

NOVĚ VYZDÍVANÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ

NOVÉ A OPRAVENÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

Výkres: PŮDORYS 3. N. P. - ÚPRAVA PODLAHY

Část: STAVEBNÍ

Vypracoval: ING. PAVEL TESAŘ

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOMOVA RODINNÉ SKUPINY I.-III., PALACKÉHO 191/101, M. L.

Investor: DĚTSKÝ DOMOV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A AŠ, PALACKÉHO 191/101, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

T-projekt
Ing. Pavel TESAŘ
Husova 473/19
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
IČ: 11610310

Měřítko: 1 : 50

Změna:

Zakázka: 614.

Datum: 4/2022

Výkres číslo: 6.