



Legenda :

- Instalace nn 0,4 kV - kabel CAT 6
- Zvonková instalace - kabel SYKY2x2x0,4
- Kamerová instalace - kabel CAT 6
- Datová instalace - kabel CAT 6
- Instalace TV - koax. kabel
- Instalace videotelefonu - kabel CAT 6

- Zv... Domovní zvonek
- SAz... Zvonkové tlačítko
- Kam... Kamera stávající
- Kam... Kamera uvažovaná-rezerva
- WIFI nová
- XD... Datová zásuvka KAT6
- XTV... TV zásuvka koncová
- EV... Videovrátní stávající
- VT... Videotelefon stávající

Poznámka :

- Napájení instalace ze 3. NP bude uloženo v tr. P32 ul. pod omítkou . Stoupačí vedení bude v jednotlivých patrech přes krabice KT 250 osazených do zdí , ve výš 2500 mm nad podlahou.
- Instalace TV bude provedena ze stávající STA v půdním prostoru koax. kabely ul. v tr. P23 pod omítkou .
- Osazení TV zásuvek bude provedeno ve výš 250 mm nad podlahou , pokud není na výkresu uvedeno jinak .
- Instalace dom. videotelefonu bude provedena z nově osazené skříně RV v 1. NP .
- Ve vstupu a za vstup. dveřmi je osazena stávající jednotka , a elmag. zámek.
- Vnitřní instalace videotelefonu bude provedena kabelem CAT 6 , ul. v tr.P23 pod omítkou .
- Osazení dom. videotelefonu bude provedeno ve výš 1500 mm nad podlahou .
- Před vstupem do kanceláří a skupin bude osazeno zvonkové tlačítko a nad dveřmi zvonek. Napájení bude z příslušného patrového rozvaděče z doplněného zvonkového transformátoru.
- Datová instalace v 1. NP v prostorech 108-112 bude provedena kabely CAT 6 ul. v tr. P23 pod omítkou ze stávajícího rozvaděče RACK 1.
- Ostatní datová instalace bude provedena z nově osazeného rozvaděče RACK 3 kabely CAT 6 v tr. P23 pod omítkou.
- Kamerová instalace pro stávající kamery bude provedena ze stávajícího rozvaděče RACK 1 kabely CAT 6 ul. v tr. P23 pod omítkou. .
- Rezerva pro kamery v 1. NP bude ukončena v krabici KO 68 osazené ve výš 2500 mm nad podlahou.

Projektuje elektro-Ing.Stanislav Ambrož , Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mar.Lázně mobil : +420 604 664 405 e-mail : ambrozst@atlas.cz			
Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož			
Investor : Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, Palackého 191/101, Mariánské Lázně			
Profese :	Slaboproud	Datum :	09/2023
Zakázka č. :	798	Stupeň PD :	DPS
Místo stavby :	Mariánské Lázně	Měřítko :	1 : 75
Stavba : Stavební úpravy objektu domova Rodinné skupiny I - III Palackého 191/101 . Mariánské Lázně			
Název : Instalace slaboproudu - 1. NP			Příloha č. : 03