

Projekce elektro-Ing.Stanislav Ambrož , Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mar.Lázně
mobil : +420 604 664 405 e-mail : ambrozst@atlas.cz

Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož

Investor : Dětský domov Mariánské Lázně a.s. , Palackého 191/101 , Mariánské Lázně

Profese :	Elektro nn	Datum :	08/2022
-----------	------------	---------	---------

Zakázka č. :	798	Stupeň PD :	DPS
--------------	-----	-------------	-----

Místo stavby :	Mariánské Lázně	Měřítko :	-
----------------	-----------------	-----------	---

Stavba :

**Stavební úpravy objektu domova
Rodinné skupiny I - III
Palackého 191/101 , Mariánské Lázně**

Název :

Výkaz výměr

Příloha č. :

02

Výkaz výměr

A./ Rozvaděče

1./	<u>Patrový rozvaděč R1</u>	1.00 ks
	1./ Skříň 4/96	1.00 ks
	2./ Přep. ochrana	1.00 ks
	3./ Vypínač 40/3	1.00 ks
	4./ Proudový chránič 40/4/30mA	2.00 ks
	5./ Jistič 10/1	7.00 ks
	6./ Jistič 16/1	21.00 ks
	7./ Jistič 16/3	1.00 ks
2./	<u>Patrový rozvaděč R2</u>	1.00 ks
	1./ Skříň 4/96	1.00 ks
	2./ Přep. ochrana	1.00 ks
	3./ Vypínač 40/3	1.00 ks
	4./ Proudový chránič 40/4/30mA	2.00 ks
	5./ Jistič 10/1	8.00 ks
	6./ Jistič 16/1	21.00 ks
	7./ Jistič 16/3	1.00 ks
3./	<u>Podružný rozvaděč R2.1</u>	1.00 ks
	1./ Skříň 3/42	1.00 ks
	2./ Vypínač 40/3	1.00 ks
	3./ Proudový chránič 25/4/30mA	1.00 ks
	4./ Proudový chránič 25/2/30mA	1.00 ks
	5./ Jistič 10/1	7.00 ks
	6./ Jistič 16/1	9.00 ks
	7./ Jistič 16/3	1.00 ks
4./	<u>Patrový rozvaděč R3</u>	1.00 ks
	1./ Skříň 4/96C	1.00 ks
	2./ Přep. ochrana	1.00 ks
	3./ Vypínač 40/3	1.00 ks
	4./ Proudový chránič 40/4/30mA	2.00 ks
	5./ Jistič 10/1	6.00 ks
	6./ Jistič 16/1	18.00 ks
	7./ Jistič 16/3	1.00 ks
5./	<u>Skříň Total STOP</u>	1.00 ks
	1./ Skříň IP65	1.00 ks
	2./ Vypínač	1.00 ks
	3./ Podpěťová cívka	1.00 ks
	4./ Pojistkový spodek	1.00 ks
	5./ DIN lišta	1.00 ks
6./	<u>Skříň UPS</u>	1.00 ks
	1./ Skříň IP65	1.00 ks
	2./ UPS 600 VA	1.00 ks

B./ Instalace nn 0,4 kV

1./ Kabel 2Ax1,5 mm2	15.00 m
2./ Kabel 3Ax1,5mm2	35.00 m
3./ Kabel 3Cx1,5mm2	930.00 m
4./ Kabel 3Cx2,5mm2	895.00 m
5./ Kabel 5Cx1,5mm2	215.00m
6./ Kabel 5Cx2,5mm2	23.00 m
7./ Kabel 5Cx4mm2	16.00 m
8./ Kabel 5Cx6mm2	18.00 m
9./ Vodič CU 4	250.00 m
10./ Vodič CU 10	45.00 m
11./ Krabice ochr. pospojení HOP	1.00 ks
12./ LED nástěnné svítidlo 10 W / IP 44	9.00 ks
13./ LED stropní svítidlo 10 W / IP 44	8.00 ks
14./ LED stropní svítidlo 10 W / IP 20	15.00 ks
15./ LED stropní svítidlo 35 W / IP20	13.00 ks
16./ Nouzové svít. LED1W/80 lm , IP42 / 1h	19.00 ks
17./ Nouzové svít. LED2W/80 lm , IP42 / 1h	3.00 ks
18./ 1-zásuvka 16 A / IP 20	33.00 ks
19./ 2-zásuvka 16 A / IP 20	137.00 ks
20./ Program. spínač KEP04n	8.00 ks
21./ Jednopolový vypínač 10 A / IP 20	18.00 ks
22./ Seriový vypínač 10 A / IP 20	14.00 ks
23./ 1-Střídavý přepínač 10 A / IP 20	13.00 ks
24./ Křížový přepínač 10 A / IP 20	15.00 ks
25./ Krabice instalační	25.00 ks
26./ Krabice přístrojová	230.00 ks
27./ Autonomní kouřové čidlo	21.00 ks
28./ Tlačítko Total STOP	1.00 ks