



Legenda : viz příloha technické zprávy

Poznámka :

- Rozvaděč R2 bude osazen do zdi , do výše 1250 mm ke spodnímu okraji.
- Instalace bude provedena z rozvaděče R2 kabely CYKY , ul. pod omítkou .
- Vypínače budou osazeny ve výši 1050 mm nad podlahou , v koupelně 1200mm nad podlahou .
- Zásuvky budou osazeny ve výši 250 mm nad podlahou, v koupelně a kuchyni 1200 mm , pokud není na výkresu uvedeno jinak .
- Zásuvky a vypínače budou přednostně osazeny do vícenásobných sestav.
- V koupelně bude provedeno ochranné pospojení vodivých předmětů (kovové potrubí , kovové vany , ochranné kolíky zásuvek) s ve skříní HOP , osazené pod rozvaděčem R1 .
- Pospojení bude provedeno vodičem CYA 4 ul. pod omítkou .
- Nouzové osvětlení bude provedeno z patrového rozvaděče R2 kabely CYKY 3Cx1,5 , ul. pod omítkou - ne v souběhu s ostatními kabely nn 0,4 kV.
- Nouzová svítidla budou osazena ve výši 2500 m nad podlahou.
- V prostorách 208,209,211,212,213,214,216 a 220 budou na stropy osazena autonomní bateriová kouřová čidla.

Soustava : 3 + N + PE , stř. 50 Hz , 400/230 V , TN-C-S
Ochrana : Samočinným odpojením
Proudovým chráněním
Vnější vlivy : AA5,AB5
Prostředí : Normální

Projekce elektro-Ing.Stanislav Ambrož , Stavební mlyn 406/3, 353 01 Mari.Lázně
mobil : +420 604 664 405 e-mail : ambrozst@atlas.cz

Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož
Investor : Dětský domov Mariánské Lázně a Aš , Palackého 191/101 , Mariánské Lázně
Profese : Elektro nn Datum : 08/2022
Zakázka č. : 798 Stupeň PD : DPS
Místo stavby : Mariánské Lázně Měřítko : 1 : 50
Stavba :

Stavební úpravy objektu domova
Rodinné skupiny I - III
Palackého 191/101 . Mariánské Lázně

Název :

Instalace nn - 2.NP

PPřiloha č. 1

04