



Legenda : viz příloha technické zprávy

Poznámka :

- Rozvaděč R3 bude osazen do zdí, do výše 1250 mm ke spodnímu okraji.
- Instalace bude provedena z rozvaděče R3 kabely CYKY, ul. pod omítkou .
- Vypínače budou osazeny ve výši 1050 mm nad podlahou, v koupelně 1200mm nad podlahou .
- Zásuvky budou osazeny ve výši 250 mm nad podlahou, v koupelně a kuchyni 1200 mm, pokud není na výkresu uvedeno jinak .
- Zásuvky a vypínače budou přednostně osazeny do vícenásobných sestav.
- V koupelně bude provedeno ochranné pospojení vodivých předmětů (kovové potrubí, kovové vany, ochranné kolíky zásuvek) s ve skříní HOP, osazené pod rozvaděčem R1 .
- Pospojení bude provedeno vodičem CYA 4 ul. pod omítkou .
- Nouzové osvětlení bude provedeno z patrového rozvaděče R3 kabely CYKY 3Cx1,5, ul. pod omítkou - ne v souběhu s ostatními kabely nn 0,4 kV.
- Nouzová svítidla budou osazena ve výši 2500 mm nad podlahou.
- V prostorách 304,305,311,312,313,316,317,318,319 a 320 budou na stropu osazena autonomní bateriová kouřová čidla.

Soustava : 3 + N +PE, stř. 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S

Ochrana : Samočinným odpojením  
Proudovými chrániči

Vnější vlivy : AAS,AB5

Prostředí : Normální

Projekt elektro-Ing.Stanislav Ambrož, Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mar.Lázně  
mobil : +420 604 664 405 e-mail : ambrozst@atlas.cz

Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož

Investor : Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, Palackého 191/101, Mariánské Lázně

Profese : Elektro nn

Datum : 08/2022

Zakázka č. : 798

Stupeň PD : DPS

Místo stavby : Mariánské Lázně

Měřítko : 1 : 50

Stavba :

Stavební úpravy objektu domova  
Rodinné skupiny I - III  
Palackého 191/101, Mariánské Lázně

Název : Instalace nn - 3.NP

Příloha č. : 05