

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

v rámci zadávacího řízení:

**Ev. č. VZ zadavatele: 9/ZPR/2023**

**Název zakázky: III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov**

Zadavatel obdržel dne 20.11.2023 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

### DOTAZ č. 1:

Žádost o objasnění zadávací dokumentace:

Žádám zadavatele o objasnění zadávací dokumentace, konkrétně VV So 101, SO 201, zejména oddíl zemní práce. Při snaze o kontrolu bilance zemin stavby bylo zjištěno, že v rámci zemních a bouracích prací má být ze stavby odstraněno výrazně více materiálu (o cca 45%), než zpátky zabudováno, přičemž z ploch příčných řezů je patrné, že by bilance hmot měla být vyrovnaná. Z výkazu výměr nelze ověřit dílčí hodnoty všech položek, protože některé kubatury jsou převzaty z modelu.

V celkové bilanci je pak zřejmě buď podhodnocena položka zásypů nebo je naopak uvažováno větší množství odstranění hmot. Žádám tedy o kontrolu a objasnění bilance hmot stavby.

#### **Hrubá bilance hmot SO 101,251:**

1) Odstranění hmot :

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	53,000
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	76,000
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	72,000
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	624,000
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	616,000
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	180,600
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	9,750

**Celkem odstranění hmot :**

<b>M3</b>	<b>1631,35</b>
-----------	----------------

2) Zabudování hmot :

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	158,000	1,00	<b>158,00</b>
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,000	1,00	<b>1,00</b>
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	<sup>1</sup> 450,000	0,15	<b>217,50</b>
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	70,000	0,10	<b>7,00</b>
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	<sup>1</sup> 700,000	0,04	<b>68,00</b>
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	533,333	0,06	<b>32,00</b>
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	540,000	0,05	<b>27,00</b>
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	66,667	0,06	<b>4,00</b>
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	305,000	1,00	<b>305,00</b>
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,200	1,00	<b>68,20</b>
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	36,602	1,00	<b>36,60</b>
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	36,602	1,00	<b>36,60</b>
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	73,204	1,00	<b>73,20</b>
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	76,816	1,00	<b>76,82</b>
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	11,250	1,00	<b>11,25</b>

**Celkem odstranění hmot :**

<b>M3</b>			<b>1122,17</b>
-----------	--	--	----------------

Rozdíl  
: -509,18

-0,4537

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel provedl prověření výše uvedených položek a sděluje, že prostorové umístění nové opěrné zdi a původních konstrukcí a terénu je rozdílné, a proto je bilance hmot k odstranění větší, včetně odstranění materiálů k dodatečnému provizornímu zajištění stability silničního tělesa. Původní soupis prací tedy zůstává beze změny. Každý dodavatel ocení soupis prací, který tvoří součást ZD.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

**Vzhledem k charakteru a povaze vysvětlení soupisu prací zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

V Sokolově

.....  
Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace