

POZNÁMKA:

Přívody z hlavní rozvodny budou vedeny ve 2 x kabelovém žlabu
Nové kabely z hlavní rozvodny budou vedeny do rozvodny v 1. mezipatře
Nové kabely z hlavní rozvodny budou vedeny do nové rozvodny na půdě
Zásuvky 230V/16A budou v krytí IP 20
Nová elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY

Značení podlahových krabic :

PK1_Rsál_2
- označení zásuvkového okruhu
- označení rozvaděče
- označení typu podl. krabice

Značení zásuvkových okruhů :

X4_1R01.1
- označení rozvaděče
- označení zásuvkového okruhu

Podlahová krabice – typ PK1:

CYKY 3x2,5-J

Podlahová krabice - 8 modulů
3 x zásuvka 230V/16A
1 x přepěťová ochrana třídy D
4 x volný modul pro profesi SLP

SO 101 CLKV - KROV - NÁVRH						
ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
5.009	světlík nad hlavním schodištěm	7,1	SV52	prkna	malba	zasklení
5.010	půda nad hlavním schodištěm	98,4	SV52	prkna	omítka, malba	dřevěné bednění
6.001	prostor malého sálu	119,0	-	-	SDK, malba	SDK, malba
6.002	půda (rozvody VZT)	53,2	SV51	půdovky	dřevěné bednění	dřevěné bednění
6.003	světlík	9,1	-	prosklená ocel. kce	SDK, malba	dřevěné bednění
6.004a	strojovna VZT	89,3	SV51	půdovky, rošty	SDK, malba	SDK, malba
6.004b	strojovna VZT	20,0	SV51	půdovky, rošty	omítka, malba	SDK, malba
6.004c	strojovna VZT	20,0	SV51	půdovky, rošty	omítka, malba	SDK, malba
6.005	půda nad Zanderovým sálem	115,8	SV52	prkna	dřevěné bednění	dřevěné bednění
6.006	půda (rozvody VZT)	45,7	SV52	prkna	omítka, malba, dřevěné bednění	dřevěné bednění
6.007	půda (rozvody VZT)	45,7	SV52	prkna		dřevěné bednění
6.008	světlík	45,9	-	prosklená ocel. kce	SDK, malba	zasklení
6.009	prostor čítárny	116,9	-	-	SDK, malba	SDK, malba
6.010	půda (rozvody VZT)	53,2	SV51	půdovky	dřevěné bednění	dřevěné bednění
6.011	světlík	9,1	-	prosklená ocel. kce	SDK, malba	dřevěné bednění
6.101	půda (rozvody VZT)	242,2	SV53,54	půdovky	omítka, malba, dřevěné bednění	dřevěné bednění
6.102	půda (rozvody VZT)	44,2	SV53,54	půdovky		dřevěné bednění
6.103	půda (rozvody VZT)	36,8	SV53,54	půdovky	omítka, malba	omítka, malba
6.104	technická místnost silnoproud	24,3	SV53	půdovky	omítka, malba	SDK, malba
6.105	technický místnost VZT+MaR	3,4	SV54	půdovky	SDK, malba	SDK, malba
6.106	půda (rozvody VZT)	40,6	SV53,54	půdovky	omítka, malba, dřevěné bednění	dřevěné bednění
6.107	půda (rozvody VZT)	242,4	SV53,54	půdovky		dřevěné bednění
6.108	technický místnost VZT+MaR	3,0	SV54	půdovky	SDK, malba	SDK, malba
6.109	technický místnost VZT+MaR	3,0	SV54	půdovky	SDK, malba	SDK, malba
6.201	pultová střecha	17,2	SV79	plechová krytina	-	-
6.202	plochá střecha	11,6	SV55	fóliová krytina	-	-
6.205	plochá střecha	47,6	SV55,56	fóliová krytina	-	-
6.206	plochá střecha	181,9	SV55,56	fóliová krytina	-	-
6.207	plochá střecha	48,3	SV55,56	fóliová krytina	-	-
6.208	půltová střecha	27,3	SV79	plechová krytina	-	-
SCHODIŠTĚ						
6.504	provozní schodiště	15,0	SV53	keramická dlažba, kamenné stupně	omítka, malba	SDK podhled, malba
6.505	schodiště do podkroví	4,2	-	ocelové	omítka, malba	SDK, malba
INSTALAČNÍ ŠACHTY						
6.703	R3 - šachta 1PP-střecha	0,63	-	-	protiprašný nátěr	-
6.704	R4 - šachta 1PP-krov	0,63	-	-	protiprašný nátěr	zabetonováno
6.706	R6 - šachta 2NP-střecha	1,7	-	-	protiprašný nátěr	-
6.707	R7 - šachta 2NP-střecha	1,6	-	-	protiprašný nátěr	-

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
ZMĚNY OPROTI PD 2018

POZNÁMKY

- OBJEKT JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU, PŘI REKONSTRUKCI JE NUTN POSTUPOVAT DLE RESTAURÁTORSKÉ DOKUMENTACE A TOHOTO PROJEKTI
- PŮVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY PODLÉHAJÍ RESTAURÁTORSKÉMU ZPRACOVÁI ODBORNÁ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. POŠKOZI BUDOU RESTAURÁTORSKY VYSPRAVENY, CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY. DOF PRVKY BUDOU NOVĚ VYROBENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH VÝROBKŮ - VIZ. RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE
- JE NEPŘÍPUSTNÉ DEMOLOVAT ČI POŠKOZOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NE PROJEKTU UVEDENO
- NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK
- DRÁŽKY BUDOU FRÉZOVÁNY-NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- OTVORY BUDOU VYŘEZÁVÁNY NEBO VRTÁNY-NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- PRO VEDENÍ INSTALACÍ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY A OTVORY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU SPECIFIKOVÁNY V SAMOST. VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI PD

Značení rozvaděčů :

1R01.1
- pořadové číslo rozvaděče na daném patře
- označení patra
  - 02 – 2. podzemní patro
  - 01 – 1. podzemní patro
  - 1 – 1. nadzemní patro
  - 2 – 1. mezipatro
  - 3 – 2. nadzemní patro
  - 4 – 2. mezipatro
  - 5 – 3. nadzemní patro
  - 6 – půda
- označení rozvaděče
- označení objektu
  - 1 – SO101 – Historická budova
  - 2 – SO102.1 – Servisní trakt

LEGENDA:

- Zásuvkové rozvody CYKY–J 3x2.5 mm2
- Ostatní rozvody – CYKY
- Ostatní rozvody PBř – CHKE–V
- Hlavní trasy

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3+N+PE 50 Hz, 3x400/230 V, TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SO 101
SO 102.1
SO 102.2

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
R02	DOPLNĚNÍ VZT PRO NÁJEMNÍ JEDNOTKY	11/2022	ADENSAM
R01	ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE V RÁMCI VESTAVBY SÁLU	08/2021	ADENSAM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ
STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
PROFESE: D.1.4.6 - EL. SILNOPROUDÁ, HROMOSVOD

INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory
MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 306/2, 376 58 Karlovy Vary, pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Beznulova 811/7a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI: EI-PROJEKT s.r.o., Nemanická 14/440, Č.Budějovice 370 10, tel.: +420 387 018 150, www.eiprojekt.cz, info@eiprojekt.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JITKA MARKOVÁ, jitka.markova@eiprojekt.cz
VYPRACOVAL: MICHAL ADENSAM, DiS., michal.adensam@eiprojekt.cz

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4
DATUM: 11/2022
FORMÁT: 21 × A4
KOPIE:
AUTORIZACE:
MĚŘÍTKO: 1 : 50
PŘÍLOHA: EL. ROZVODY - PŮDORYS PŮDY ČÁST B
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/SO 101/D.1.4.6
ČÍSLO VÝKRESU: 109 B
REVIZE: R02