



VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PASU - ŽB.TRÁMU "ZP1" 700 x 700mm , celkové délky 55,40 m
M 1 : 30

POHLED



Betón C25/30 - XA1, XC4
Ocel B500B (R-10 505)
minimální krytí výztuže 35 mm

TABULKA VÝZTUŽE ŽB. PASU
(tabulka obsahuje výztuž pro 6,00 m pasu)
CELKOVÁ DÉLKA PASU 54,00 m + 1,40 m (ukončení trámů)
(množství prutů nutno vynásobit 9x)

Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	Ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	80	8	2.33		186.40	73.63
2	20	16	7.00		140.00	221.06
3	4	10	7.00		28.00	17.25
4	29	8	3.03		87.87	34.71
5	2	16	1.60		3.20	5.05
6	4	16	2.30		9.20	14.53

Celková hmotnost [kg] : 366.23

POZNÁMKA :

Možno použít i jiné délky podélných prutů za předpokladu dodržení konstrukčních zásad .
Místa napojení , přesahů v průběhu délky trámu prostřídát .Nastavení neprovádět v jednom řezu nebo je nutné prodloužit přesahy , případně provést příločky na kotevní délku .
Položka č.5 je rohová příložka při ukončení trámu na obrysu objektu (vnější ukončení trámu) .

Gener.projektant,HIP		Projekt stav s.r.o. Sokolov, Ing.Martin Volný		KSI Plzeň s.r.o. Únehle 59, Stříbro tel. : 374 623 397 , 603 803 222 IČO 25221094 DIČ CZ25221094	
Zodpověd. projektant		Ing.Tomáš Křelina			
Vypracoval , kreslil		Ing.Tomáš Křelina			
Kontroloval		Ing. Petr Hampl			
Investor		SPŠ Ostrov nad Ohří, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov			
Akce		SPŠ Ostrov - přístavba haly autodílny		zakázkové číslo 20 - 05 / 2023	
		Stavebně konstrukční řešení - pilotové založení objektu		datum duben 2023	
Objekt				stupeň DPS	
Obsah				číslo přílohy D.1.2b.	číslo paré
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE . NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZHOTOVITELE .					