VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:50



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
M 1:50



POZNÁMKY:

1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m. NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON SVAHU 4:1

GABION DLE TKP 30

POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10

TAHOVÁ PEVNOST SÍTÍ:

OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm	≥	160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm	≥	80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm	≥	40 kN/m

PRŮMĚR DRÁTU		4 mm
MEZ PEVNOSTI	≥	450 MPa
TAŽNOST	≥	8 %
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA)	≥	280 g/m²
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU	≥	4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ		5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST	≥	2000 hodin

OKA SÍTĚ:

100 x 100	VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
100 x 50	POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
100 x 25	POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO

KAMENIVO

LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa
NASÁKAVOST max. 0,5%
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³

SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE

PLOŠNÁ HMOTNOST	200g/m²
CBR	2,80 kN
PEVNOST V TAHU	16,0 kN/m
TAŽNOST	45,0 %

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

PLOŠNÁ HMOTNOST	min. 400g/m²
ROZMĚR OK	35x35mm

A

50mm	– Asf. bet. střednězrnný – mod.	ACO 11		(ČSN EN 13 108–1)
	– Asf. spoj. postřik 0,35kg/m2	PS		(ČSN 73 6129)
60mm	– Asf. bet. hrubozrnný – mod.	ACL 16+		(ČSN EN 13 108–1)
	– Asf. spoj. postřik 0,2kg/m2	PS		(ČSN 73 6129)
70mm	– Asf. bet. velmihrubý – mod.	ACL 22+		(ČSN EN 13 108–1)
	– Asf. spoj. postřik 0,7kg/m2	PS		(ČSN 73 6129)
250mm	– Štěrkodrť 0/63	ŠDa 0/63		(ČSN 73 6126–1)
430mm	– KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM			

INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 | telefon: 774 297 778 | e-mail ters@progeocont.cz| http://www.progeocont.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL:	ÚČEL PD	DÚR+DSP, PDPS
	ING. LADISLAV TERŠ	DATUM	09 / 2019
KRAJ: KARLOVARSKÝ		MĚŘÍTKO	1 : 50
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)		FORMÁT	297 x 210
	AUTORIZACE (ČKAIT 0011830)	ING. LADISLAV TERŠ	
STAVBA:	SANACE KRAJNICE KOMUNIKACE III/218 7 BUBLAVA v km 2,070	OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)	D	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ	1	
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	3	