PŮDORYS - 2.N.P. - B2
M 1:50

B2

REVIZE - 30.1.2024

Tabulka místností B2

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B2.01	Chodba	43,14
B2.02	Strojovna vytápění	15,33
B2.03	Výtahová šachta	7,41
B2.04	WC	5,58
B2.05	Chodba	8,04
B2.06	Rehabilitace	21,87
B2.07	Rehabilitace zázemí	6,67
B2.08	Předsíň	1,54
B2.09	WC	1,20
B2.10	Tělocvična	59,98
B2.11a	Chodba	108,73
B2.11b	Chodba	21,37
B2.12	Klubovna B2	61,24
B2.13	Pokoj	16,11
B2.14	Koupelna+WC	5,06
B2.15	Pokoj	21,04
B2.16	Koupelna+WC	6,68
B2.17	Pokoj	21,10
B2.18	Koupelna+WC	6,68
B2.19	Pokoj	20,30
B2.20	Koupelna+WC	6,89
B2.21	Pokoj	20,30
B2.22	Koupelna+WC	6,89
B2.23	Pokoj	21,10
B2.24	Koupelna+WC	6,68
B2.25	Pokoj	21,04
B2.26	Koupelna+WC	6,68
B2.27	Pokoj	16,00
B2.28	Koupelna+WC	5,16
B2.29	WC muži	5,10
B2.30	WC ženy	5,21
B2.31	Společ. místnost BC	83,15
B2.32	Pokoj	15,65
B2.33	Koupelna+WC	5,06
B2.34	Pokoj	14,71
B2.35	Koupelna+WC	5,04
B2.36	Pokoj	14,85
B2.37	Koupelna+WC	5,06
B2.38	Pokoj	14,62
B2.39	Koupelna+WC	5,04
B2.40	Úklidová komora	6,79
B2.41	Sklad čistého prádla	6,88
B2.42	Sesterna	21,99
B2.43	Předsíň	2,24
B2.44	WC	2,44
B2.45	Centrální koupelna	19,35
B2.46	Pokoj	14,62
B2.47	Koupelna+WC	5,04
B2.48	Pokoj	14,86
B2.49	Koupelna+WC	5,06
B2.50	Pokoj	14,71
B2.51	Koupelna+WC	5,04
B2.52	Pokoj	15,40
B2.53	Koupelna+WC	5,06
B2.54	WC	4,84
B2.55	Sklad ergo	4,57
		892,13 m²

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 28.A
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ SESTERNA
PAVILON "B2"
V_p = 227 m³/h
P_E = 0,109 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 22
SESTERNA – VĚTRÁNÍ
PAVILON "B2"
V_p = 100 m³/h
V_o = 100 m³/h
P_E = 0,031 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 23
CENTRÁLNÍ KOUPELNA
VĚTRÁNÍ–PAVILON "B2"
V_p = 100 m³/h
V_o = 100 m³/h
P_E = 0,031 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 28.B
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
REHABILITACE
PAVILON "B2"
V_o = 160 m³/h
P_E = 0,065 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 60
PLYNOVÁ KOTELNA
PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ
PAVILON "B2"
V_p = 21 m³/h
V_o = 21 m³/h

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 28.C
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
SKLAD
PAVILON "B2"
V_p = 150 m³/h
P_E = 0,026 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 27.B
CHODBY – ODTAH
VĚTRÁNÍ–PAVILON "B2"
V_o = 740 m³/h
P_E = 0,196 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 25
KLUBOVNA – VĚTRÁNÍ
PAVILON "B2"
V_p = 200 m³/h
V_o = 200 m³/h
P_E = 2x 0,031 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 27.A
CHODBY – PŘÍVOD
VĚTRÁNÍ–PAVILON "B2"
V_p = 740 m³/h
P_E = 0,196 KW (230 V)
VENTILÁTOR
P_E = 9,00 KW (3x 400 V)
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 20
POKOJE – VĚTRÁNÍ
PAVILON "B2"
V_p = 16x 50 m³/h
V_o = 16x 50 m³/h
P_E = 16x 0,02 KW (230 V)

SO-02
ZAŘÍZENÍ č. 21
KOUPELNY – VĚTRÁNÍ
PAVILON "B2"
V_p = 17x 100 m³/h
P_E = 17x 0,03 KW (230 V)

B2.02 – PLYNOVÁ KOTELNA S KATEGORIE. TURBO KOTLE BEZ NUCENÉHO PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU. POUZE PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ S VÝMĚNOU 0,5/HOD. 21 m³/HOD. NAD STŘECHU 2x #160

POŽÁRNÍ KLAPKA BUDE OSAZENA V PODLAZE

ŠACHTA PRO POTRUBÍ KUCHYNĚ BUDE SOUČÁSTÍ POŽÁRNÍHO OSEKU KUCHYNĚ A STROJOVNY VZT VE 3NP

JIŽ PROVEDENO V 1. ETAPĚ

REKUPERACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PETR MATOUŠEK, AIR GAS Projekt, Kryzánkova 929/2, Karlovy Vary, IČO: 670 95 798
Petr Matoušek	Jakub Matoušek	
INVESTOR	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary	
ZAJIŠŤOVATEL	Ing.arch. Břetislav Kubíček, Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary	

AKCE:	ČÍSLO AKCE
HUMANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM "MATYÁŠ" V NEJDKU MLADEŽNICKÁ č.p. 1123, NEJDEK SO 02 - PAVILON B, SPOJOVACÍ TRAKT AB (2. ETAPA) D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA	

KRAJ	Karlovarský	STUPEŇ PD	Dokumentace pro provádění stavby	MĚŘÍTKO
DATUM	10 / 2021	ZAK. ČÍSLO	AGP 07 / 2021	1 : 50
OBSAH VÝKRESU:	**PŮDORYS - 2.N.P. - B2**			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3 - 03