


### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající stěny
- stávající sloupy
- bourané konstrukce
- obrys navrhovaného rozšíření



### BOURACÍ PRÁCE:

- Výkres zobrazuje celkové bourané práce.
- Bourání bude postupovat v souladu s etapizací a harmonogramem.
- Budou rozebrány veškeré podhledy a kompletně vybourány skladby podlah
- Všechny výplně otvorů budou nahrazeny novými.
- Zásahy do střechy jsou podrobněji popsány v technické zprávě.
- Před zahájením bouracích prací v dané etapě budou odpojeny rušené rozvody a přepojeny rozvody nadále používané.

|                       |  |                 |             |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|
| Vedoucí projektant :  | Vypracoval :   | Paré č. :       |             |
| Ing. arch. B. Kubiček | Ing. Roman Redl  |                 |             |
| Obec :                | Nejdek   | Datum :         |             |
| Kraj :                | Karlovarský  |                 |             |
| Investor :            | DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek                         | Stupeň :        | DPS         |
| Název akce :          | Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek | Č. zak. :       | 210204      |
| Obsah :               | Půdorys A1, A1B0 - bourací práce   | Měřítko :       | 1:200       |
|                       |  | Číslo přílohy : | D.1.1.e2.21 |

Ing. arch. Břetislav Kubiček  
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295  
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz