



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající stěny
- stávající sloupy
- bourané konstrukce
- vybourání parapetu
- obrys navrhovaného rozšíření

BOURACÍ PRÁCE:

- Výkres zobrazuje celkové bourané práce.
- Bourání bude postupovat v souladu s etapizací a harmonogramem.
- Veškerá dále nepoužívaná zařízení a rozvody v půdním prostoru budou demontovány.
- Budou rozebrány veškeré podhledy a kompletně vybourány skladby podlah.
- Minerál. izolace nad podhledem posled. podlaží bude odstraněna (předpoklad tl. 150 mm)
- Všechny výplně otvorů budou nahrazeny novými.
- Zásahy do střechy jsou podrobněji popsány v technické zprávě.
- Před zahájením bouracích prací v dané etapě budou odpojeny rušené rozvody a přepojeny rozvody nadále používané.

Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubiček	Vypracoval : Ing. Roman Redl	Paré č. :	
Obec : Kraj :	Nejdek Karlovarský		
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek			
Název akce : Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek		Datum : Stupeň : Č. zak. : Měřítko :	10/2021 DPS 210204 1:200
Obsah : Púdorys B1, A2 - bourací práce		Číslo přílohy :	D.1.1.e2.22

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Řešeno: 2.360.01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 654 595, e-mail: K31K@seznam.cz