

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1,2 a 3

Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 4/ZPR/2024

Název zakázky: „III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“

Zadavatel obdržel dne 19.02.2024 v elektronické podobě tři žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

U SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – KSÚS KK kód položky:

11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3
-------	---	----

a SO 102 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Město Mariánské Lázně kód položky:

11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3
-------	---	----

U výše uvedených položek je v dodatkovém textu uvedeno : „*bude odkoupeno zhotovitelem na základě uzavřené kupní smlouvy*“.

ZD však tuto Kupní smlouvu neobsahuje.

ODPOVĚĎ na dotaz č. 1:

Zadavatel prověřil odstranění dlažebních kostek. Jedná se o materiál z komunikace Města Mariánské Lázně, které dlažební kostky nebude prodávat a žulové kostky budou odvezeny na místo určené objednatel. Na základě této skutečnosti zadavatel upravil popisky uvedených položek a upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

DOTAZ č. 2:

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení ZD. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, na kterého ze zadavatelů má být bankovní záruka vystavena?

ODPOVĚĎ na dotaz č. 2:

Bankovní záruka bude vystavena na hlavního administrátora veřejné zakázky, tj. na zadavatele Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p.o.

DOTAZ č. 3:

SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady – Město Mariánské Lázně obsahuje položku:

1	01441	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	KPL	1
<i>doplňující popis</i>		Manipulace na síti náhradní zásobování pitnou vodou		
<i>výměra</i>		1,000000 = 1,000000 => A		
<i>technická specifikace</i>		zahrnuje náklady na náhradní zásobení		
<i>cenová soustava</i>		OTSKP 2023		

Žádáme Zadavatele o upřesnění rozsahu uvedené položky.

ODPOVĚĎ na dotaz č. 3:

Jedná se o standardní položku vedlejších rozpočtových nákladů, která se dává při stavebních pracích na stávající vodovodní síti. Je nutné zajistit včas informovanost obyvatel a firem o plánované odstávce dle platných zákonů s min. předstihem cca 2 měsíce (rozhlas, vývěska, dopisy atd.).

Součástí položky ve výkaze výměr jsou veškeré práce a dodávky spojené s informovaností občanů, firem a zajištěním havarijního zásobení pitnou vodou včetně zajištění cisteren, rozvozu, nákupu vody a nepředvídatelných událostí spojených s odstávkou.

Položka uvedená ve výkazu výměr zahrnuje dodávku pitné vody po dobu odstávky pro všechny dotčené obce a objekty, včetně k tomu potřebného počtu cisteren a vozidel v dostatečném množství i pro doplňování cisteren. Pro určení potřeb jednotlivých obcí je nutno kontaktovat jednotlivé provozovatele a tyto množství projednat s jejich zástupci.

Řešení přepojení a doba odstávky spotřebiště je nutné projednat s provozovatelem vedení společností Chevak, dále položka obsahuje všechny náklady na odstávky vodovodu, vypouštění odstavených úseků, plnění odstavených úseků pitnou vodou, odkalení odstavených úseků včetně dezinfekce a měření kvality vody a uvedení vodovodu do provozu, včetně médií.

Odstávky a náhradní zásobování pitnou vodou během stavby:

Převážná většina prací bude prováděna při zachování provozu vodovodů a bude tedy náročná na organizaci práce a spolupráci s provozovatelem.

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek. Všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování odběratelů zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 2 měsíce předem) dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu.

Požadavky na provádění prací pro minimalizaci odstávek:

Obnova vodovodních řadů a objektů bude probíhat při běžném provozu stávajícího vodovodu, nebo při zajištění náhradního zásobování.

Odstávky vodovodních řadů budou prováděny pouze pro:

- výstavbu bypassu, přepojení potrubí ve stávající trase
- propojení nových vodovodních řadů na stávající řady a odpojení stávajících řadů

Náhradní zásobování pitnou vodou při odstávkách:

Zhotovitel v době odstávky příslušného vodovodního řadu zajistí pro všechny odběratele, kteří jsou touto odstávkou dotčeni náhradní zásobování pitnou vodou na vlastní náklady.

Při výstavbě musí být zajištěná dodávka pitné vody pro stávající odběratele:

- Stávajícím vodovodem

- Provizorními přeložkami pro náhradní zásobování během výstavby
- Novým zprovozněným vodovodem
- Jiným náhradním zásobováním cisterny – dočasně, kdy nebude možné zásobovat odběratele stávajícím ani novým vodovodem.

Všechny odstávky vodovodu zhotovitel v dostatečném předstihu dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu.

Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastní iniciativy zadavatele

Zadavatel tímto sděluje, že přistoupil k drobné opravě ve smlouvě o dílo, a to za Město Mariánské Lázně. Došlo pouze k opravě písemného vyjádření v odstavci 4.1 Termín předání a převzetí staveniště. Opravená smlouva o dílo je přílohou tohoto vysvětlení.

Příloha: Soupis_prací_1
 SOD_OK_ML_Město_oprava

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a povaze vysvětlení, úpravy položek soupisu prací a smlouvy o dílo zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celé 3 pracovní dny, tj. do **06.03.2024**.

V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace