

Pohled severozápadní (1:50)



Poznámky:

- (Pozn. 1)** Úprava oplocení u fasády - odříznutí, odstranění, začistění  
**(Pozn. 2)** Demontáž ocelových roštů.  
Vybourání zhlaví stěny anglického dvorku min.300mm pod upravený terén  
Výkop pro provedení zateplení zdíva suterénu  
hl. cca 300mm pod úroveň podlahy  
- po provedení prací zásep původní zeminou a obnovou okapového chodníku  
**(Pozn. 4)** Demontáž svodů a lapačů splavenin, vyčištění, posun od fasády, po zateplení zpětné osazení s napojením na stávající dešťovou kanalizaci včetně podbetonování C 12/15  
Vybourání betonové plochy  
**(Pozn. 5)** Přeskládání zámkové dlažby  
**(Pozn. 6)** Odstranění ocelových mříží  
**(Pozn. 7)** Odsekání římsy popř. demontáž oplechování římsy RŠ. cca. 150mm  
**(Pozn. 8)** Demontáž oplechování parapetu RŠ. cca. 300mm + snížení plochy o 30mm  
**(Pozn. 9)** Demontáž zbradří  
**(Pozn. 10)** Odstranění stávajících vrstev až na nosnou konstrukci  
- dlažba, spádová betonová vrstva tl. cca.40-60mm, hydroizolace (předpoklad)  
**(Pozn. 12)** Odříznutí přečnívajících částí kamenných pilířů a krakorců pod korunní římsou  
**(Pozn. 13)** Zrušení elektro zásuvky  
**(Pozn. 14)** Demontáž poštovní schránky, opětovné osazení  
**(Pozn. 15)** Demontáž nadzemního kabelového vedení, opětovné připojení (provede správce sítě)  
**(Pozn. 16)** Demontáž bezpečnostních kamer, opětovné osazení  
**(Pozn. 17)** Demontáž informačních tabulí  
**(Pozn. 18)** Demontáž konzoly držáku vlajky  
**(Pozn. 19)** Demontáž osvětlení  
**(Pozn. 20)** Demontáž zvukového tabla, opětovné osazení  
**(Pozn. 21)** Demontáž krycích dvířek  
**(Pozn. 22)** Demontáž satelitu  
**(Pozn. 23)** Demontáž hromosvodu  
**(Pozn. 24)** Odstranění kabelového obkladu  
**(Pozn. 25)** Demontáž plynového potrubí, po zateplení úprava, posun od fasády a zpětné osazení  
**(Pozn. 26)** Demontáž mříže včetně branky, mechanické očištění, ochranný nátěr, zpětné osaz  
**(Pozn. 27)** Vybourání dřevěného okna včetně venkovního a vnitřního parapetu  
**(OK1)** Vybourání sklobetonové výplně včetně větracích mřížek a venkovního parapetu  
**(OK2)** Odstranění plastové výplně včetně rámu  
**(OK3)** Vybourání plechových vrat včetně rámu  
**(OK4)**

- (Pozn. 16)** Demontáž nadzemního kabelového vedení, opětovné připojení (provede správce sítě)  
**(Pozn. 17)** Demontáž bezpečnostních kamer, opětovné osazení  
**(Pozn. 18)** Demontáž informačních tabulí  
**(Pozn. 19)** Demontáž konzoly držáku vlajky  
**(Pozn. 20)** Demontáž osvětlení  
**(Pozn. 21)** Demontáž zvukového tabla, opětovné osazení  
**(Pozn. 22)** Demontáž krycích dvířek  
**(Pozn. 23)** Demontáž satelitu  
**(Pozn. 24)** Demontáž hromosvodu  
**(Pozn. 25)** Odstranění kabelového obkladu  
**(Pozn. 26)** Demontáž plynového potrubí, po zateplení úprava, posun od fasády a zpětné osazení  
**(Pozn. 27)** Demontáž mříže včetně branky, mechanické očištění, ochranný nátěr, zpětné osaz

Projektant:	Ing. Jana Kurfáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o	Zakázka č.: 2022141
	Zakázka:	Zateplení budovy dětského domova Plesná	Stupeň: DSP
	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení	Datum: 31.12.2022
			Měřítko: 1:50
Pohled SZ - stávající stav			10