


Pohled jihozápadní (1:50)



Legenda

bourání zdiva

Výpis překladů

4x I100 - 1800 mm
4x I100 - 1350 mm
celková délka.....3,2m
celková hmotnost.....27kg

Poznámky:

- Pozn.1** Úprava oplocení u fasády - odříznutí, odstranění, začistění
Pozn.2 Demontáž ocelových roštů.
Vybourání zhlaví stěny anglického dvorku min.300mm pod upravený terén
Pozn.3 Výkop pro provedení zateplení zdiva suterénu
hl. cca 300mm pod úroveň podlahy
- po provedení prací zásyp původní zeminou a obnovení
okapového chodníku
Pozn.4 Demontáž svodů a lapačů splavenin, vyčištění,
posun od fasády, po zateplení zpětné osazení
s napojením na stávající dešťovou kanalizaci
včetně podbetonování C 12/15
Pozn.5 Vybourání betonové plochy
Pozn.6 Přeskládání zámkové dlažby
Pozn.7 Odstranění ocelových mříží
Pozn.8 Odsekání římsy popř. demontáž oplechování římsy RŠ. cca. 150mm
Pozn.9 Demontáž oplechování parapetu RŠ. cca. 300mm + snížení plochy o 30mm
Pozn.10 Demontáž zábradlí
Pozn.11 Odstranění stávajících vrstev až na nosnou konstrukci
- dlažba, spádová betonová vrstva tl. cca.40-60mm, hydroizolace (předpoklad)
Odříznutí přečnívajících částí kamenných pilastrů a krakorců pod korunní římsou
Pozn.12 Odstranění oplechování římsy
Pozn.13 Zrušení elektro zásuvky
Pozn.14 Demontáž poštovní schránky, opětovné osazení

- Pozn.16** Demontáž nadzemního kabelového vedení, opětovné připojení
(provede správce sítě)
Pozn.17 Demontáž bezpečnostních kamer, opětovné osazení
Pozn.18 Demontáž informačních tabulí
Pozn.19 Demontáž konzoly držáku vlajky
Pozn.20 Demontáž osvětlení
Pozn.21 Demontáž zvonkového tabla, opětovné osazení
Pozn.22 Demontáž krycích dvířek
Pozn.23 Demontáž satelitů
Pozn.24 Demontáž hromosvodu
Pozn.25 Odstranění kabínového obkladu
Pozn.26 Demontáž plynového potrubí, po zateplení úprava,
posun od fasády a zpětné osazení
Pozn.27 Demontáž mříže včetně branky, mechanické očištění, ochranný nátěr, zpětné osazení

- OK1** Vybourání dřevěného okna včetně venkovního a vnitřního parapetu
OK2 Vybourání sklobetonové výplně včetně větracích mřížek a venkovního parapetu
OK3 Odstranění plastové výplně včetně rámu
OK4 Vybourání plechových vrat včetně rámu

Projektant:	Ing. Jana Kurfáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o	Zakázka č.: 2022/41
	Zakázka:	Zateplení budovy dětského domova Plesná	Stupeň: DSP
	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení	Datum: 31.12.2022
			Měřítko: 1:50
Pohled JZ - stávající stav			13