


Pohled severovýchodní - přístavba (1:50)



Pohled severovýchodní (1:50)



Poznámky:

- Pozn.1** Úprava oplocení u fasády - odříznutí, odstranění, začistění
Pozn.2 Demontáž ocelových roštů.
Pozn.3 Výkop pro provedení zateplení zdiva suterénu hl. cca 300mm pod úroveň podlahy
- po provedení prací zášyp původní zeminou a obnovení okapového chodníku
Pozn.4 Demontáž svodů a lapačů splavenin, vyčištění, posun od fasády, po zateplení zpětné osazení s napojením na stávající dešťovou kanalizaci včetně podbetonování C 12/15
Pozn.5 Vybourání betonové plochy
Pozn.6 Přeskládání zámkové dlažby
Pozn.7 Odstranění ocelových mříží
Pozn.8 Odsekání římsy popř. demontáž oplechování římsy RŠ. cca. 150mm
Pozn.9 Demontáž oplechování parapetu RŠ. cca. 300mm + snížení plochy o 30mm
Pozn.10 Demontáž zábradlí
Pozn.11 Odstranění stávajících vrstev až na nosnou konstrukci
- dlažba, spádová betonová vrstva tl. cca.40-60mm, hydroizolace (předpoklad)
Odříznutí přečnívajících částí kamenných pilástrů a krakorců pod korunní římsou
Pozn.12 Zrušení elektro zásuvky
Pozn.13 Odstranění oplechování římsy
Pozn.14 Zrušení elektro zásuvky
Pozn.15 Demontáž poštovní schránky, opětovné osazení

- Pozn.15** Demontáž poštovní schránky, opětovné osazení
Pozn.16 Demontáž nadzemního kabelového vedení, opětovné připojení (provede správce sítě)
Pozn.17 Demontáž bezpečnostních kamer, opětovné osazení
Pozn.18 Demontáž informačních tabulí
Pozn.19 Demontáž konzoly držáku vlnky
Pozn.20 Demontáž osvětlení
Pozn.21 Demontáž zvonkového tabla, opětovné osazení
Pozn.22 Demontáž krycích dvířek
Pozn.23 Demontáž satelitu
Pozn.24 Demontáž hromosvodu
Pozn.25 Odstranění kabelového obkladu
Pozn.26 Demontáž plynového potrubí, po zateplení úprava, posun od fasády a zpětné osazení
Pozn.27 Demontáž mříže včetně branky, mechanické očištění, ochranný nátěr, zpětné osazení

- OK1** Vybourání dřevěného okna včetně venkovního a vnitřního parapetu
OK2 Vybourání sklobetonové výplně včetně větracích mřížek a venkovního parapetu
OK3 Odstranění plastové výplně včetně rámu
OK4 Vybourání plechových vrat včetně rámu

Projektant:	Ing. Jana Kurfáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o	Zakázka č.: 2022141
	Zakázka:	Zateplení budovy dětského domova Plesná	Stupeň: DSP
	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení	Datum: 31.12.2022
			Měřítko: 1:50
Pohled SV - stávající stav			Formát: A1 0/12
			11