


# VZOROVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DN425



- ## LEGENDA PLASTOVÁ ŠACHTA:
1. HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (TL. 150 mm)
  2. LITINOVÝ POKLOP ŠACHTY Ø400,  
TR. ZATÍŽENÍ D400 (KOMUNIKACE), B125 (ZELEŇ)
  3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN150
  4. TELESKOPICKÁ ROURA DN425
  5. TĚSNĚNÍ
  6. ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ ROURA PP DN425
  7. ŠACHTOVÉ DNO DN425 S VÝKLYNNÝMI HRDLY

ŠAČHTA	KÓTA POKLOPU	KÓTA DNA POTRUBÍ	DÉLKA ŠAČHTY (m)	KORUG. ROUPA (m)	VLÓŽKA IN-SITU (ks)
Š1	532.16	530.30	1.945	1.4	2
Š2	533.12	531.80	1.405	0.8	-

Projektant:	Ing. Zdeňka Dvořáková	Vedoucí/zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT	Objednatel:	Dětský domov Karlov Vary a Ostrov, p. o.	
	Zakázka:	Zateplení budovy dětského domova Plesná	
projekty	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení	
Vzorová kanalizační šachta DN 425			4