

POZNÁMKY

V RÁMCI OPRAVY STŘECHY BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ PODSTŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY (ASFALTOVÉ LEPENKY).

PŘED DEMONTÁŽÍ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE SNESEN STÁVAJÍCÍ SYSTÉM BLESKOSVODU, KTERÝ BUDE PO UKONČENÍ OPRAVY STŘECHY ZPĚTNĚ INSTALOVÁN V PŮVODNÍM ROZSAHU.


NA ZÁKLADĚ NABÍDKY SPECIALIZOVANÉ FIRMY BUDE NA STŘEŠE INSTALOVÁN ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB (VIZ.VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ).

STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE, KTERÉ JE V SOUČASNÉ DOBĚ VYÚSTĚNO DO PŮDNIHO PROSTORU BUDE PRODLOUŽENO NAD ROVINU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ + ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE – 5ks.

V RÁMCI OPRAVY STŘECHY BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VĚŽE (OPRAVA OMÍTEK+FASÁDNÍ NÁTĚR) A VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ŽALUZIOVÝCH OKEN.

LEGENDA

A STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZ BUDE ZRUŠEN.



0 1 2 3 4 5m

PŮDA=+15,800

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
<div><div>uniart</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, TEPELSKÁ 137, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ tel./fax. 354 623 578, 354 620 074, email: uniart@tiscali.cz</div></div>					
VED.PROJEKTANT		ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING.ARCH.		ING.I. HLOŽEK		T. TUŠL	
D. URBANEC					
INVESTOR		HOTELOVÁ ŠKOLA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, p.o.			
MĚSTSKÝ ÚŘAD		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, KOMENSKÉHO 449/2, st.p.č.476, k.ú.MAR. LÁZNĚ					
OPRAVA STŘECHY HOTELOVÉ ŠKOLY					
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, p.o.					
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY					
D.1 VLASTNÍ OBJEKT		D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS STŘECHY					
				Č. PARÉ	
				FORMÁT	4xA4
				DATUM	05/2023
				ÚČEL	PROJEKT
				MĚŘITKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	08/23
				ČÍSLO VÝKRESU	
				D.1.1.05	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIOVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					