



Domov mládeže Karlovy Vary

Objekt A1

Plán kotvení



Plocha střechy  
617,68 m<sup>2</sup>

Kotvení nové krytiny v ploše bude provedeno dle posudku, který je součástí dokumentace. Pokud zhotovitel použije kotvící prvky od jiného výrobce, předloží jeho návrh kotvení.

Vrtání kotvicích prvků musí být prováděno bez přiklepu !!!

Plocha A

	Rozteče kotev 1500 x 142,9 mm
	Plocha v M <sup>2</sup> 318
	Počet kotev na M <sup>2</sup> 4,7
	Počet kotev celkem 1483

Plocha B

	Rozteče kotev 750 x 142,9 mm
	Plocha v M <sup>2</sup> 236
	Počet kotev na M <sup>2</sup> 9,3
	Počet kotev celkem 2199

Plocha C

	Rozteče kotev 1500 x 100 mm
	Plocha v M <sup>2</sup> 65
	Počet kotev na M <sup>2</sup> 6,7
	Počet kotev celkem 432

HIP:	inglivo Horych	Zodp.projektant:	Akad. Arch. Jiří Dejl		
Vypracoval:	inglivo Horych	Ved.specialista:			
Investor:	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o. Lidická 590/38, Karlovy Vary. IC : 000 76 988	Datum:	leden 2024		
Akce:	Oprava havarijního stavu střechy Objektu A1 Domov mládeže a školní jídelna,p.o. Lidická 590/38, K. Vary p.p.č. 20/5, k.ú. Drahovice	Účel:	DSP		
Obsah:	Nový stav Výkres kotvení	Zakazka:	314/01/2024		
			Výkres číslo: Měř. – 1 : 100	D.1.1.7.	