




PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD

měřítko 1:100

ochranné prostory
měřítko 1:200



- LEGENDA:**
- Materiál fy Dehn Sohne
- JT - jímací tyč +2,0m v betonovém podstavci (kat.č. 103 220)
 - podstavec 17kg s klinem a podložkou (kat.č. 102 340)
 - MV - svorka univerzální - křížová (kat.č. 390 550)
 - MVJT - svorka k jímací tyči (kat.č. 392 050)
 - PV-A - podpěra vedení na plochou střechu (kat.č. 253 050)
 - PV-B - podpěra vedení s příchytkou do zdi (kat.č. 275 160)
 - SP - svorka připojovací (kat.č. 371 009)
 - IP - izolovaná podpěra s DEHNgripem (kat.č. 106 160)
 - 2x podstavec 17kg s klinem a podložkou (kat.č. 102 340)
- jímací vedení - nadzemní
- stávající vedení / svod
- Podpěry vedení budou určeny dle dodavatele střešní krytiny.

POZNÁMKA:

Hromosvod musí být proveden dle ČSN EN 62305-1 až 4. ed.2, uzemnění dle ČSN 332000-5-54 ed. 2.

Objekt je zařazen do třídy ochrany před bleskem LPS III. se vzdáleností mezi svody 15m, poloměr valící koule 45m.

Uzemňovací soustava typu B.

Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy hromosvodu a elektroinstalace R_{zmax}= 10 ohmů.

Anténní stožár/satelit bude osazen v ochranném prostoru jímacího stožáru.

Dostatečná vzdálenost bude určena dle skutečného osazení systému.

Dostatečná vzdálenost není potřeba dodržovat v případě použití speciálního izolačního vodiče, jehož izolace dostatečnou vzdálenost nahradí.

Zodpovědný projektant:	HIP	 PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Ing. Ivo Horych	
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT
Investor: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o. Lidická 590/38, Karlovy Vary, IČ : 000 76 988		Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary
		IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Akte: Oprava havarijního stavu střechy Objektu A1 Domov mládeže a školní jídelna, Lidická 590/38, K. Vary p.p.č. 20/5, k.ú. Drahovice	Formát: 6A4	Číslo paré:
	Stupeň: DSP	
	Č. zak.: E-2410	
Objekt: Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod	Datum: 01/2024	Měřítko: 1:100
Název: PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD	Číslo výkresu: D.1.4.d / 04	