


- Skladba střešního pláště
- sypaný kačírek tl. 50 mm
 - hydroizolační souvrství – 3x asfaltový pás
 - polystyrenová deska tl. 60 mm
 - betonová mazanina tl. 50 mm
 - spádový sypaný keramzit tl. 180 – 700 mm
 - stávající střešní panel tl. 120 mm
 - štuková omítka



HIP:	ing.Ivo Horych	Zodp.projektant:	Akad. Arch. Jiří Deyl	
Vypracoval:	ing.Ivo Horych	Ved.specialista:		
Investor:	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o. Lidická 590/38, Karlovy Vary, IČ : 000 76 988			
Akce:	Oprava havarijního stavu střechy Objektu A1 Domov mládeže a školní jídelna.p.o., Lidická 590/38, K. Vary p.p.č. 20/5, k.ú. Drahovice			
Obsah:	Stávající stav Detail atiky			
Výkres číslo: Měr. – 1 : 10				D.1.1.5.