



Legenda konstrukcí

- konstrukce stávající
- konstrukce nové
- veškeré nové zděnné konstrukce budou z plynosilikátových tvárcí
- veškeré nové příčky vyzdít až stropu

Legenda místností

-201-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-202-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-203-	úklidová komora pro žáky	1,65 m ²	keramická dlažba
-204-	předsíň WC	6,30 m ²	keramická dlažba
-205-	umývárna	7,59 m ²	keramická dlažba
-206-	hygienická kabina	4,40 m ²	keramická dlažba
-207-	předsíň WC	4,00 m ²	keramická dlažba
-208-	pisárny	2,98 m ²	keramická dlažba
-209-	kabina WC	1,60 m ²	keramická dlažba
-210-	kabina WC	1,60 m ²	keramická dlažba
-211-	umývárna	10,63 m ²	keramická dlažba
-212-	úklidová komora	2,34 m ²	keramická dlažba
-213-	kuchyňka	5,25 m ²	keramická dlažba

Popis veškerého vybavení a popis zařízovacích předmětů je uveden v technické zprávě a ve výkresech detailů

Legenda prováděných prací

- provést SDK konstrukce pro osazení závěsných zařízovacích předmětů - š. 200 mm, v. 1 300 mm
- osadit závěsný klozet - 5 ks
- osadit umyvadlo - 10 ks - včetně baterie a odtokové armatury
- osadit sprchový box se skleněnou otevíravou zástěnou - 3 ks - včetně baterie a podlahové vpusti
- osadit sprchový box otevřený - 1 ks - včetně baterie a podlahové vpusti
- osadit vylevku - 2 ks - včetně baterie
- osadit pisoár - 2 ks - včetně odtokové armatury
- provést nový SDK obklad 800/150 mm v. 2,6 m
- provést nový SDK obklad 250x250 mm v. 2,6 m
- vyzdit nové stěny z pórobetonových tvárcí tl. 100 mm až ke stropu 2,6 m
- osadit nové dveře š. 700 a 800 mm včetně obložkových/ocelových zárubní
- SDK obklad š. 900 mm, 200 mm pod stropem, umístěn pod stropem pro vedení vodovodu sprchy. do SDK budou osazeny sprchové hlavice
- osadit nová otopná tělesa desková VK se spodním připojením s TRV - nové připojení Cu15x11
- odvětrání nerez potrubí DN 100 do podhledu osadit větrací hlavice, na fasádě v potrubí umístěn sací ventilátor s neuzavíratelnou mřížkou DN 100. Potrubí vedo ve SDK podhledu.
- osadit bidet 1 ks - včetně baterie
- osadit skříň na čisticí prostředky
- osadit kuchyňskou linku s integrovaným dřezem nerez včetně baterie a sifonu

Ve veškerých místnostech bude proveden závěšený SDK podhled ve v. 2,50 m, bude provedena vyrovnávací vrstva tl. 50 mm z cementového potěru, samonivelační stěrka tl. 5 mm (v umývárkách a hygienických komorách bude podlaha a stěny do v 2,0 m opatřeny stěrkovou hydroizolací) a keramickou dlažbou do tmelů.
Každá kabina WC bude opatřena háčkem na oděv, držákem toaletního papíru, čisticí štětkou, odpadkovým košem. U každého umyvadla bude osazen dávkovač mýdla, háčky na ručníky, zrcadlo, které bude integrováno do obkladů V každé sprše bude umístěn držák na mýdlo. V umývárkách a předsíňkách WC budou osazeny dřžáky papírových utěrek + odpadkový koš

Požadavky přílohy č.1 vyhl. č. 108/2001 Sb. Centrální hygienické zařízení v domovech mládeže

- Požadavky - 54 dívek**
WC - 6x dívka / klozet - požadavek 9 - skutečnost - 9 ks
umyvadlo - 4x dívka / umyvadlo - požadavek 14 - skutečnost 15 ks
sprcha - 6x dívka / sprcha - požadavek 9 - skutečnost 10 ks
bidet - 40x dívka / bidet - požadavek 2 - skutečnost 2ks
- Požadavky - 12 chlapců**
WC - 6x chlapec / klozet - požadavek 2 - skutečnost - 2 ks
umyvadlo - 4x chlapec / umyvadlo - požadavek 3 - skutečnost 3 ks
sprcha - 6x chlapec / sprcha - požadavek 2 - skutečnost 2 ks
- Požadavky - max. 5 vychovatelů**
WC - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks
umyvadlo - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks
sprcha - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks

- hygienické zařízení dívky
- hygienické zařízení chlapci

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023

Název akce:**Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov**

Obsah:**Půdorys sociálního zázemí 2.NP - M 1:50 - nové**

3.