



Legenda konstrukcí

- konstrukce stávající
- konstrukce nové

-veškeré nové zděnné konstrukce budou z plynosilikátových tvárcí
-veškeré nové příčky vyzdít až stropu

Legenda místností

-301-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-302-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-303-	úklidová komora pro žáky	1,65 m ²	keramická dlažba
-304-	předsíň WC	8,33 m ²	keramická dlažba
-305-	WC	1,50 m ²	keramická dlažba
-306-	WC	1,50 m ²	keramická dlažba
-307-	předsíň WC	2,73 m ²	keramická dlažba
-308-	hygienická kabina	3,90 m ²	keramická dlažba
-309-	umývárna	21,77 m ²	keramická dlažba
-310-	úklidová komora	2,34 m ²	keramická dlažba
-311-	kuchyňka	5,25 m ²	keramická dlažba

Popis veškerého vybavení a popis zařízovacích předmětů
je uveden v technické zprávě a ve výkresech detailů

Legenda prováděných prací

- provést SDK konstrukce pro osazení závěsných zařízovacích předmětů - š. 200 mm, v. 1 300 mm
- osadit závěsný klozet - 5 ks
- osadit umyvadlo - 11 ks - včetně baterie a odtokové armatury
- osadit sprchový box se skleněnou otevíravou zástěnou - 5 ks - včetně baterie a podlahové vpusti
- osadit sprchový box otevřený - 1 ks - včetně baterie a podlahové vpusti
- osadit výlevku - 2 ks - včetně baterie
- osadit bidet - 1 ks - včetně baterie
- provést nový SDK obklad 800/150 mm v. 2,6 m
- provést nový SDK obklad 250x250 mm v. 2,6 m
- vyzdit nové stěny z pórobetonových tvárcí tl. 100 mm až ke stropu 2,6 m
- osadit nové dveře š. 700 a 800 mm včetně obložkových/ocelových zárubní
- SDK obklad š. 900 mm, 200 mm pod stropem, umístěn pod stropem pro vedení vodovodu sprchy.
do SDK budou osazeny sprchové hlavice
- osadit nová otopná tělesa desková VK se spodním připojením s TRV - nové připojení Cu15x11
- odvětrání nerez potrubí DN 100 do podhledu osadit větrací hlavice, na fasádě v potrubí
umístěn sací ventilátor s neuzavíratelnou mřížkou DN 100. Potrubí vedo ve SDK podhledu.
- osadit skříň na čisticí prostředky
- osadit kuchyňskou linku s integrovaným dřezem nerez včetně baterie a sifonu

Ve veškerých místnostech bude proveden závěšený SDK podhled ve v. 2,50 m,
bude provedena vyrovnávací vrstva tl. 50 mm z cementového potěru, samonivelační stěrka tl. 5 mm
(v umýárnách a hygienických komorách bude podlaha a stěny do v. 2,0 m opatřeny stěrkovou hydroizolací)
a keramickou dlažbou do tmelu.

Každá kabina WC bude opatřena háčkem na oděv, držákem toaletního papíru, čisticí štětka, odpadkovým košem.
U každého umyvadla bude osazen dávkovač mýdla, háčky na ručníky, zrcadlo, které bude integrováno do obkladů
V každé sprše bude umístěn držák na mýdlo. V umýárnách a předsíňkách WC budou osazeny držáky papírových utěrek +
odpadkový koš.

Požadavky přílohy č.1 vyhl. č. 108/2001 Sb. Centrální hygienické zařízení v domovech mládeže

Požadavky - 54 dívek

WC - 6x dívka / klozet - požadavek 9 - skutečnost - 9 ks
umyvadlo - 4x dívka / umyvadlo - požadavek 14 - skutečnost 15 ks
sprcha - 6x dívka / sprcha - požadavek 9 - skutečnost 10 ks
bidet - 40x dívka / bidet - požadavek 2 - skutečnost 2ks

Požadavky - 12 chlapců

WC - 6x chlapec / klozet - požadavek 2 - skutečnost - 2 ks
umyvadlo - 4x chlapec / umyvadlo - požadavek 3 - skutečnost 3 ks
sprcha - 6x chlapec / sprcha - požadavek 2 - skutečnost 2 ks

Požadavky - max. 5 vychovatelů

WC - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks
umyvadlo - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks
sprcha - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks

- hygienické zařízení dívky
- hygienické zařízení chlapci

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina		Projektant: David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov		MěÚ: Sokolov	Datum: 11/2023
Název akce:		Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov		Č. zakázky	26/2023
Obsah:		Půdorys sociálního zázemí 3.NP - M 1:50 - nové			