



Legenda konstrukcí

- konstrukce stávající
- konstrukce bourané
- zazdívký dveří

-vybourat veškeré dělicí konstrukce (příčky) včetně veškerých bělninových obkladů
-vybourat keramické dlažby včetně podkladních vrstev, zařizovací předměty, dveře včetně zárubní
-odstranit veškeré malby stěn a stropů
-odstranit veškeré SDK obložení včetně obložení instalací TZB
-odstranit přípojovací potrubí vodovodu, kanalizace, el. instalaci včetně světel, vypínačů

Legenda místností

-201-	kabina WC	1,18 m ²	keramická dlažba
-202-	kabina WC	1,18 m ²	keramická dlažba
-203-	kabina WC	1,18 m ²	keramická dlažba
-204-	kabina WC	1,18 m ²	keramická dlažba
-205-	předsíň WC	6,30 m ²	keramická dlažba
-206-	pisoiáry	2,84 m ²	keramická dlažba
-207-	předsíň	2,60 m ²	keramická dlažba
-208-	umývárna	23,90 m ²	keramická dlažba
-209-	instalace ZTI	2,98 m ²	keramická dlažba
-210-	úklidová komora	2,93 m ²	keramická dlažba
-211-	kuchyňka	5,25 m ²	keramická dlažba

Legenda bouracích prací

- 1 - odstranit klozet - 4 ks - včetně přípojovacího potrubí vodovodu a kanalizace
- 2 - odstranit umyvadlo - 10 ks - včetně přípojovacího potrubí vodovodu + baterie a kanalizace + sifon
- 3 - odstranit sprchový box v. 2,2 m- 5 ks -- včetně přípojovacího potrubí vodovodu + baterie a kanalizace + podlahová vpust
- 4 - odstranit výlevku - 1 ks - včetně přípojovacího potrubí vodovodu + baterie a kanalizace
- 5 - odstranit pisoár - 2 ks - včetně přípojovacího potrubí vodovodu a kanalizace + sifon
- 6 - vybourat otvor (800)900/2050 mm - osadit překlad lč. 120 dl. 1,3 m
- 7 - odstranit stávající luxféry 5 220/ 900 mm - otvor zazdít
- 8 - odstranit SDK obklad 800/150 mm v. 2,7 m
- 9 - vybourat veškeré cihelné příčky tl. 75, 100 a 150 mm
- 10 - vybourat veškeré dveře š. 600,700 a 800 mm včetně dřevěných/ocelových zárubní
- 11 - stávající dveře odstranit včetně zárubní, část otvoru dozdít, ubourat část stěny - připravit otvor 900x2050 mm pro nové dveře - otvor zajistit překladem lč. 120 dl. 1,3 m
- 12 - odstranit keramickou dlažbu, včetně podkladní podlahové vrstvy tl. 50 mm
- 13 - odstranit bělninových obklad v. 1 600 - 2 200 mm
- 14 - zrušit podlahovou vpust, včetně přípojovacího potrubí kanalizace - otvor zabetonovat
- 15 - stávající ocelová desková tělesa odstranit včetně přípojovacího potrubí OC DN 15
- 16 - odstranit kuchyňskou linku s dřezem - včetně přípojovacího potrubí vodovodu + baterie a kanalizace + sifon

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023

Název akce:

Stavební úpravy sociálního zázemí
Borovského 1267, Sokolov

Obsah:

Půdorys 2.NP - M 1:50 - ZSS + bourací práce

2.