


Půdorys 4.NP NOVÝ STAV



POZNÁMKY:
OBLOŽENÍ- KERAMICKÝ OBKLAD v 1500mm DLE VÝBĚRU
INVESTORA, v MÍSTNOSTI SE SPRCHOVÝM KOUTEM BUDE OBKLAD
DO v. 2 000mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA- DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ
VYZDĚNÉ PRVKY- POUŽITY BUDOU TVÁRNICE Z KERAMIKY
ŠÍŘE 95mm ULOŽENY NA LEPIDLO
BATERIE U UMYVADEL BUDOU PÁKOVÉ SE SPOŘÍCÍ KARTUŠÍ A
SE SAMOSTATNÝM UZÁVĚREM
K1- KABINY WC- BUDOU POUŽITY PLASTOVÉ S KOVOVÝM RÁMEM,
NOŽKY A PÁČKA NEREZOVÉ, UCHYCENÍ DO ZDI POMOCÍ
NEREZ. DRŽÁKŮ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
CELKOVÁ v.2 010mm VNITŘNÍ ŠÍŘE KABIN 743mm HLOUBKA 1 250mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SV. VÝŠKA
4.1	UMÝVÁRNA DÍVKY	9,70m²	2,965m
4.2	MÍSTNOST NA ÚKLID	0,85 m²	2,965m
4.3	SPRCHOVÝ KOUT	2,72m²	2,965m
4.4	PŘEDSÍŇ ZAMĚSTANACI	2,89m²	2,965m
4.5	WC ZAMĚSTNANCI	1m²	2,965m

TABULKA MÍSTNOSTÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA

OZN.	POVRCH. ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
4.1	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.2	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.3	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.4	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.5	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KERAMICKÝ OBKLAD
- NOVÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>Vypracoval:</div> <div>Dita Lorencová</div> <div>Zodpovídá:</div> <div>Ing. František Mandovec</div>	Kraj:	Karlovarský kraj	Číslo paré:		
	K.ú.:	Karlovy Vary			
	Objednatel:	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary		Formát:	A3
	Akce:	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ŽÁKY 6.NP, 5.NP, 4.NP A 3.NP		Stupeň:	DOS
				Datum:	04/2024
			Měřítko:	1:100	
	Výkres:	Půdorys 4.NP NOVÝ STAV	Kód:	Č.V.: 2	