


PŮDORYS 4.NP:



LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- El. vývod 3F/400V/16-25A
- El. vývod 1F/10-16A
- Zásuvka
- Křížový vypínač
- Pohybové čidlo PIR
- Vypínač
- Vypínač dvoupólový
- Světelný zdroj nástěnný
- Svítilno venkovní, min. IP44
- Světelný zdroj
- LED svítidlo – přisazené/zapuštěné
- Odtahový ventilátor 230V
- Rozvaděč
- Pojistková skříň

LEGENDA POZIC:


- 3.1 Vedení pro připojení nových rozvodů do stávajícího el. rozvaděče
- 3.2 Napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC, pro automatické splachovače pisoárů
- 4.1 Vedení pro připojení nových rozvodů do stávajícího el. rozvaděče
- 5.1 Vedení pro připojení nových rozvodů do stávajícího el. rozvaděče
- 5.2 Napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC, pro automatické splachovače pisoárů
- 6.1 Vedení pro připojení nových rozvodů do stávajícího el. rozvaděče

VÝVODY:

- VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ VENTILÁTORU
Axiální ventilátor , Ø100 mm, 230V/7-9W, s funkcí řízeného doběhu

LEGENDA VEDENÍ:

- AC KABELOVÁ TRASA CYKY J 3x2,5 mm² - vedení pro zásuvkové obvody, napájení DC zdroje
- AC KABELOVÁ TRASA CYKY J 3x1,5 mm² - vedení pro světelné obvody
- AC KABELOVÁ TRASA CYKY O 3x1,5 mm² - vedení pro zapojení ventilátorů



POZNÁMKA:

- Rozvody světelných a zásuvkových obvodů jsou vedeny ve svislých konstrukcích pod omítkou/obkladem
- Vedení od vypínačů ke světlům/ventilátorům jsou vedena kolmo ve stěně pod omítkou, vodorovná trasa těchto vedení je uložena v SDK podhledu.
- Odvětrávací ventilátory jsou připojeny přes vypínače osvětlení a jsou vybaveny funkcí řízeného doběhu
- Nové rozvody budou připojeny do stávajících el. rozvaděčů:
 - zásuvkové obvody: CYKY J 3x2,5 mm², jistění 1/B/16A
 - světelné obvody: CYKY J 3x1,5 mm², jistění 1/B/10A
 - vedení pro zapojení DC zdroje: CYKY J 3x2,5 mm², jistění 1/B/6A

ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj: Karlovarský K.ú.: Karlovy Vary [663433]	Číslo paré:	
	Objednatel: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace	Formát: A2	
	Vypracoval: Aleš Kobliha	Akce: Kompletní rekonstrukce žákovských WC v 3., 4., 5. a 6.NP školní budovy	Stupeň: DSP
Datum: 10/2023			
Měřítko: 1:25			Výkres č.: D.1.4.3 - 2
	Výkres: PŮDORYSY ELEKTROINSTALACE - 4.NP		