



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/8940/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Karlovarské inovační centrum – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000625

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-037959

Dne 22. a 23.08.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Karlovarské inovační centrum – stavební práce** žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění (dotazy uvedeny kurzívou). Zadavatel poskytuje v rámci každého dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

- 1. Ve výkazu výměr list D.1.1 – SO 102 Stavební část, v položce č. 304 se odkazuje na prvek ZV09-09-V09, tento prvek jsme nenašli v projektové dokumentaci pro SO 102.*

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 102 Stavební část provedl opravu popisu ve výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14011x01. Tato oprava spočívala ve změně chybného označení prvku z "ZV09-09-V09" na "ZV09-09-V10", aby odpovídalo příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-204 - Výpis zámečnických výrobků.

- 2. Ve výkazu výměr list D.1.1 – SO 103 Stavební část, v položce č. 302 se odkazuje na prvek ZV09-09-V09, tento prvek jsme nenašli v projektové dokumentaci pro SO 103.*

Odpověď na dotaz 2:

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 103 Stavební část provedl opravu popisu ve výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14011x01. Tato oprava spočívala ve změně chybného označení prvku z "ZV09-09-V09" na "ZV09-09-V10", aby odpovídalo příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-204 - Výpis zámečnických výrobků.

- 3. Ve výkazu výměr list D.1.1 – SO 103 Stavební část, je u položky č. 295, výpočet množství prořezu nevychází z hodnoty mezisoučtu, který je v této položce uveden.*

Odpověď na dotaz 3:

Zadavatel opravil v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 103 Stavební část u ceníkové položky s číselným kódem 13010752 výpočet množství prořezu materiálu.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

4. Ve výkazu výměr list D.1.1 – SO 103 Stavební část je u položky č. 90 uvedena hodnota množství 2 812,045 t, avšak součet hmotností za skupinu HSV je 3 176,467 t.

Odpověď na dotaz 4:

Zadavatel předkládá printscreen, který ukazuje, že v rozpočtovém programu KROS je u stavebního objektu D.1.1 – SO 103 Stavební část uvedena celková hmotnost HSV ve výši 2 812,045 tun, přičemž tato hodnota se vztahuje k ceníkové položce s číselným kódem 998011002.

Rekapitulace	O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD
HSV - Práce a dodávky...														
1 - Zemní práce							D	HSV	Práce a dodávky HSV		2 812,045	0,023	8 812,775	
3 - Svislé a kompletní...							D	1	Zemní práce		2 229,188	0,000	1 226,302	
4 - Vodorovné konst...									Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	CS ÚRS 2024 02	0,022	0,000	132,480	vlast.
6 - Úpravy povrchů...									Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	0,000	vlast.
61 - Úprava pov...									Sejmutí omítky stropní při souvisele ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	24,904	vlast.
63 - Podlahy a po...									Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžnosti I skupiny 3	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	287,850	vlast.
9 - Ostatní konstruk...									Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	12,976	vlast.
94 - Lešení a stav...									Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	307,414	vlast.
95 - Různé dokon...									Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připínek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	70,670	vlast.
99 - Přesun hmot...									Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	0,000	vlast.
711 - Izolace proti v...														
712 - Povlakové kryt...														
713 - Izolace tepleh...														
725 - Zdravotnick...														
762 - Konstrukce tes...														
763 - Konstrukce su...														
764 - Konstrukce kř...														
766 - Konstrukce trů...														
767 - Konstrukce zř...														
767.1 - Konstrukc...														
767.2 - Konstrukc...														
767.3 - Konstrukc...														
767.4 - Konstrukc...														

5. Ve výkazu výměr list D.1.1 – SO 101 Stavební část je u položky č. 83 uvedena hodnota množství 2 271,192 t, avšak součet hmotností za skupinu HSV je 2 763,596 t.

Odpověď na dotaz 5:

Zadavatel předkládá printscreen, který ukazuje, že v rozpočtovém programu KROS je u stavebního objektu D.1.1 – SO 101 Stavební část uvedena celková hmotnost HSV ve výši 2 271,19 tun, přičemž tato hodnota se vztahuje k ceníkové položce s číselným kódem 998011002.

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,

tel.: +420 354 222 300, <http://www.kr-karlovarsky.cz>, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

D.1.1 - SO 101 Stavební část ze stavby VZ - Karlovarský inovační centrum - KROS 4													
KROS 4 Zákazník Nástroje Tisk a export Seznamy Zobrazení Pomocník													
Zákazky Ukazatele Vložit Vložit jiné zákazky Vložit skladby z knihovny Kopírovat Opravit Schránka Vymazat Kódy - Vymazat - Přesunout - Zkopírovat - Zkopírov													

6. Ve výkazu výměr list D.1.1 – SO 102 Stavební část je u položky č. 90 uvedena hodnota množství 2802,413 t, avšak součet hmotností za skupinu HSV je 3 156,571 t.

Odpověď na dotaz 6:

Zadavatel předkládá printscreen, který ukazuje, že v rozpočtovém programu KROS je u stavebního objektu D.1.1 – SO 102 Stavební část uvedena celková hmotnost HSV ve výši 2 802,413 tun, přičemž tato hodnota se vztahuje k ceníkové položce s číselným kódem 998011002.

D.1.1 - SO 102 Stavební část ze stavby VZ - Karlovarský inovační centrum - KROS 4														
Pohled: Standardní pohled														
L verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (1. 7. 2024)														
Rekapitulace	O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD
HSV - Práce a dodávky HSV							D	HSV	Práce a dodávky HSV		2 802,413	0,023	8 577,411	
1 - Zemní práce							D	1	Zemní práce		2 229,188	0,000	1 226,302	
3 - Svislé a kompletní...									Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným	CS ÚRS 2024 02	0,022	0,000	132,480	vlast.
4 - Vodorovné konst...									pitkem do 500 l/min					
6 - Úpravy povrchů...									Pohotovost záložní čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m s	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	0,000	vlast.
61 - Úprava povr...									uvažovaným průměrným pitkem do 500 l/min					
62 - Úprava povr...									Sejmout ocelové stroje při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	24,904	vlast.
63 - Podlahy a po...									250 do 300 mm					
9 - Ostatní konstruk...									Hloubení nezapážených jam a záležů strojně s urovnáním dna do	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	287,850	vlast.
94 - Lešení a stav...									předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000		
95 - Různé dokon...									přes 1 000 do 5 000 m3					
99 - Přesun hmot...									Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	12,976	vlast.
998 - Přesun h...									dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
PSV - PSV									rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000		
711 - Izolace proti v...									50 do 500 m					
712 - Povlakové kryt...									Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	307,414	vlast.
713 - Izolace tepelné									dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
725 - Zdravotechnik...									rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000		
762 - Konstrukce tes...									9 000 do 10 000 m					
763 - Konstrukce su...									Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	70,670	vlast.
764 - Konstrukce kle...									dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
766 - Konstrukce tru...									rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000		
767 - Konstrukce zá...									Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
767.1 - Konstrukc...									Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	CS ÚRS 2024 02	0,000	0,000	0,000	vlast.
767.2 - Konstrukc...									(skládkovou) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod					
767.3 - Konstrukc...									kódem 17 05 04					
767.4 - Konstrukc...														

7. Žádáme zadavatele o prověření skladeb pro SDK kce ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci. V podkladech jsme našli rozpor v požadavcích pro ocenění těchto konstrukcí. Ve skladbách je požadována skladba 2x12,5 mm, ale ve VV je požadavek pouze na 1x12,5mm. (Na obrázku/výstřižku níže jsou uvedeny pouze první dva výskyty problémových položek.).

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,

tel.: +420 354 222 300, <http://www.kr-karlovarsky.cz>, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



Žádáme zadavatele o informaci, podle kterých podkladů máme položky ocenit a o uvedení podkladů do souladu.

Zde je 1x12,5mm deska – SDK06 a ve skladbách 2x12,5mm

173	K	763121422	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	14,260
-----	---	-----------	---	----	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422

W

"viz výpis svislých kci - ASŘ vč.901"

W

"SDK06"

W

10,69+3,57

14,260

176	K	763121450	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100, Rw do 28 dB	m2	50,650
-----	---	-----------	--	----	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121450

W

"viz výpis svislých kci - ASŘ vč.901"

W

"SDK04 - tl.150mm"

Odpověď na dotaz 7:

Zadavatel upřesňuje, že u všech stavebních objektů „stavební část“ je druhá SDK deska ve skladbě SDK04 a SDK06 vykázána v ceníkových položkách s číselným kódem 763121621, 59030025 a 59030533. Účastník ocení tyto položky.

8. U sádrokartonového podhledu kazetového je ve výkazu výměr uveden požadavek na polozapuštěnou hranu, ale v technické zprávě se píše pouze o rovné. Co má být správně oceněno?

Odpověď na dotaz 8:

Zadavatel upřesňuje, že u kazetového podhledu je požadována polozapuštěná hrana. Účastník ocení ve své nabídce u SDK podhledu polozapuštěnou hranu.

9. V projektové dokumentaci jsou uvedeny požadavky na provedení záchytného systému střeš. Položky pro záchytný systém jsme však ve výkazu výměr nenašli. Žádáme zadavatele o doplnění položek do VV.

Odpověď na dotaz 9:

Zadavatel do přílohy P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 101 Stavební část, D.1.1 – SO 102 Stavební část, D.1.1 – SO 103 Stavební část doplnil do výkazu výměr oddíl „767.5 Konstrukce zámečnické – záchytný systém“ na provedení záchytného systému. V souvislosti s touto změnou opravil zadavatel výměru u položky s číselným kódem 998767102.

S doplněním ceníkových položek v oddíle „767.5 Konstrukce zámečnické – záchytný systém“ došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Před realizací záchytného systému zpracuje dodavatel stavby dílenskou (výrobní) dokumentaci s ohledem na všechny technické, bezpečnostní, legislativní a provozní požadavky. Tato dokumentace bude zahrnovat podrobný popis konstrukce systému, výkresy, materiálové specifikace, montážní postupy, pokyny pro údržbu a provozní předpisy.

10. Žádáme zadavatele o prověření položek pro nosný systém fotovoltaiky.

Na listu D. 1.4.7. SO 101 Fotovoltaika je položka pro montážní konstrukci pro uchycení fotovoltaických panelů.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Tv	Kód	Popis	M	Množstv	J.cena [CZ]	LIST
5	K 21F-004	Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na plochu střechu, sklon 15°, orientace jih, dle výstupu z K2_report včetně zavětrování, dotávky a montáže	ks	1,000		D.1.4.7 - SO 101 Fotovoltaika

Na listu D. 1.1 - SO 101 Stavební část jsou pak v části 767.2 Konstrukce zámečnické – výrobky vč. 204 položky č. 278, 281, 282, 283, 293, 296 a 297, jejichž součástí je i zámečnická kce V01 Fotovoltaika (viz výstřižek níže).

D	PSV	PSV		
D	767.2	Konstrukce zámečnické – výrobky vč. 204		
278	K 767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	163,790
281	K 767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	21 548,560
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117		
	VV	"ZV12-12-V01"		
	VV	8963,67		8 963,670
	VV	"ZV13-13-V01"		
	VV	4140,11		4 140,110
	VV	"ZV14-14-V01"		
	VV	581,7		581,700
282	M 13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	10,589
	VV	"ZV12-12-V01"		
	VV	8963,67/1000		8,964
283	M 13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	4,471
	VV	"ZV13-13-V01"		
	VV	4140,11/1000		4,140
293	M 14011078	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm	m	41,170
	VV	"ZV14-14-V01"		
	VV	581,7/19,73		29,483
296	K 789212523	Otryskání povrchu zařízení suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky, s povrchem členitým stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2	m2	707,442
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789212523		
	VV	"ZV12-12-V01"		
	VV	8963,67/1000*32		286,837
	VV	"ZV13-13-V01"		
	VV	4140,11/1000*32		132,484
	VV	"ZV14-14-V01"		
	VV	581,7/1000*32		18,614
297	K 789412123	Provedení žárového stříkání zařízení s povrchem členitým zinkem, tloušťky 100 µm (1,264 kg Zn/m2)	m2	707,442
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789412123		
	VV	"ZV12-12-V01"		
	VV	8963,67/1000*32		286,837
	VV	"ZV13-13-V01"		
	VV	4140,11/1000*32		132,484
	VV	"ZV14-14-V01"		
	VV	581,7/1000*32		18,614

a) Žádáme zadavatele o prověření, zda se nejedná o duplicitní ocenění nosné konstrukce fotovoltaiky. Výše uvedené pak platí i pro objekty SO102 a SO103.

b) Pokud se nejedná o duplicitu, pak žádáme zadavatele o informaci, co má být v jaké části správně oceněno.

Odpověď na dotaz 10:

Nejedná se o duplicitní řešení. Na připravenou zámečnickou konstrukci osazenou nad úrovní střechy (řešeno ve stavební části viz výpis zámečnických výrobků – položky ZV12, 13, 14) budou osazeny systémové držáky pro vynesení fotovoltaických panelů (úhel 15°). Tyto systémové držáky + nosné lišty pro osazení FVE panelů jsou součástí dotávky profese FVE. Uchazeč může alternativně nabídnout vlastní řešení pro vynesení panelů fotovoltaické elektrárny, za předpokladu splnění všech podmínek (zachování kapacity FVE elektrárny, odolnosti proti povětrnostním vlivům, servisní přístup apod.) Ke schválení navrženého řešení dojde v průběhu provádění stavby ze strany objednatele.

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,

tel.: +420 354 222 300, <http://www.kr-karlovarsky.cz>, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



11. Ve výkazu výměr nemůžeme najít v projektové dokumentaci požadované pletivo pro zelenou stěnu. Viz položky z výpisu zámečnických výrobků níže. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění.

ZV17	99	V06	PLETIVO PRO ZELENOU STĚNU, NEREZOVÉ LANKA, PLOCHA 164.3 M2, VČETNĚ KOTEV DO ZDIVA A OC. KONSTRUKCE, TEPLNÉ IZOLAČNÍCH PODLOŽEK A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZV17	17	V08	PLETIVO PRO ZELENOU STĚNU, NEREZOVÉ LANKA, PLOCHA 164.3 M2, VČETNĚ KOTEV DO ZDIVA A OC. KONSTRUKCE, TEPLNÉ IZOLAČNÍCH PODLOŽEK A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZV17	17	V08	PLETIVO PRO ZELENOU STĚNU, NEREZOVÉ LANKA, PLOCHA 164.3 M2, VČETNĚ KOTEV DO ZDIVA A OC. KONSTRUKCE, TEPLNÉ IZOLAČNÍCH PODLOŽEK A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odpověď na dotaz 11:

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu:

- D.1.1 – SO 101 Stavební část doplnil do výkazu výměr ceníkovou položku s číselným kódem 31350135 pro dodávku výrobku „ZV17-99-V06“. Zároveň doplnil pro tento prvek montáž do ceníkové položky s číselným kódem HZS2132. V souvislosti s touto změnou opravil zadavatel výkaz výměr u položky s číselným kódem 998767102.

- D.1.1 – SO 102 Stavební část doplnil do výkazu výměr ceníkovou položku s číselným kódem 31350135 pro dodávku výrobku „ZV17-17-V08“. Zároveň doplnil pro tento prvek montáž do ceníkové položky s číselným kódem HZS2132. V souvislosti s touto změnou opravil zadavatel výkaz výměr u položky s číselným kódem 998767102.

- D.1.1 – SO 103 Stavební část doplnil do výkazu výměr ceníkovou položku s číselným kódem 31350135 pro dodávku výrobku „ZV17-17-V08“. Zároveň doplnil pro tento prvek montáž do ceníkové položky s číselným kódem HZS2132. V souvislosti s touto změnou opravil zadavatel výkaz výměr u položky s číselným kódem 998767102.

12. Pro pletivo pro zelenou stěnu z nerezových lanek žádáme zadavatele o přesnější specifikaci požadavků. Pro správné ocenění chybí například informace o průměru nerezových lanek, či jak velká oka pletiva jsou požadována. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace.

Odpověď na dotaz 12:

Nerezová lanková síť včetně ocelové konstrukce pro vynesení zeleně bude součástí zpracování výrobní (dílenské) dokumentace. Tloušťka lanka bude 2 mm, světlost ok 120 mm. Nosná lana budou probíhat kontinuálně přes celou délku fasády objektu.

13. Žádáme zadavatele o prověření položky 14011x02 v SO101, respektive označení části této položky. Níže označená konstrukce značená jako ZV11-11-V04 by dle nás měla být správně označena jako ZV11-11-V14.

279	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	654,910
	VV		"ZV11-11-V14"		
	VV		71,53		71,530
295	M	14011x02	trubka ocelová bezešvá nerezová kartáčovaná 40x4mm	kg	387,558
	VV		"ZV11-11-V04"		
	VV		71,53		71,530

Odpověď na dotaz 13:

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 101 Stavební část provedl opravu popisu ve výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14011x02. Tato oprava spočívala ve změně chybného označení prvku z "ZV11-11-V04" na "ZV11-11-V14", aby odpovídalo příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-204 - Výpis zámečnických výrobků.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

14. Žádáme zadavatele o prověření položky 14011x01 v SO102, respektive označení části této položky. Níže označená konstrukce značená jako ZV09-09-V09 by dle nás měla být správně označena jako ZV09-09-V10.

290	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	170,640
	VV		"ZV09-09-V10"		
	VV		15,26		15,260
304	M	14011x01	trubka ocelová bezešvá nerezová kartáčovaná 40x3mm	kg	502,070
	VV		"ZV09-09-V09"		
	VV		15,26		15,260

Odpověď na dotaz 14:

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 102 Stavební část provedl opravu popisu ve výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14011x01. Tato oprava spočívala ve změně chybného označení prvku z "ZV09-09-V09" na "ZV09-09-V10", aby odpovídalo příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-204 - Výpis zámečnických výrobků.

15. Žádáme zadavatele o prověření položky 14011x01 v SO103, respektive označení části této položky. Níže označená konstrukce značená jako ZV09-09-V09 by dle nás měla být správně označena jako ZV09-09-V10.

288	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	170,640
	VV		"ZV09-09-V10"		
	VV		15,26		15,260
302	M	14011x01	trubka ocelová bezešvá nerezová kartáčovaná 40x3mm	kg	502,070
	VV		"ZV09-09-V09"		
	VV		15,26		15,260

Odpověď na dotaz 15:

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 103 Stavební část provedl opravu popisu ve výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14011x01. Tato oprava spočívala ve změně chybného označení prvku z "ZV09-09-V09" na "ZV09-09-V10", aby odpovídalo příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-204 - Výpis zámečnických výrobků.

16. Ve výkazu výměr nemůžeme najít požadované položky ocelové konstrukce pro opření žebříku. Viz položky ZV07-07-V05 (SO101) a 2x ZV07-07-V06 (SO102, SO103) z výpisu zámečnických výrobků níže. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění.

ZV07	07	V05	OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO OPŘENÍ ŽEBŘÍKU	JEKL 140/70/5 - 14.74 KG/M
------	----	-----	---------------------------------------	----------------------------

ZV07	07	V06	OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO OPŘENÍ ŽEBŘÍKU	JEKL 140/70/5 - 14.74 KG/M
------	----	-----	---------------------------------------	----------------------------

ZV07	07	V06	OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO OPŘENÍ ŽEBŘÍKU	JEKL 140/70/5 - 14.74 KG/M
------	----	-----	---------------------------------------	----------------------------

Odpověď na dotaz 16:

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu:

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,

tel.: +420 354 222 300, <http://www.kr-karlovarsky.cz>, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



- D.1.1 – SO 101 Stavební část doplnil do výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14550437x1 chybějící prvek „ZV07-07-V05“. Zároveň doplnil pro tento prvek montáž do ceníkové položky s číselným kódem 767995114. Současně zadavatel opravil s touto změnou výkaz výměr u položky s číselným kódem 998767102.
- D.1.1 – SO 102 Stavební část doplnil do výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14550437x1 chybějící prvek „ZV07-07-V06“. Zároveň doplnil pro tento prvek montáž do ceníkové položky s číselným kódem 767995114. Současně zadavatel opravil s touto změnou výkaz výměr u položky s číselným kódem 998767102.
- D.1.1 – SO 103 Stavební část doplnil do výkazu výměr u ceníkové položky s číselným kódem 14550437x1 chybějící prvek „ZV07-07-V06“. Zároveň doplnil pro tento prvek montáž do ceníkové položky s číselným kódem 767995114. Současně zadavatel opravil s touto změnou výkaz výměr u položky s číselným kódem 998767102.

17. *Zadavatel v rámci zadávacího řízení uveřejnil i přílohu P10_Dokumentace_interiéru. Položky pro tuto část stavby však ve výkazu výměr nevidíme. Chápeme správně, že tato část stavby tedy není součástí tohoto výběhového řízení a nebude tedy naší dodávkou?*

Odpověď na dotaz 17:

Dodávka interiéru uvedená v příloze P10_Dokumentace_interiéru není součástí tohoto zadávacího řízení a nebude tedy zahrnuta v nabídce účastníka.

18. *V SO101 ve výpisu ostatních prvků se nachází výrobky s označením OV15-01 až OV15-08 a výrobky OV16-01 až OV16-04. Tyto výrobky však nevidíme ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o prověření a popřípadě o jejich doplnění do VV.*

Odpověď na dotaz 18:

Zadavatel upřesňuje detailnější informace k výrobkům s označením „OV15-01 až OV15-08“ a „OV16-01 až OV16-04“:

- OV15 01 PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO, TL. 60MM – materiál je součástí skladby R01, R03, v příloze P2 – Soupis stavební prací, stavební objekt D.1.1 – SO 101 Stavební část je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 58337402
- OV15 02 BETONOVÁ DLAŽBA - 500X500X50MM + LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA, TL.40MM + ŠT ĚRKODRŤ, TL.150MM 13 111 – materiál je součástí skladby ZP01, v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 101 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 637211134
- OV15 03 VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA, TL.20MM – materiál je součástí skladby atiky, uveden je v projektové dokumentaci v příloze KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-901 - VÝPIS KONSTRUKCÍ, v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 101 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 60621154
- OV15 04 PRŮSVITNÁ FÓLIE Š.1450, V.2000MM – zadavatel doplnil do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.1 – SO 101 Stavební část, doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV15 04“ ceníkovou položkou s číselným kódem 787911111 a 63479019
- OV15 05 PRŮSVITNÁ FÓLIE Š.900, V.2000MM – zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 101 Stavební část, doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV15 05“ ceníkovou položkou s číselným kódem 787911111 a 63479019



- OV15 06 BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DLAŽDICE 300X300X50MM – výrobek „OV16 06“ je v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 101 Stavební část, je vykázan pod ceníkovou položkou s číselným kódem 637211134, výrobek je znázorněn v projektové dokumentaci v příloze KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-107 - VÝKRES STŘECHY
- OV15 07 ŠATNÍ ŠKŘÍŇ KOVOVÁ - 4 ODDÍLY D.1200, Š.420, V.2100MM – výrobek „OV15 07“ nebude součástí nabídky účastníka zadávacího řízení
- OV15 08 SESTAVA - (2 x KOVOVÁ POLICE V ČETNĚ KOTVENÍ) - D.600, Š.200MM – výrobek „OV15 08“ nebude součástí nabídky účastníka zadávacího řízení
- OV16 01 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 200MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 6250 X 1363MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI a KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 101 Statická část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV16 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 101 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek
- OV16 02 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 1700 X 1070MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI a KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 101 Statická část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV16 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 101 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek
- OV16 03 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 2900 X 1550MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI a KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 101 Statická část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV16 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 101 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek.
- OV16 04 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 1900 X 1600MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI



a KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 101 Statická část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV16 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 101 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací opravil výměry u ceníkových položek pro přesun hmot.

19. V SO102 ve výpisu ostatních prvků se nachází výrobky s označením OV13-01 až OV13-05, výrobky OV14-01 až OV14-02 a výrobky OV10-01 až OV10-02. Tyto výrobky však nevidíme ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o prověření a popřípadě o jejich doplnění do VV.

Odpověď na dotaz 19:

- OV13 01 PRANÉ ŘÍČNÍ KAMNIVO, TL. 60MM – materiál je součástí skladby R01, R06, v příloze P2 – Soupis stavební prací, stavební objekt D.1.1 – SO 102 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 58337402
- OV13 02 OKAPOVÝ CHODNÍK – materiál je součástí skladby ZP01, v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 102 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 637211134
- OV13 03 VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA – materiál je součástí skladby atiky, uveden je v projektové dokumentaci v příloze KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-901 - VÝPIS KONSTRUKCÍ, v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 102 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 60621154
- OV13 04 BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DLAŽDICE 300X300X50MM výrobek „OV13 04“ je v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 102 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 637211134, výrobek je znázorněn v projektové dokumentaci v příloze KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-107 - VÝKRES STŘECHY
- OV13 05 SESTAVA - (2 x KOVOVÁ POLICE V ČETNĚ KOTVENÍ) - D.600, Š.200MM– výrobek „OV15 08“ nebude součástí nabídky účastníka zadávacího řízení
- OV14 01 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 1900 X 1400MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI a KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 102 Statická část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV14 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 102 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek
- OV14 02 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 2900 X 1400MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI a KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 102 Statická část



doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV14 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 102 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek

- OV10 01 OBJEKTOVÁ DILATA ČNÍ LIŠTA PODLAHOVÁ, Š.200MM - zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.1 – SO 102 Stavební část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV10 01“ ceníkovou položku s číselným kódem HZS2331 a 6373.1, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.1 – SO 103 Stavební část došlo k přečíslování pořadových čísel položek

- OV10 02 DILATAČNÍ PROFIL KOUTOVÝ ETICS (ZATEPLOVACÍ SYSTÉM), D.300 x Š.300MM - zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.1 – SO 102 Stavební část doplnil pro dodávku prvku „OV10 02“ ceníkovou položku s číselným kódem 59051500 a doplnil výkaz výměr u ceníkové položky s číselným kódem 622252002, s doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.1 – SO 102 Stavební část došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací opravil výměry u ceníkových položek pro přesun hmot.

20. *V SO103 ve výpisu ostatních prvků se nachází výrobky s označením OV13-01 až OV13-05, výrobky OV14-01 až OV14-02 a výrobky OV10-01 až OV10-02. Tyto výrobky však nevidíme ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o prověření a popřípadě o jejich doplnění do VV.*

Odpověď na dotaz 20:

- OV13 01 PRANÉ ŘÍČNÍ KAMNIVO, TL. 60MM – materiál je součástí skladby R01, R06, v příloze P2 – Soupis stavební prací, stavební objekt D.1.1 – SO 103 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 58337402

- OV13 02 OKAPOVÝ CHODNÍK – materiál je součástí skladby ZP01, v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 103 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 637211134

- OV13 03 VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA – materiál je součástí skladby atiky, uveden je v projektové dokumentaci v příloze KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-901 - VÝPIS KONSTRUKCÍ, v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 103 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 60621154

- OV13 04 BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DLAŽDICE 300X300X50MM výrobek „OV13 04“ je v příloze P2 - Soupis stavební prací stavební objekt D.1.1 – SO 103 Stavební část, je vykázán pod ceníkovou položkou s číselným kódem 637211134, výrobek je znázorněn v projektové dokumentaci v příloze KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-107 - VÝKRES STŘECHY

- OV13 05 SESTAVA - (2 x KOVOVÁ POLICE V ČETNĚ KOTVENÍ) - D.600, Š.200MM – výrobek „OV15 08“ nebude součástí nabídky účastníka zadávacího řízení

- OV14 01 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 1900 X 1400MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI a KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 103 Statická část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV14 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s



doplněním ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 103 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek

- OV14 02 ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETON, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 2900 X 1400MM – základy jsou znázorněny v příloze projektové dokumentace KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-103 - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI a KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-104 - ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 103 Statická část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV14 01“ ceníkovou položku s číselným kódem 273391115 a doplnil výkaz výměr u ceníkových položek 273322611, 273351121, 273351122 a 273361821, s doplňením ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.2 – SO 103 Statická část došlo k přečíslování pořadových čísel položek

- OV10 01 OBJEKTOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA PODLAHOVÁ, Š.200MM - zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 103 Stavební část doplnil pro dodávku a montáž prvku „OV10 01“ ceníkovou položku s číselným kódem HZS2331 a 6373.1, s doplňením ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.1 – SO 103 Stavební část došlo k přečíslování pořadových čísel položek

- OV10 02 DILATAČNÍ PROFIL KOUTOVÝ ETICS (ZATEPLOVACÍ SYSTÉM), D.300 x Š.300MM - zadavatel do přílohy P2 - Soupis stavební prací do stavebního objektu D.1.2 – SO 103 Stavební část doplnil pro dodávku prvku „OV10 02“ ceníkovou položku s číselným kódem 59051500 a doplnil výkaz výměr u ceníkové položky s číselným kódem 622252002, s doplňením ceníkové položky ve stavebním objektu D.1.1 – SO 103 Stavební část došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací opravil výměry u ceníkových položek pro přesun hmot.

21. U skladby R03 Střešní plášť terasy nerozumíme některým požadavkům:

a) Proč je mezi podložkami a PVC folií kačírek? Standardně se dělá jen separace a přířezy z folie. Žádáme tedy zadavatele o prověření požadavků.

b) Proč je tepelná izolace v horních vrstvách z minerální vaty? Obvykle se dělá tato izolace z polystyrenu EPS s vyšší tuhostí (např. EPS 150S). Vata je měkká a také stavbu zbytečně prodražuje. Vzhledem k tomu že tam je betonový podklad tak na REI vyhoví na požár i skladba s polystyrenem. Žádáme tedy zadavatele o prověření požadavků.

Odpověď na dotaz 21:

Zadavatel upřesňuje, že u skladby R03 střešního pláště terasy vstupní části je kačírek mezi terasou a PVC folií navržen na základě požadavku požárně bezpečnostního řešení.

Dle výpisu skladby R03 se nikde nenachází minerální vata.

22. Ve výkazu výměr nemůžeme najít položku DD06-08 Al prosklené posuvné dveře, která je uvedena ve výpisu dveří a prosklených stěn v SO101. Žádáme zadavatele o prověření a její doplnění.

DD06	08	SO101-1NP	1800	2150	900	900	1800	2150	-	POSUVNÉ	POSUVNÉ	PROSKLENÁ STĚNA
------	----	-----------	------	------	-----	-----	------	------	---	---------	---------	-----------------

Odpověď na dotaz 22:



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací ve stavebním objektu D.1.1 – SO 101 Stavební část doplnil pro dodávku a montáž prvku „DD06-08“ ceníkovou položku s číselným kódem 767641112 a 55329102.1.

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu D.1.1 – SO 101 Stavební část došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací. Pro lepší přehlednost přikládá tento upravený dokument k tomuto vysvětlení.

Jelikož zadavatel nedodržel lhůtu dle § 98 ZZVZ pro část (konkrétně dotazy č. 7 až 22) prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o jeden den. Dále pak na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 17.09.2024 do 09:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.

V Karlových Varech dne 28.08.2024

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek