

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO: 709 47 023
DIČ: CZ70947023

Veřejná zakázka
„II/205 Silniční obchvat Veselov“

Evidenční číslo: Z2024-038670

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **6. 9. 2024 jednu** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Žádost o vysvětlení ZD č. 8

Dotaz č. 8.1 (citace)

2	02770	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	KPL	1,000
			PROHLoubENÍ STUDNY PŘI POKLESU HLADINY PODZEMNÍ VODY		
		doplňující popis	- kopané studny s prohloubením maximálně o 5 m, průměru cca 1,5 m - studny jsou pravděpodobně bez vystrojení z kamenného zdiva - dle IGP z DÚR se pohybujeme ve zdravých břidlicích – R3		
		výměra	- položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI a investora 1 = 1,000000 => A		
		technická specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
		cenová soustava	OTSKP 2024		
3	02770	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	KPL	1,000
			- podrobné odvodňovací zařízení (POZ) je napojeno na hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) RATIBOŘ		
			- POZ je soustava potrubí, které je napojeno na HOZ a během stavby bude dotčeno		
		doplňující popis	- toto zařízení bude odstraněno a odvezeno na skládku (včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za uložení na skládku)		
			- předpokládaná plocha POZ v katastrálním území Knínice je 4100 m2 a v k.ú. Veselov 6700 m2		
			- předpokládá se, že drenážní síť je vedena ze severu k jihu ve vzájemné vzdálenosti 15 m		
			- předpokládaná délka drenážního potrubí v k.ú. Knínice je 425 m a v k.ú. Veselov 550 m		
			- drenážní potrubí celkem 975 m, hloubka uložení 80 – 100 cm		
		výměra	- položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI a investora 1 = 1,000000 => A		
		technická specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
		cenová soustava	OTSKP 2024		

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace změnil popis výše uvedených položek. Podle názoru uchazeče se ale dostatečně nevypořádal s formální stránkou odpovědi na původně podané dotazy. Technicky je zde podrobně vysvětleno, o jaké práce jde. Z pohledu

Soupisu prací a jednoznačnosti zadání je však vysvětlení nedostačující. Pol. 2. uvádí: „kopané studny ...“, o kolik jde tedy objektů?

Pro pol. 2 i 3. jak bude probíhat „čerpání dle souhlasu TDS“ když je položka oceněna jako jeden komplet? Žádáme zadavatele, aby položky převedl do běžných položek OTSKP s uvedením popisu prací a výměry pro každou položku zvlášť (např. Drenážní potrubí 975 m, výkop rýhy 430 m³, atd.).

Odpověď na dotaz č. 5.1

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že aktuální soupis prací dle VZD č. 4 poskytuje dodavatelům dostatečný podklad pro ocenění uvedených položek a pro sestavení cenové nabídky.

Nad rámec informací potřebných pro sestavení cenové nabídky zadavatel uvádí:

K pol. č. 2 – položka bude čerpána dle skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem stavebníka, a to dle m³ vlastního prohloubení kopaných studen v místě stavby, možno předpokládat studny v počtu 2 ks.

K pol. č. 3 - položka bude čerpána dle skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem stavebníka, a to dle bm výkopu rýhy pro odstranění podrobného odvodňovacího zařízení.

Položky soupisu prací proto zůstávají beze změny.

S ohledem na povahu vysvětlení zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 20. 9. 2024 do 10:00 hod.

V Praze dne 9. 9. 2024

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.