TABULKA MÍSTNOSTÍ SO103 - 1NP

č.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	PODLAHA SKLADBA	STĚNA	POZNÁMKA	PODHLED	PODHLED SKLADBA	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	ZÁZEMÍ	8.41 m²	VINYL - 24T ŽŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 1200 x 600	CS01	3000
1.02A	CHODBA	124.18 m²	VINYL - 24T ŽŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 1200 x 600	CS01	3000
1.02B	RELAX / KUCHYŇKA	18.85 m²	KER. DL. (30 x 30 CM)	F01	KER. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 1200 x 600	CS01	3000
1.02C	RELAX	19.43 m²	KER. DL. (30 x 30 CM)	F01	KER. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 1200 x 600	CS01	3000
1.02D	CHODBA	5.63 m²	VINYL - 24T ŽŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 1200 x 600	CS01	3000
1.02E	CHODBA	36.38 m²	VINYL - 24T ŽŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 1200 x 600	CS01	KLIZNÁ
1.03	SCHODIŠTĚ	21.92 m²	VINYL - 24T ŽŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC / VINYL SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		SDK PODHLED POŽÁRNÍ	CS04	KLIZNÁ
1.04	VYTAHOVÁ ŠACHTA	3.19 m²	-	F106	-		-	-	-
1.05	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53.12 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.06	DIGITÁLNÍ DÍLNA	28.42 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.07	SKLAD	3.49 m²	VINYL - 24T ŽŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.08A	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6.68 m²	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 600 x 600 DO ÚLVITÝCH PROSTOR	CS02	2500
1.08B	WC ŽENY	8.89 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO ÚLVITÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 600 x 600 DO ÚLVITÝCH PROSTOR	CS02	2500
1.09A	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6.91 m²	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 600 x 600 DO ÚLVITÝCH PROSTOR	CS02	2500
1.09B	WC MUŽI	12.03 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO ÚLVITÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 600 x 600 DO ÚLVITÝCH PROSTOR	CS02	2500
1.10	DIGITÁLNÍ DÍLNA	35.45 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.11	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53.71 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.12	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53.73 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.13	DIGITÁLNÍ DÍLNA	28.49 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.14	DIGITÁLNÍ DÍLNA	57.35 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.15	DIGITÁLNÍ DÍLNA	27.20 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.16	SERVER	12.86 m²	LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA	F106	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.17	ROZVODNA RTOH	10.23 m²	LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA	F106	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.18	SPRCHA - MUŽI	4.00 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO ÚLVITÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 600 x 600 DO ÚLVITÝCH PROSTOR	CS02	2500
1.19	WC IMOBILNÍ	4.99 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO ÚLVITÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 600 x 600 DO ÚLVITÝCH PROSTOR	CS02	2500
1.20	SPRCHA - ŽENY	4.00 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO ÚLVITÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		MIN. PODHLED 600 x 600 DO ÚLVITÝCH PROSTOR	CS02	2500
1.21	REZERVA	18.90 m²	VINYL - 24T ŽŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL - OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.22	DIGITÁLNÍ DÍLNA	56.03 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850
1.23	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53.73 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ		-	-	3850

Celkový součet: 29 788.22 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ
SO101, SO102, SO103, SO104

- ZDIVO KERAMICKÉ, TL. 300MM, TL. 240MM
- ZDIVO KERAMICKÉ, TL. 140MM / SO102 SPOJOVACÍ MOSTEK
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- ŽÁDROKAMTONOVÁ PŘÍČKA / PŘEDSTĚNA, VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VLNOU
- ŽÁDROKAMTONOVÁ PŘÍČKA / PŘEDSTĚNA, PRO AKTIVNÍ ZÓNU EI 45 - ČSN 73 0333
- ŽÁDROKAMTONOVÁ PŘÍČKA / PŘEDSTĚNA, PRO MOKRÝ PROVOZ, VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VLNOU
- PROTIPOŽÁRNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVA POZNÁMKA: MOKRÝ PROVOZ, VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VLNOU
- PŮDORYSNÁ PŘÍČKA PRO ZAJIŠTĚNÍ EDK PŘÍČEK (VIZ. ŘEZY)
- ŠTĚRK
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, PODLAHA
- TEPELNÁ IZOLACE FENOLICKÁ PĚNA
- TEPELNÁ IZOLACE DESKY Z POLYSBORVINURATU S POVRCHEM Z HLINÍKOVÉ BENDVITOVÉ FÓLIE, STŘECHA
- TEPELNÁ IZOLACE IPN, IZOPRENOVÁ TUHÁ P ĚNA
- POŽÁRNÍ OBKLAD REI 60 SO 102, SO103, SO104 - SPOJOVACÍ KR ČKY

SKLADBA PODLAHY VE 1.NP

- BETON
- ŽELEZOBETON
- ŽELEZOBETON
- BETON LEHČENÝ

ZEMINA

- HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY EDEF 2 JE 45 MPA, N = EDEF 2/EDEF 1 = 2.5
- NASYPANÁ ZEMINA VKVÓNA PRO PODLOŽÍ VOZOVKY EDEF 2 JE 45 MPA, N = EDEF 2/EDEF 1 = 2.5
- ZEMINA EDEF 2 JE 45 MPA, N = EDEF 2/EDEF 1 = 2.5

POHLEDY

- STÁVAJÍCÍ TERÉN (ŘEZY)
- HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (ŘEZY)
- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY (ŘEZY)
- VIZ. NAVAZUJÍCÍ OBJEKT (P ÚDORYSY)
- POŽÁRNÍ ÚSEKY (P ÚDORYSY)
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 250MM + ŽELEZOBETON SPODNÍ ČÁST ZO 1NP - SO102, SO103
- OBLATOVÁ SPÁRA - TL. 210MM NEBO SOUBĚŽNÁ SPÁRA PO OBVODU SO103, SO104 VYPLNĚNÁ PĚNOVÝM POLYETYLÉNEM S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU - PRUŽNÁ, VODĚODOLNÁ IZOLACE
- VÝPLŇ MUSÍ UMOŽŇOVAT VERTIKÁLNÍ POSUNY A NEZAVILLE SEDÁ NI OBOU ČÁSTÍ BUDOVY
- SPÁRA PROSAHUJE VŠEMI KONSTRUKCEMI OBJEKTU (MUSÍ PROCHÁZET I ZAKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI

LEGENDA GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ

- ČÍSLO VÝKRESU / NÁZEV DETAILU — OZNAČENÍ DETAILU
- OZNAČENÍ — OZNAČENÍ PRVKU
- ČÍSLO — KRESBA DALŠÍ ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2 SVK, D.1.3 PBŘ, D.1.4 TZB
- ČÍSLO — ODKAZ NA DALŠÍ ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2 SVK, D.1.3 PBŘ, D.1.4 TZB
- PT=2.300 UT=0.020 — VÝŠKOVÉ KÓTY
- POVODNÍ TEREN
- ÚPRAVENÝ TERÉN

ODKAZY NA DALŠÍ ČÁSTI DOKUMENTACE

'01 VIZ. D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
'02 VIZ. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
'03 VIZ. D.1.4 VYTÁP ĚNÍ A CHLAZENÍ
'04 VIZ. D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
'06 VIZ. D.1.4 ELEKTROINSTALACE NN, HROMOSVOD

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ JSOU TECHNICKÉ ZPRÁVY, SKLADBY KONSTRUKCÍ, VÝPISY, PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DOKLADOVÁ ČÁST.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DALŠÍ ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY VŠECH PLATNÝCH ČSN (VIZ D.1.1-001 – TECHNICKÁ ZPRÁVA-NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU V PROVEDENÍ DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKU PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL, ZNÍM ZPŮSOBEM PRONAJDETELNÉ ÚVOLIT JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM
- V RÁMCI DS ŘEŠENÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN I (PŘÍSOBE DILATACE). VŠECHNY KONSTRUKCE NUTNO DILATOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPU VÝROBCŮ. DETAILY A REALIDACE HYDROIZOLAČNÍHO ZDVOJENÝ V BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPU A SYSTÉMOVÝCH DETAILU VÝROBCE HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT REALIZOVÁNY V SOULADU S POŽADAVKY VYHL. VIZ D.1.3 – – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V TŘÍDĚ KVALITY Q 2 A DLE PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE BUDOU NACHÁZET. (POŽÁRNÍ, VODĚODOLNÉ, AKUSTICKÉ APOD.)
- DETAILY NAPOJENÍ STĚN A PŘÍČEK NA STROPNÍ KONSTRUKCE NEBO PRŮVLAKY S PŘÍPADNÉ BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA SYSTÉMOVÝCH DETAILU DODAVATELE ZDVA NEBO PŘÍČEK.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! (ROZMĚRY VE VYKRESECH DOKUMENTACI NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI)



±0,000 = +385.500 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT
ENERGY BENEFIT CENTRE
ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
VŘEŠOVICKÁ 4283, 163 00 PRAHA 6
TEL.: +420 272 933 369
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ
HLAVNÍ PROJEKTANT
ING. LIBOR TRUHELKA
AUTORIZACE, ČÁSTEČNÁ AUTORIZACE
ING. IVAN KOLÍNEK
HLAVNÍ ARCHITEKT

ZPRACOVATEL ČÁSTI
ENERGY BENEFIT CENTRE
ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
VŘEŠOVICKÁ 4283, 163 00 PRAHA 6
TEL.: +420 272 933 369
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ
ING. ARCH. JULIUS KOVÁCS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. MIROSLAV ZYMA

OBJEDNATEL
KARLOVARSKÝ KRAJ
ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY VARY

AKCE
KARLOVARSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

ZAKÁZKOVÉ Č.: 220052
DATUM: 03/2023
MÍSTO STAVBY: AREÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE – DVORY

OBJEKT: SO103
STUPEŇ: DPS

ČÁST PROJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV: PŮDORYS 1NP
MĚŘÍTKO: 1 : 50

IČ PROJEKTU, ČÍSLO VÝKRESU, ČÍSLO PŘÍLOHY, POŘADOVÉ ČÍSLO, OBSAH, ZMĚNA
KVC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-101

OBJEKT SO 104
OBJEKT SO 103 - SPOJOVACÍ KRČEK
OBJEKT SO102