



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/9773/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Karlovarské inovační centrum – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000625

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-037959

Dne 20.09.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Karlovarské inovační centrum – stavební práce** žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění (dotazy uvedeny kurzívou). Zadavatel poskytuje v rámci každého dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

Dotaz č. 1:

V SO 102 Kování je v aktualizované tab. dveří pro DD 01-01, DD 01-02, DD 01-07 a DD 01-12 jako štítové s vybavením klika/klika a pro DD 01-08 štítové s kouli/klikou. Toto VV vůbec nereflektuje, protože u těchto typů je uvedeno kování rozetové. Pro DD 01-11 je navrženo kování s hrazdou panikové madlo na straně aktivního křídla bez pantů a na straně pantů je klika i svislé madlo, které je však ve VV uvedeno 2krát. Avšak v půdorysu 2.NP je kresleno jako klika/klika.

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel přílohu P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103 Stavební část dal do souladu s aktualizovanou projektovou dokumentací část D-1-1 ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN. S úpravou soupisu stavebních prací došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 2:

SO 103–z tab. dveří 11.9.2024 byl odstraněn prvek DD 01-01 avšak ve VV 17.9.2024 stále figuruje. Ve VV je uvedeno 82.290m²

Odpověď na dotaz 2:

Prvek DD 01-01 včetně příslušenství byl z přílohy P2 – Soupis stavebních prací, stavební objekt SO 103, kompletně odstraněn.

Dotaz č. 3:

Opětovně zadavatele žádáme, aby uvedl do souladu VV s aktualizovanou PD tak, aby Dveře typů DD01-xx a jejich vybavení nebyly směřovány s dveřmi typů DD 05-xx (ocel) ani s dveřmi typů DD 03-xx a DD 06-xx (hliník), neboť u těchto prvků v interiéru VV uvádí ve specifikaci kompletní vybavu, což neplatí pro typy DD01-xx, které mají vybavu specifikovanou odděleně.



Odpověď na dotaz 3:

Zadavatel přílohu P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103 Stavební část dal do souladu s aktualizovanou projektovou dokumentací část D-1-1 _ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN. S úpravou soupisu stavebních prací došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 4:

Dále bychom chtěli požádat o sjednocení výkresové dokumentace s výkazem výměr a výpisem prvků v tabulkách.

Odpověď na dotaz 4:

Zadavatel přílohu P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103 Stavební část dal do souladu s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 5:

Žádáme o vysvětlení a přiřazení jednotlivých částí skladeb, které jsou vykázány ve VV níže uvedeným způsobem.

- Prosíme o odstranění rozporu u podlahy F204 neboť ve VV je F204 vykázána v položce polyuretanové stěrky. Ale ve skladbách konstrukcí je uveden pouze nášlapný nátěr a současně v záhlaví skladeb podlahy F204 je uvedena epoxidová stěrka. Co tedy platí a co má být naceněno? Současně prosíme o uvedení tloušťky podlahy F204 vzhledem k tomu, že ve VV je uvedena tl. 3mm, ale ve skladbách konstrukcí je uvedena tl. 0,2mm.
- Prosíme o doplnění tloušťky podlahy F106, neboť ve VV je uvedena tl. 3mm, ale ve skladbách konstrukcí je uvedena tl. 0,3mm.
- Kde nalezneme skladbu F105 ve výpisu skladeb u objektů SO102 a SO103? Objevuje se ve VV, ale ve skladbách chybí.

Odpověď na dotaz 5:

- Ve skladbě F204 je požadován polyuretanový nátěr. Požadovaná tloušťka má být min. 3mm nebo dle technologického doporučení vybraného výrobce. Zadavatel dokládá v příloze „P3_Projektová dokumentace 25. 9. 2024“, část D.1.1 _ASR-002 – VÝPIS SKLADEB opravenou skladbu F204.
- Pro skladbu F106 je požadovaná tloušťka 3mm. Zadavatel dokládá v příloze „P3_Projektová dokumentace 25. 9. 2024“, část D.1.1 _ASR-002 – VÝPIS SKLADEB opravenou skladbu F106.
- Zadavatel dokládá v příloze „P3_Projektová dokumentace 25. 9. 2024“, část D.1.1 _ASR-002 – VÝPIS SKLADEB, pro stavební objekty SO 102 a SO 103 doplnění výpisu skladeb o skladbu F105.

Dotaz č. 6:

Žádáme řádné a pečlivé sjednocení VV a PD u všech litých podlah, a to ve všech objektech s maximální kvalitou.

397	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	36,440
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131113		
		VV	"podlahy - odkaz č.71"		
		VV	"podlaha skladba F106"		
		VV	33,7		33,700
		VV	"podlaha skladba F204"		
		VV	2,74		2,740
		VV	Součet		36,440
399	K	777521105	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	36,440
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777521105		
		VV	"podlahy - odkaz č.71"		
		VV	"podlaha skladba F106"		



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC

VV	33,7	33,700
VV	"podlaha skladba F204"	
VV	2,74	2,740
VV	Součet	36,440

F204	PODLAHA NA STROPĚ – EPOXIDOVÁ STĚRKOVÁ PODLAHA	
	<i>podklad musí být dokonale očištěn a zbaven veškerých nečistot</i>	
39)	NÁŠLAPNÝ NÁTĚR	0,2 mm
40)	DVOUKOMPONENTNÍ NÁTĚR	0,1 mm
64)	LITÝ POTĚR	70,0 mm
23)	SEPARAČNÍ FOLIE	0,2 mm
	OBVODOVÝ PÁS	
30)	KROČEJOVÁ IZOLACE	30,0 mm
	KONSTRUKCE STROPU	
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	100,2 mm

F106	PODLAHA NA TERÉNU - LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA	
64)	POLYURETANOVÁ LITÁ STĚRKA	0,3 mm
31)	PENETRACE	
22)	POTĚR (obj. hm. v suchém stavu 2 100 - 2 200 kg/m ³ , měrná tep. kapacita 1 020 J/(kg.K))	78,0 mm
23)	SEPARAČNÍ FOLIE	0,2 mm
	OBVODOVÝ PÁS	
24)	TEPELNÁ IZOLACE XPS ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)	140,0 mm
25)	HYDROIZOLACE / RADONOVÁ IZOLACE	8,0 mm
31)	PENETRACE	
26)	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (C30/37 - XC4 - X1)	200,0 mm
27)	PROSTÝ BETON PODKLADNÍ (C16/20 - X0 - obj. hm. 2 200 – 2 300 kg/m ³)	100,0 mm
	NETŘÍDĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK	
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	226,5 mm

Odpověď na dotaz 5:

Zadavatel přílohu P2 – Soupis stavebních prací dal do souladu s projektovou dokumentací.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací a přílohu s opravenými výkresy P3_Projektová dokumentace 25. 09. 2024. Původní chybné výkresy zůstávají v projektové dokumentaci, a to z důvodu jejího zazipování a rozdělení. Žádáme proto dodavatele, aby na ně nebrali zřetel a zabývali se pouze výkresy ve výše uvedené složce. Pro lepší přehlednost přikládáme tyto upravené dokumenty k tomuto vysvětlení.

Zadavatel nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek vzhledem k tomu, že v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dochází pouze k drobným změnám a úpravám a dobu pro podání nabídek zadavatel pokládá za dostatečnou pro zapracování těchto úprav.

V Karlových Varech dne 25.09.2024

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek