



**Modernizace učeben, kanceláří a kabinetů**  
Z důvodu výstavby výtahu pro imobilní osoby, v každém nadzemním patře objektu, tj. 1.NP – 4.NP, dojde k posunutí příček v místnostech 107, 206, 305, 405. Změna rozměrů kabinetů je z důvodu vybourání stavebního otvoru pro výstup z výtahu do budovy.  
V 3.NP dojde k modernizaci povrchových úprav a bude dodáno nové kancelářské a IT vybavení pro tyto místnosti – 303, 305, 312, 314.

Tabulka místností 3.NP - nový stav					
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Nětlapná vrstva	Povrchový materiál	Povrchová úprava stropu
300	Chodba	232,64	Keramická dlažba	Štuk - bílý lemný	Omlítka
301	54 Učebna	65,05	Parkety	Štuk - bílý lemný	Omlítka
302	55 Učebna	55,35	PVC	Štuk - bílý lemný	Omlítka
303	56 Učebna cizích jazyků	45,82	PVC	Štuk - bílý lemný	SDK podhled
304	57 Učebna	71,33	PVC	Štuk - bílý lemný	Omlítka
305	58 Kabinet cizích jazyků	16,56	PVC	Štuk - bílý lemný	SDK podhled
306	59 WC muži	9,36	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
307	60 WC ženy + úklid	11,68	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
308	61 WC ženy	2,87	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
309	62 WC učitelé	3,00	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
310	63 WC ženy	11,78	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
311	64 WC muži	9,80	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
312	65 Kabinet cizích jazyků	17,78	PVC	Štuk - bílý lemný	SDK podhled
313	66 Učebna	70,70	Parkety	Štuk - bílý lemný	Omlítka
314	67 Učebna cizích jazyků	43,13	PVC	Štuk - bílý lemný	SDK podhled
315	68 Učebna	59,46	Parkety	Štuk - bílý lemný	Omlítka
316	69 Učebna	67,95	Parkety	Štuk - bílý lemný	Omlítka
		783,24 m <sup>2</sup>			

### Skladba stropu

- Snížení stropu SDK podhledem z desek v tl. 12,5 mm, instalace SDK konstrukce v tl. 150 mm
- SDK podhled z desek do vlhka, parotěsná zábrana
- Konstrukce SDK v tl. 150 mm; podlaha - nový keramický obklad; nový keramický obklad ve výšce 2200 mm; instalace nových předstěn do výšky parapetů oken 950 mm; vyzdění nových příček kabin do výšky 2800 mm
- Vyzdění předstěny do výšky místnosti pro instalaci odpadů
- STROP - Podhled z perforovaných akus. SDK desek s vloženou minerální izolací v tl. 50 mm
- OBKLAD STĚN z perforovaných akus. SDK desek s vloženou minerální izolací v tl. 50 mm, obklad stěn od podlahy ke stropu
- SDK podhled s konstrukcí pro SDK a s vloženou minerální izolací tl. 50 mm

### Vysvětlivka prvků

- označení modernizované kanceláře
- označení modernizovaného kabinetu
- označení modernizované učebny
- označení modernizovaného sociálního zázemí/případně skladu
- dveře výměna
- dveře nové
- dveře repase

13.11.2023 ing. P. Klvač

## 3.NP - izofoty denního osvětlení