

<b>Rekonstrukce objektu L</b> <b>Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa</b> <b>Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G</b> <b>a demolice nevyužívaného objektu K</b>		
<b>D1.01.4c</b>	<b>Vzduchotechnika a chlazení</b>	<b>D1.01</b>

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE KLAPKY: 4 . 4 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ  
SKUPINA POŽ. PRVKŮ  
ČÍSLO PODLAŽÍ  
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK:

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
11	431	Strojovna VZT	311	PPK	710 x 315	.40	1		Přívod
11	432	Strojovna VZT	311	PPK	710 x 315	.40	1		Odvod
12	431	Strojovna VZT	311	PPK	630 x 315	.40	1		Přívod
12	432	Strojovna VZT	311	PPK	630 x 315	.40	1		Odvod
21	431	Strojovna VZT	311	PPK	710 x 400	.40	1		Přívod
21	432	Strojovna VZT	311	PPK	710 x 400	.40	1		Odvod
31	431	Strojovna VZT	311	PPK	450 x 250	.40	1		Přívod
31	432	Strojovna VZT	311	PPK	450 x 250	.40	1		Odvod
31	433	Strojovna VZT	311	PPK	315 x 250	.40	1		Přívod
31	434	Strojovna VZT	311	PPK	315 x 250	.40	1		Odvod
Celkem počet PPK - čtyřhranné						10 ks			ks
Celkem počet PPK - kruhové						0 ks			ks
Celkem počet PPK						10 ks			ks

Poznámka:

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.