



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Andrea Singer
Číslo jednací: KK/2106/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Zelená učebna s celoročním provozem – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P25V00000084

Dne 04.02.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Zelená učebna s celoročním provozem – stavební práce** žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění (dotaz je uvedený kurzívou).

Ve výkazu výměr SO 02 - zázemí venkovní učebny jsou zcela špatně položky č. 362,363,365,364. Dle P02 (WC+chodba) by měla být roznášecí betonová vrstva tl.70mm. Pro tuto položku nelze použít cementový samonivelační potěr tl. do 10mm, jak udává výkaz. Dále se u této skladby neudává výztuž, proto by být tedy odečtena z položky č.363. Co se týká zázemí, skladba P03 udává betonovou mazaninu tl.120mm, tato položka kompletně chybí ve výkazu výměr.

Ve výkazu SO 01 - zelená učebna s celoročním provozem se jedná o podobný problém u položek č.304,81,306 a 305. Skladba P01, položka roznášecí betonová vrstva tl.70mm nelze nacenit cementovým samonivelačním potěrem tl.10mm a PD neudává výztuž u této vrstvy.

Zadavatel poskytuje v rámci dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

Došlo k upřesnění skladeb (P01, P02 a P03) a uvedení výkresové části a VV do přesnějšího vzájemného souladu.

V TZ D došlo pouze k upřesnění skladeb podlah – konkrétně na stranách 4, 8 a 9.

V roznášecích betonových vrstvách došlo k doplnění výztuže a dospecifikování tříd betonu.

V textové části skladby P02 došlo k doplnění samonivelační vrstvy, ve VV už byla (položka č. 252).

Úpravy ve VV:



SO-01 zelená učebna s celoročním provozem

- Položka 300 odstraněna, jiná třída betonu, než je uvedena v PD, nahrazena položkou 310
- Položka 294 úprava výkazu výměr
- Položka 304 odstraněna
- Položky 311 a 312 doplněny do rozpočtu, položka 312 nahrazuje položku 81
- Položka 305 a 306 úprava výkazu výměr

SO-02 zázemí venkovní učebny

- Položka 355 odstraněna, jiná třída betonu, než je uvedena v PD, nahrazena položkou 384
- Položka 362 odstraněna
- Položka 363 byla upřesněna – dle typu výztuže KARI
- Položky 385,386,387 a 388 položky doplněny do rozpočtu
- Položky 364 a 365 upraven výkaz výměr

Dále došlo k úpravě výkazu výměr u objektu SO-02, díl 771 podlahy z dlaždic a díl 783 dokončovací práce – nátěry. V původním VV byl počítán v chodbě epoxidový nátěr, ale správně je tam keramická dlažba. Výměra u podlah z dlaždic je o 9,23m² navýšena, naopak výměra u nátěrů je ponížena na správnou hodnotu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje tyto přílohy:

- opravenou přílohu č. 2 výzvy *Soupis_stavebnich_praci_k_oceneni_7_2_2025*;
- přílohu *2318_DPPS_D_TZ_2025_02_06*;
- přílohu *D.1.1.21 Řez A-A - navrhovaný stav*;
- přílohu *D.1.1.22 Řez B-B - navrhovaný stav*;
- přílohu *D.1.1.23 Řez C-C - navrhovaný stav*;
- a aktualizovanou *Výzvu*.

Pro lepší přehlednost přikládá tyto přílohy k tomuto vysvětlení.

Zadavatel v souvislosti se zveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 2. 2025 do 10:00 hodin.

V Karlových Varech dne 07.02.2025

Ing. Andrea Singer
oddělení veřejných zakázek