



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Ing. Andrea Singer
Číslo jednací: KK/2888/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Zelená učebna s celoročním provozem – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P25V00000084

Dne 14.02.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Zelená učebna s celoročním provozem – stavební práce** žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění (dotaz je uvedený kurzívou):

Dobrý den,

*prosím o vysvětlení výkazu výměr. Ve VV "Zázemí venkovní učebny" je položka č. 249 - dveře dvoukřídlé plastové rozměru 2,55*1,6. Pokud se jedná o dveře D04, dle vizualizace mají mít jinou výšku i šířku a není mi z PD zřejmé, že by mělo jít o dveře plastové.*

Dále ve VV "zelená učebna" v pč. 218 je jiná výška pro dveře D03, v pč.220 je uvedena výška pro dveře D02 bez nadsvětlíku a v pč. 222 pro D01 je uvedena špatná výška i šířka, pokud platí vizualizace v PD.

Odpověď zadavatele:

Dveře i okna jsou upřesněny ve VV dle tabulky oken a dveří.

Dále ve VV chybí

- veškeré prostupy střechou – **doplněno, konstrukce klempířské**
- bezpečnostní vázací body – **doplněno, konstrukce zámečnické**
- okapnice pod DHV fólii – **doplněno, konstrukce klempířské**
- větrací okapová mřížka – **doplněno, konstrukce klempířské**
- lemování zdi – **doplněno, konstrukce klempířské**
- okapový plech – **doplněno, konstrukce klempířské**



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

- dřevěná konstrukce větraného hřebenu – doplněno, konstrukce klempířské za použití systémového řešení
- provedení dřevěného okraje střechy (okrajová nadkrokevní konstrukce) – vyřešeno dle PD, viz řez A-A detail D1

V PD a VV chybí způsob provedení čela a pohledu okraje střechy u okapu a závětrné lišty.
– vyřešeno dle PD, viz řez A-A detail D1

Nesedí rozměry vlašských krokví (mezi PD s VV).

- došlo k úpravě rozměrů a typu řeziva, střešní konstrukce a zvýšené patro

Nesedí plošné výměry skladby ST1 i ST2. Výměry jsou z půdorysu původní stavby a ne půdorysu nové střechy s připočtením sklonu střechy.

- veškeré výměry by nyní měli být v souladu dle PD

U skladby ST1 chybí ve VV některé položky patřící k nadkrokevní izolaci z minerál. vaty.
– doplněn asfaltový podkladní pás, provedena podrobnější kontrola skladeb a výměr

Děkuji

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje tyto přílohy:

- 26122023 - Zelená učebna s celoročním provozem [zadání]_24_2_2025
- Vyzva_24_2_2025
- výkresy_24_2_2025

Pro lepší přehlednost zadavatel přikládá tyto přílohy i k tomuto vysvětlení.

Zadavatel v souvislosti se zveřejněním tohoto vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 3. 2025 do 10:00 hodin.

V Karlových Varech dne 24.02.2025

Ing. Andrea Singer
oddělení veřejných zakázek