Tabulka místností 2.NP - I. Etapa SO.101 (Historická budova)

Číslo	Plocha	Název	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
A201	99,43 m²	Odborná učebna chemie	Kaučuková podlahová krytina	Malba	Malba
A202	20,90 m²	Váhovna	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A203	20,07 m²	Sklad chemie	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A204	26,99 m²	Chodba	Keramická dlažba	Malba	Malba
A205	22,56 m²	Kabinet chemie	Kaučuková podlahová krytina	Malba	Malba
A206	66,04 m²	Chodba	Keramická dlažba	Malba	Malba
A207	13,62 m²	Terasa	Dlažba betonová mrazuvzdorná	Malba	-
A208	77,86 m²	Sklad chemie	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A209	4,30 m²	Terasa	Dlažba betonová mrazuvzdorná	Malba	-
A210	95,36 m²	Chodba	Keramická dlažba	Malba	Malba
A211	45,27 m²	Kabinet výtvarných komisí	Kaučuková podlahová krytina	Malba	Malba
A212	23,37 m²	Váhovna	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A213	23,94 m²	Sklad chemie	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A214	93,75 m²	Odborná učebna chemie	Kaučuková podlahová krytina	Malba	Malba
A215	5,14 m²	Výtah os./nákladní	Bezprašný nátěr	Protiprašný nátěr	-
A216	5,18 m²	Umývárna s WC - Ž	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A217	4,77 m²	Umývárna s WC - M	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A218	19,46 m²	Přípravna	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A220	5,04 m²	Sklad nebezpečných látek	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba
A221	6,06 m²	Strojovna VZT	Hydroizolační pružná stěrka	Malba	Malba

20

Legenda materiálů

Stávající konstrukce a prvky (černá barva)

Nové konstrukce a prvky (červená barva)

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Legenda označení:

- Označení prvků mobiliáře.
- Označení prvků mobiliáře - historický mobiliář (Součást dodávky stavby budovy)
- Mobiliář, součást dodávky interiéru (Není součástí dodávky stavby budovy)
- Mobiliář, řešený jinou dodávkou. Není součástí dodávky interiéru (Součást dodávky ZTI, AVT, APOD.)
- Mobiliář, přestěhovaný (Součást dodávky stavby budovy)

Tabulka výkazu mobiliáře je uvedena v samostatném dokumentu KVSUPS_DPS_SO-101_D-2_INT_ET01_TAB.

±0,000 = +389,970 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT centre
Energy Benefit Centre a.s.
Klenova 4363, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Hlavní projektant: Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta: Ing. Miroslav Zyma

AUTOR ARCHITEKT. STUDIE, UMĚLECKÝ GARANT:
PETR HÁJEK ARCHITEKTI
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Grafická 20, 150 00 Praha 5
internet: www.hajekarchitekti.cz
Hlavní architekt: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ENERGY BENEFIT centre
Energy Benefit Centre a.s.
Klenova 4363, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Vypracoval: Pysanenko A.
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Zyma

STAVEBNÍK:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168

nečíslo a podpis

PROJEKT: **STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY**	Zakázkové číslo: 220055	Paré:
MÍSTO STAVBY: Nám 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary - Rybá /ls, č.p.: 394/1 až 394/3,395/1 až 395/5, 396, 397	Datum: 27.08.2024	
ETAPA - OBJEKT: ET01_SO101	Stupeň: DPS	
ČÁST PROJEKTU: F INTERIÉR		
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP, ET01	Měřítko: 1 : 50	
O PROJEKTU_STUPEŇ, ETAPA, OBJEKT, SEKCE, ID PROFESE, PROFESE-ČÍSLO, OBSAH: KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-103_PUD_2.NP	Změna:	